

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 41

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup	Cena
41	03.08.2020 - 30.10.2020	TÚ 1581 Choceň - Litomyšl	Úprava kolejového lože u propustku v km 22,818	10.8. - 31.8.2020	ne	74 434,72

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 13.7.2020
Za Objednatele:

CELKOVÁ CENA **74 434,72 Kč**

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílní objednávka č.41 Přestavba propustků v úseku trati Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl

Objekt: SO 01 Propustek v km 22,818

Traťový úsek: Choceň - Litomyšl

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Litomyšl

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

5 Komunikace pozemní

1	116	511532111	Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného	m3	7,700		
2	118	512502121	Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného, struskové štěrkoviny, štěrkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení	m3	7,700		
3	161	544145111	Podbíjení jednotlivých pražců příčných mezilehlých i stykových z předpjatého betonu	kus	11,000		
4	150	545361211	Výměna pražců z předpjatého betonu včetně drobného kolejiva s podbitím a úpravou kolejového lože, bez jeho doplnění a bez úpravy rozdělení sousedních pražců a bez jejich dodání s žebrovými podkladnicemi	kus	5,000		

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

5	282	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	15,400		
6	283	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	308,000		
7	285	997211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	15,400		
8	290	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	15,400		
9	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	15,400		

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

10	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
11	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
12	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
13	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%			

Celkem

74 434,72

souhlasí za objednatele: dne 13.7.2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1048876

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4d898146-c374-4705-9b7d-7668f9a908c0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.08.2020 09:41:01



c14e9c95-b3ad-457a-a31f-d53ae9030803