

Dodatek č.1

Smlouva o dílo

mluvní strany

Objednatel:

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Se sídlem: U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

IČ: 00 10 14 51, DIČ: CZ00101451

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr., vl. 11

Zastoupená: MVDr. Martinem Hovorkou Ph.D, ředitelem

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Janota,

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 372604403/0300

a

Zhotovitel:

Screen servis spol. s r.o.

se sídlem: Luběnice 156, PSČ 78346

IČ: 25864203, DIČ: CZ25864203

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 23241

zastoupena: Zdeňkem Kubíčkem, jednatelem

kontaktní osoba: Jan Zachara,

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 167618988/0300

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami dne 12.12.2019, jejímž předmětem je

„Oplocení Zoo Brno – úsek 5.1 a 5.3“

Obsahem tohoto Dodatku je:

I. změna rozsahu díla spočívající v méněpracech

Odstranění křovin pouze z 20%, ostatní náklady

Nebude realizována demontáž původního oplocení a podhrabu stávajícího oplocení

Montáž provizorního oplocení dle skutečnosti

Tyto změny jsou zaneseny do položkového rozpočtu, který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy.

II. Termín realizace díla

1. Vzhledem k předání staveniště objednatelem zhotoviteli 16. 3. 2020, se termín řádného dokončení díla adekvátně posouvá na 31.8.2020.

III. Cena díla, splatnost

Cena díla dle tohoto dodatku smlouvy se mění vzhledem k méněpracem:

	SoD	dod.č.1	méněpráce
Odstranění křovin pouze z 20%	166.858,45	66.746,-	- 100.112,45
Nerealizována demontáž původního oplocení	227.431,25		- 227.431,25
Nerealizován podhrab stávajícího oplocení	326.378,-		- 326.378,-
Montáž provizorního oplocení dle skutečnosti	126.120,43	42.154,65	- 83.965,78
Ostatní náklady	24.999,-		- 24.999,-
Celkem méněpráce			- 762.886,48Kč

Cena celkem za dílo dle SoD	2 956 491,87 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1	- 762.886,48 Kč
Cena celkem dle dodatku č.1	2.193.605,39 Kč

K uvedené ceně díla bude přičteno DPH v zákonem stanovené výši. Cena díla včetně DPH (21%) činí 2 654 262,52 Kč.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

č. 1 – výkaz výměr

V Brně dne

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., ředitel
Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
objednatel

Zdeněk Kubíček, jednatel
Screen servis spol. s r.o.
zhotovitel

Položkový soupis prací a dodávek k SoD dod. č.1

S:	Oplocení ZOO Brno SO 805 - Úsek 5.1+5.3
O:	SO 805 - Úsek 5.1 + 5.3, bez části 029-030
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				1 069 700,44	
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m podél oplocení - úsek 5.1:0,2*1,3*(20+27,5+17,482+2,5) podél oplocení - úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno:0,2*1,3*(22,5+15+8,01+12,5*2+20+13,57+15,2+23,42+13,04)	m3	58,04 17,55 40,49	2 472,00	143 474,88	RTS_II/2019 0 0
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 20% dotčené plochy - úsek 5.1:0,2*1,3*(20+27,5+17,482+2,5) 20% dotčené plochy - úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno:0,2*1,3*(22,5+15+8,01+12,5*2+20+13,57+15,2+23,42+13,04)	m2	58,04 17,55 40,49	1 150,00	66 746,00	RTS_II/2019 0 0
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 předpoklad 80% kubatury - úsek 5.1: Začátek provozního součtu patky sloupků:0,3*0,3*0,9*(8+11+7) rýhy pro podhr. desky:0,8*0,1*(20+27,5+17,482+2,5) Konec provozního součtu 0,8*7,50456 předpoklad 80% kubatury - úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno: Začátek provozního součtu patky sloupků:0,3*0,3*0,9*(9+10+13+11+6+10+6) rýhy pro podhr. desky:0,8*0,1*(22,5+15+8,01+12,5*2+20+13,57+15,2+23,42+13,04) Konec provozního součtu 0,8*17,7242	m3	20,18 2,11 5,40 6,00 5,27 12,46 14,18	4 926,00	99 406,68	RTS_II/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 předpoklad 20% kubatury - úsek 5.1: Začátek provozního součtu patky sloupků:0,3*0,3*0,9*(8+11+7) rýhy pro podhr. desky:0,8*0,1*(20+27,5+17,482+2,5) Konec provozního součtu 0,2*7,50456 předpoklad 20% kubatury - úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno: Začátek provozního součtu patky sloupků:0,3*0,3*0,9*(9+10+13+11+6+10+6) rýhy pro podhr. desky:0,8*0,1*(22,5+15+8,01+12,5*2+20+13,57+15,2+23,42+13,04) Konec provozního součtu 0,2*17,7242	m3	5,05 2,11 5,40 1,50 5,27 12,46 3,54	19 850,00	100 242,50	RTS_II/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím kolem podhrabových desek - úsek 5.1: 0,8*0,1*(20+27,5+17,482+2,5) kolem podhrabových desek - úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno: 0,8*0,1*(22,5+15+8,01+12,5*2+20+13,57+15,2+23,42+13,04)	m3	17,86 5,40 12,46	4 835,00	86 353,10	RTS_II/2019 0 0
6	182301133R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2, vč. přemístění ornice do 250m	m2	290,19	392,00	113 753,93	RTS_II/2019

		podél oplocení - úsek 5.1:1,3*(20+27,5+17,482+2,5)		87,73			0
		podél oplocení - úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno:1,3*(22,5+15+8,01+12,5*2+20+13,57+15,2+23,42+13,04)		202,46			0
7	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční úsek 5.1: 6,00365 + 1,50091 úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno: 14,17936 + 3,54484	m3	25,23 7,50 17,72	4 700,00	118 581,00	RTS _II/2019 0 0
8	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m úsek 5.1: na deponii:6,00365+1,50091 z deponie k zásypům:5,39856 úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno: na deponii: 14,17936 + 3,54484 z deponie k zásypům: 12,4592	m3	43,09 7,50 5,40 17,72 12,46	2 284,00	98 417,56	RTS _II/2019 0 0 0 0 0 0
9	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 úsek 5.1: na deponii:(6,00365+1,50091)*5 z deponie k zásypům:5,39856*5 úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno: na deponii:(14,17936+3,54484)*5 z deponie k zásypům:12,45920*5	m3	215,43 37,52 26,99 88,62 62,30	350,00	75 400,50	RTS _II/2019 0 0 0 0 0 0
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m úsek 5.1: na deponii:6,00365+1,50091 z deponie k zásypům:5,39856 úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno: na deponii:14,17936+3,54484 z deponie k zásypům:12,45920	m3	43,09 7,50 5,40 17,72 12,46	3 562,00	153 474,18	RTS _II/2019 0 0 0 0 0 0
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přebytek výkopku - úsek 5.1:6,00365+1,50091-5,39856 přebytek výkopku - úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno:14,17936+3,54484-12,45920	m3	7,37 2,11 5,27	1 879,00	13 850,11	RTS _II/2019 0 0
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				26 797,68	
12	271571111R00	Poštář základu ze šterkopísku tříděného, vč. dopravy a nákupu pod patky sloupků - úsek 5.1:0,3*0,3*0,1*(8+11+7) pod patky sloupků - úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno:0,3*0,3*0,1*(9+10+13+11+6+10+6)	m3	0,82 0,23 0,59	5 600,00	4 586,40	RTS _II/2019 0 0
13	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 patky sloupků - úsek 5.1:0,3*0,3*0,8*(8+11+7) patky sloupků - úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno:0,3*0,3*0,8*(9+10+13+11+6+10+6)	m3	6,55 1,87 4,68	2 404,00	15 751,01	RTS _II/2019 0 0
14	2.1	Příplatek za míchání betonu na místě stavby , svažité terén patky sloupků - úsek 5.1:0,3*0,3*0,8*(8+11+7) patky sloupků - úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno:0,3*0,3*0,8*(9+10+13+11+6+10+6)	m3	6,55 1,87 4,68	986,00	6 460,27	vlastní 0 0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 870,28	
15	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m 18,46*1	t	18,46 18,46	318,00	5 870,28	RTS _II/2019 0
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				138 520,23	
16	767.1	Dodávka a montáž podhrabových desek,žár. pozink, kari síť 4/100/100,kotvení,doplňky,detaily,D+M pod oplocení - úsek 5.1:0,3*(20+27,5+17,482+2,5) pod oplocení - úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno:0,3*(22,5+15+8,01+12,5*2+20+13,57+15,2+23,42+13,04)	m2	66,97 20,24 46,72	1 360,00	91 074,58	vlastní 0 0
18	767.3	Provizorní oplocení v místě demontovaného plotu, v.2,3m,kvalitní,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	74,61	565,00	42 154,65	vlastní
		Provizorní oplocení musí být instalováno po celou dobu výstavby nového oplocení!!!!					0
		Provizorní oplocení musí splnit požadavky na zabránění vniknutí osob a zvířat do areálu ZOO Brno!!!					0

		Provizorní oplocení bude namontováno a poté i demontováno na náklady zhotovitele!!!:					0
		Provizorní oplocení bude provedeno v celé délce nového oplocení!!!:					0
		provizorní oplocení - úsek 5.1:20+27,5+17,482+2,5		67,48			0
		provizorní oplocení - úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno:22,5+15+8,01+12,5*2+20+13,57+15,2+23,42+13,04		7,00			0
19	767.4	Napojení nového oplocení na oplocení stávající, dl. do 500mm,žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M 6+5	kus	11,00	481,00	5 291,00	vlastní
				11,00			
Díl:	783	Nátěry				98 181,10	
22	783.1	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	20 119,08	4,88	98 181,10	vlastní
		úsek 5.1:					0
		sloupky plotu, profil U65:3,3*2*26*7,09		1 216,64			0
		horní rám plotu, profily U65:67,482*7,09		478,45			0
		výplň plotu,pásoviny š. 40mm a 10mm,tl.2mm,oka 66/66mm:2,3*67,482*13,5		2 095,32			0
		hroty plotu a bran, pr.6mm.dl.80mm:0,08*405*0,222		7,19			0
		lemy T profil:(10*67,482*1,14+2*2,3*26)*2,33		2 071,12			0
		packy pásovina 8/8mm:2,3*2*2*26*0,5		119,60			0
		úsek úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno:					0
		sloupky plotu, profil U65:3,3*2*65*7,09		3 041,61			0
		horní rám plotu, profily U65:155,74*7,09		1 104,20			0
		výplň plotu,pásoviny š. 40mm a 10mm,tl.2mm,oka 66/66mm:2,3*155,74*13,5		4 835,73			0
		hroty plotu a bran, pr.6mm.dl.80mm:0,08*945*0,222		16,78			0
		lemy T profil:(10*155,74*1,14+2*2,3*65)*2,33		4 833,44			0
		packy pásovina 8/8mm:2,3*2*2*65*0,5		299,00			0
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				854 614,50	
23	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí	kg	22 130,99	27,19	601 741,50	vlastní
		úsek 5.1:					0
		sloupky plotu, profil U65:3,3*2*26*7,09		1 216,64			0
		horní rám plotu, profily U65:67,482*7,09		478,45			0
		výplň plotu,pásoviny š. 40mm a 10mm,tl.2mm,oka 66/66mm:2,3*67,482*13,5		2 095,32			0
		hroty plotu a bran, pr.6mm.dl.80mm:0,08*405*0,222		7,19			0
		lemy T profil:(10*67,482*1,14+2*2,3*26)*2,33		2 071,12			0
		packy pásovina 8/8mm:2,3*2*2*26*0,5		119,60			0
		prořez a spojovací materiál 10%:5988,32516*0,1		598,83			0
		úsek úsek 5.3, bez části 029-030, již provedeno:					0
		sloupky plotu, profil U65:3,3*2*65*7,09		3 041,61			0
		horní rám plotu, profily U65:155,74*7,09		1 104,20			0
		výplň plotu,pásoviny š. 40mm a 10mm,tl.2mm,oka 66/66mm:2,3*155,74*13,5		4 835,73			0
		hroty plotu a bran, pr.6mm.dl.80mm:0,08*945*0,222		16,78			0
		lemy T profil:(10*155,74*1,14+2*2,3*65)*2,33		4 833,44			0
		packy pásovina 8/8mm:2,3*2*2*65*0,5		299,00			0
		prořez a spojovací materiál 10%:14130,75268*0,1		1 413,08			0
24	M43.2	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00	12 477,00	112 293,00	vlastní
25	M43.3	Příplatek za ruční přesun ocelových konstrukcí, svažité terén	%	10,00	14 058,00	140 580,00	vlastní

Celkem

2 193 605,39