VÝKAZ VÝMĚR

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : ***ÚDRŽBA ZÁCHYTNÝCH ZAŘÍZENÍ VAŇOV***

Název SO :

Číslo SO

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8
Díl:	1	ÚDRŽBA SYSTÉMU						
1		ÚDRŽBA SYSTÉMU ZAHRNUJE DEMONTÁŽ LAN, DEMONTÁŽ SEKUNDÁRNÍHO PLETIVA, ZPĚTNÁ DEMONTÁŽ LAN, PLATIVA A ZÁCHYTNÝCH SÍTÍ	HOD	52,00			0,00	0,00
S	Celkem za 1	ÚDRŽBA SYSTÉMU						**0,00**
Díl:	2	STAVEBNÍ PRÁCE A MATERIÁL						
2		VYPRÁZDNĚNÍ DOPLŇKOVÉHO PLETIVA RUČNÍ, PŘESUN HMOT	m3	8,00			0,00	0,00
3		ŘÍZENÉ ODSTRANĚNÍ MATERIÁLU Z DYNAMICKÝCH BARIÉR, PŘESUN HMOT	m3	35,00			0,00	0,00
4		ŘÍZENÉ ODSTRANĚNÍ DOČASNÝCH BARIÉR VČETNĚ NAKUMULOVANÉHO MATERIÁLU, PŘESUN HMOT	m3	180,00			0,00	0,00
5		ODSTRANĚNÍ VEGETACE	m2	200,00			0,00	0,00
6		VRT, INJEKTÁŽ, DODÁVKA A OSAZENÍ TYČOVÉ KOTVY VČETNĚ ORIGINÁLNÍ FLEXIBLINÍ HLAVY	ks	1,00			0,00	0,00
7		DODÁVKA A MONTÁŽ VYSOKOPEVNOSTNÍHO PLETIVA TECCO G65/3	m2	20,00			0,00	0,00
8		ODVOZ SUTI A ZEMINY, SKLÁDKOVNÉ, PŘÍPLATEK ZA SLOŽENÍ	m3	203,00			0,00	0,00
9		ODVOZ KONSTRUKCÍ DOČASNÝCH BARIÉR, SKLÁDKOVNÉ, PŘÍPLATEK ZA SLOŽENÍ	m3	20,00			0,00	0,00
S	Celkem za 2	STAVEBNÍ PRÁCE						**0,00**
	CELKEM							**0,00**
	DPH 21%							**0,00**
	CELKEM SO S DPH							**0,00**