

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-19-54

Stavba: Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STEBAU Jaroměř

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25945947

DIČ:

CZ25945947

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

295 534,68

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	295 534,68	62 062,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

357 596,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-19-54

Stavba: Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25

Místo: Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:


Uchazeč: STEBAU Jaroměř Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

b.č.24 Oprava nájezdů

b.č.25 Oprava nájezdů



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25

Objekt:

b.č.24 - Oprava nájezdů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STEBAU Jaroměř

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25945947

CZ25945947

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

36 523,06

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25

Objekt:

b.č.24 - Oprava nájezdů

Místo:

Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STEBAU Jaroměř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25

Objekt:

b.č.24 - Oprava nájezdů

Místo:

Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STEBAU Jaroměř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2			
	VV		5,0*3,0 " OBJ 24 - VJEZD 1 VRATA				
	VV		Součet				
D	5		Komunikace pozemní				
2	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2			
	VV		5,0*3,0 " OBJ 24 - VJEZD 1 VRATA				
	VV		Součet				
3	K	581121215	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm	m2			
	VV		5,0*3,0 " OBJ 24 - VJEZD 1 VRATA				
	VV		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m			
	VV		5,0*1 " OBJ 24 - VJEZD 1 VRATA				
	VV		Součet				
5	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m			
	VV		5,0*1 " OBJ 24 - VJEZD 1 VRATA				
	VV		Součet				
6	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t			
	VV		2*(15,410*7,5)*1,25/1000 " PLOCHA 2X + 25 % PŘESAHY A PROŘEZ				
	VV		Součet				
7	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m			
	VV		5,0*1 " OBJ 24 - VJEZD 1 VRATA				
	VV		Součet				
8	K	919791800.1	Závěrečný úklid staveniště po provedení prací	kpl			
D	997		Přesun sutě				

PČ	Typ	Kód	Popis	M
9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t
10	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t
	VV		4,875*19 " do 20km	
	VV		Součet	
11	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t
12	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t
	VV		4,875 "betony	
	VV		Součet	
	D	998	Přesun hmot	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25

Objekt:

b.č.25 - Oprava nájezdů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STEBAU Jaroměř

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25945947

CZ25945947

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Sazba
21
15

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25

Objekt:

b.č.25 - Oprava nájezdů

Místo:

Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STEBAU Jaroměř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25

Objekt:

b.č.25 - Oprava nájezdů

Místo:

Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STEBAU Jaroměř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech ručně	m2			
	VV		1*1,50*1,50 " MEZI BRÁNOU A OBJ 25 - OPRAVA KOLEM 1KS POKLOPŮ- PRO ACP				
	VV		Součet POKLOPY				
2	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2			
	VV		1*1,0*7,30+1*1,40*7,3 " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACP				
	VV		Součet				
3	K	113107531	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2			
	VV		6,50*3,0 " OBJ 25 - VJEZD 1 VRATA				
	VV		Součet				
4	K	113107543	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2			
	VV		1*4,0*7,3 " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACP				
	VV		Součet				
5	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2			
	VV		2*(2*0,60*7,3) " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACO				
	VV		19,7*1,0 "OBJ 25 - ZADNÍ ŠTÍT - 1,0M ZÁMEK				
	VV		Mezisoučet PLOCHY				
	VV		1*0,60*2,50 " MEZI BRÁNOU A OBJ 25 - OPRAVA KOLEM 1KS POKLOPŮ- PRO ACP				
	VV		Mezisoučet POKLOPY				
	VV		Součet				
6	K	113155121	Frézování betonového krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2			
	VV		19,7*(3,30+1,50-1,0) "OBJ 25 - ZADNÍ ŠTÍT - PŮVODNÍ PLOCHA +1,5M ROZŠÍŘENÍ -1,0 TL 40MM				
	VV		Součet				
D	5		Komunikace pozemní				
7	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2			
	VV		1*1,0*7,30+1*1,40*7,3 " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACP				
	VV		Mezisoučet DO 15 M2				
	VV		1*4,0*7,3 " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACP				
	VV		Mezisoučet PŘES 15 M2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		1*1,50*1,50 " MEZI BRÁNOU A OBJ 25 - OPRAVA KOLEM 1KS POKLOPŮ- PRO ACP	
	VV		Mezisoučet POKLOPY	
	VV		Součet	
8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2
	VV		6,50*3,0 " OBJ 25 - NÁJEZD 1 VRATA	
	VV		1*1,0*7,30+1*1,40*7,3 " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACP	
	VV		2*0,50*20,0 "KOM ZA OCELOVOU BRÁNOU PŘED ŠTÍTEM OBJ 25- PRO ACP	
	VV		1*4,0*7,3 " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACP	
	VV		1*1,50*1,50 " MEZI BRÁNOU A OBJ 25 - OPRAVA KOLEM 1KS POKLOPŮ- PRO ACP	
	VV		1*4,0*7,3 " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACP	
	VV		Součet	
9	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 60 mm	m2
	VV		19,7*4,8 "OBJ 25 - OPRAVA BET PLOCHY PŘED ŠTÍTEM A ÚPRAVA NÁJEZDU DO HALY - ASF ACO	
	VV		1*5,0*2,5 " VJEZD DO OBJ 25 - ÚPRAVA + NAVÝŠENÍ VE ŠTÍTOVÝCH VRATECH	
	VV		Součet	
10	K	572340111.1	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2
	VV		1*2,0*7,30+1*1,40*7,3 " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACP	
	VV		2*1,50*20,0 "KOM ZA OCELOVOU BRÁNOU PŘED ŠTÍTEM OBJ 25- PRO ACP	
	VV		Mezisoučet DO 15 M2	
	VV		1*5,0*7,3 " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACP	
	VV		Mezisoučet PŘES 15 M2	
	VV		1*2,50*2,50 " MEZI BRÁNOU A OBJ 25 - OPRAVA KOLEM 1KS POKLOPŮ- PRO ACP	
	VV		Mezisoučet POKLOPY	
	VV		Součet	
11	K	572531111	Ošetření vlásečnicových trhlin asfaltovou sanační hmotou s povrchovým překrytem	m
	VV		2*2,5 " PLOCHA MEZI BRÁNOU A OBJ 25	
	VV		Součet	
12	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2
	VV		48,97 " POD ACP	
	VV		107,06+127,57" POD ACO	
	VV		Součet	
13	K	581121215	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm	m2
	VV		6,50*3,0 " OBJ 25 - VJEZD 1 VRATA	
	VV		Součet	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
14	K	918299291.2	Čištění tlakovou vodou ploch komunikací stávajících	m2
	VV		19,7*4,8 "OBJ 25 - OPRAVA BET PLOCHY PŘED ŠTÍTEM A ÚPRAVA NÁJEZDU DO HALY - ASF ACO	
	VV		Součet	
15	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m
	VV		19,7+(2*4,8) "OBJ 25 - ZADNÍ ŠTÍT - PŮVODNÍ PLOCHA +1,5M ROZŠÍŘENÍ	
	VV		2*1*7,30 " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACO	
	VV		2*1*20,0 "KOM ZA OCELOVOU BRÁNOU PŘED ŠTÍTEM OBJ 25- PRO ACO	
	VV		Mezisoučet PLOCHY	
	VV		1*4*2,50 " MEZI BRÁNOU A OBJ 25 - OPRAVA KOLEM 1KS POKLOPŮ- PRO ACP	
	VV		Mezisoučet POKLOPY	
	VV		Součet	
16	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		2*1*7,30 " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACO	
	VV		2*1*20,0 "KOM ZA OCELOVOU BRÁNOU PŘED ŠTÍTEM OBJ 25- PRO ACO	
	VV		Mezisoučet PLOCHY	
	VV		1*4*2,50 " MEZI BRÁNOU A OBJ 25 - OPRAVA KOLEM 1KS POKLOPŮ- PRO ACP	
	VV		Mezisoučet POKLOPY	
	VV		19,7+(2*4,8) "OBJ 25 - ZADNÍ ŠTÍT - PŮVODNÍ PLOCHA +1,5M ROZŠÍŘENÍ	
	VV		Součet	
17	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t
	VV		2*(19,50*7,5)*1,25/1000 " PLOCHA 2X + 25 % PŘESAHY A PROŘEZ	
	VV		Součet	
18	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m
	VV		19,7+(2*4,8) "OBJ 25 - ZADNÍ ŠTÍT - PŮVODNÍ PLOCHA +1,5M ROZŠÍŘENÍ	
	VV		Součet	
19	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m
	VV		2*1*7,30 " KOM OD BRÁNY K OBJ 25 - PRO ACP	
	VV		2*1*20,0 "KOM ZA OCELOVOU BRÁNOU PŘED ŠTÍTEM OBJ 25- PRO ACP	
	VV		Mezisoučet PLOCHY	
	VV		1*4*1,50 " MEZI BRÁNOU A OBJ 25 - OPRAVA KOLEM 1KS POKLOPŮ- PRO ACP	
	VV		Mezisoučet POKLOPY	
	VV		Součet	
20	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m
	VV		2*3,0 "OBJ 25 - BET PLOCHA 1 VRATA	
	VV		Součet	
21	K	919791800.1	Závěrečný úklid staveniště po provedení prací	kpl
D	997		Přesun sutě	
22	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t
23	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t
	VV		31,546*19 " do 20km	
	VV		Součet	
24	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t
25	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t
	VV		12,102 "betony	
	VV		Součet	
26	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t
	VV		19,462 "živice	
	VV		Součet	
D	998		Přesun hmot	
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t