

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kasárna Tábor

Objekt:

**040 - Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02, objekt č.074  
(Administrativní budova) - Oprava podlah, omítek, malování kanceláří a  
chodeb, související stavební opravy**

KSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2020

Zadavatel:

ČR - MO Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

IČ:

26040042

DIČ:

CZ26040042

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Hrba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**423 635,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	423 635,70	21,00%	88 963,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**512 599,20**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kasárna Tábor

Objekt:

**040 - Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02, objekt č.074  
(Administrativní budova) - Oprava podlah, omítek, malování kanceláří a  
chodeb, související stavební opravy**

Místo: Tábor

Datum: 21. 3. 2020

Zadavatel: ČR - MO Praha

Projektant:

Uchazeč: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kasárna Tábor

Objekt:

**040 - Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02, objekt č.074  
(Administrativní budova) - Oprava podlah, omítek, malování kanceláří a chodeb, související stavební opravy**

Místo: Tábor

Datum: 21. 3. 2020

Zadavatel: ČR - MO Praha

Projektant:

Uchazeč: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	K	612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. 10 mm	m2
	W	"2.patro" 2*4	
	W	"3.patro" 2*5	
	W	Součet	
2	K	612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2
	W	18*2	
	W	Součet	
3	K	612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus
	W	"2.patro - oprava prasklin" 10	
	W	"3.patro - oprava prasklin" 10	
	W	Součet	
4	K	619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2
	W	"2. patro - chodba" (30,35+17,9)*2	
	W	"3. patro - chodba" (51,99+58,05)*2+6,1*5,25	
	W	"3. patro - kanceláře"	
	W	26,4+17,1+17,82+17,1*2+16,92+17,1+53,1+17,1	
	W	"4. patro - chodba" (52,05+6,1+58,05)*2	
	W	"4. patro - kanceláře" 20,1+16,92+17,1+26,4+17,82	
	W	Součet	
5	K	619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2
	W	"Odhad" 450	
	W	Součet	
6	K	631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3
	W	"Pod prahy" 0,9*0,15*0,08*15	
	W	Součet	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
7	K	952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah	m2
	W	"2. patro - chodba" (30,35+17,9)*2	
	W	"2. patro - kancelář" 17,1	
	W	"3. patro - chodba" (51,99+58,05)*2+6,1*5,25	
	W	"3. patro - kanceláře"	
	W	26,4+17,1+17,82+17,1*2+16,92+17,1+53,1+35,1+53,1+17,1	
	W	"4. patro - chodba" (52,05+6,1+58,05)*2	
	W	"4. patro - kanceláře" 20,1+16,92+17,1+26,4+17,82	
	W	Součet	
8	K	953942121 Osazování ochranných úhelníků	kus
9	M	M-953-6-010 ochranný úhelník 50/50/1500 mm, nerez	ks
10	K	965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3
	W	"Pod prahy" 0,9*0,15*0,08*15	
	W	Součet	
11	K	976084111 Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m
	W	1,5*4	
	W	Součet	
12	K	977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m
	W	"Pod prahy" 0,9*2*15	
	W	Součet	
13	K	978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2
	W	"2.patro" 2*4	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	W		"3.patro" 2*5	
	W		Součet	
14	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m
	W		"2.patro - předpoklad" 5	
	W		"3.patro - předpoklad" 5	
	W		Součet	
15	K	985421131	Injektáž trhlin š 10 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m
	W		"2.patro - předpoklad" 5	
	W		"3.patro - předpoklad" 5	
	W		Součet	
	D	997	Přesun sutě	
16	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
	W		2,882*19 "Přepočtené koeficientem množství	
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t
	W		2,822-0,292	
	W		Součet	
20	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t
	W		0,027+0,265	
	W		Součet	
	D	998	Přesun hmot	
21	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t
	D	PSV	Práce a dodávky PSV	
	D	766	Konstrukce truhlářské	
22	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus
23	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky přes 10 cm	kus
24	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus
25	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t
26	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t
	D	771	Podlahy z dlaždic	
27	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2
	W		"2.patro" 2*3	
	W		"3.patro" 2*3	
	W		"4.patro" 2*4	
	W		Součet	
28	K	771573921	Oprava podlah z keramických lepených do 100 ks/m2	kus
	W		20*100	
	W		Součet	
29	M	59761427	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2	m2
	W		20*1,1	
	W		Součet	
30	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t
31	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t
	D	776	Podlahy povlakové	
32	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2
	W		"M.č.344" 17,10	
	W		"M.č.447" 35,1	
	W		"M.č.535" 26,4	
	W		"M.č.536" 17,82	
	W		Součet	
33	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2
34	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2
35	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2
36	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
37	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2
	W		"M.č.344" 17,10	
	W		"M.č.447" 35,1	
	W		"M.č.535" 26,4	
	W		"M.č.536" 17,82	
	W		Součet	
38	M	69751006	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1700g/m2 š 4m	m2
	W		(96,42+79,34*0,06)*1,1	
	W		Součet	
39	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m
	W		"M.č.344" (2,85+6)*2	
	W		"M.č.447" (5,85+6)*2	
	W		"M.č.535" (4,4+6)*2	
	W		"M.č.536" (2,57+6)*2	
	W		Součet	
40	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m
41	M	69751204	lišta koberecova 55x9mm	m
	W		79,34*1,1	
	W		Součet	
42	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m
43	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t
44	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t
D	783		Dokončovací práce - nátěry	
45	K	783138213	Lakovací dvojnásobný epoxidový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2
	W		"Praha" 0,9*0,19*15	
	W		Součet	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety	
46	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2
	W		"M.č.344" 17,1+(2,85+6)*2*3	
	W		"M.č.407" 26,4+(6+4,4)*2*3	
	W		"M.č.410" 17,1+(6+2,85)*2*3	
	W		"M.č.418" 17,82+(6+2,97)*2*3	
	W		"M.č.420" 17,1+(6+2,85)*2*3	
	W		"M.č.421" 17,1+(6+2,85)*2*3	
	W		"M.č.428" 16,92+(6+2,82)*2*3	
	W		"M.č.436" 17,1+(6+2,85)*2*3	
	W		"M.č.447" 35,1+(6+5,85)*2*3	
	W		"M.č.449" 53,1+(6+8,85)*2*3	
	W		"M.č.454" 17,1+(6+2,85)*2*3	
	W		"M.č.525" 20,1+(6+3,35)*2*3	
	W		"M.č.529" 16,92+(6+2,82)*2*3	
	W		"M.č.530" 17,1+(6+2,85)*2*3	
	W		"M.č.535" 26,4+(6+4,4)*2*3	
	W		"M.č.536" 17,82+(6+2,57)*2*3	
	W		Součet	
47	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2
48	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 3,80 m	m2
	W		"2.patro" 2*4+180	
	W		"3.patro" 2*2+180+150	
	W		Součet	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	
D	VRN3		Zařízení staveniště	
49	K	030001000	Zařízení staveniště	%