

Položkový rozpočet

Zakázka: **Nátěr - Lávka pro pěší přes údolí potoku Leska**
Znojmo - leska

Zhotovitel: **Alpinic Znojmo s.r.o.**
 Nádražní 177
67125 Hodonice

IČO: **08180024**
DIČ: **CZ08180024**

Objednat... **Město Znojmo**
 Obroková 1/12
66902 Znojmo

IČO: **00293881**
DIČ: **CZ00293881**

Vypracoval: 


Rozpis ceny

HSV	366 383,32
PSV	930 437,11
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 600,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 298 420,43 CZK
Základní DPH	21 %	272 668,00 CZK

Zaokrouhlení: **-0,43 CZK**

Cena celkem: **1 571 088,00 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Znojmo

Místo

14.05.2020

Datum

Popis: Cenová nabídka zahrnuje mechanické očištění konstrukce, odmaštění, základní epoxidový nátěr a dvojnásobný krycí polyuretanový nátěr. Nátěr bude probíhat za pomoci horolezecké techniky a závěsného lešení. Demontáž a montáž nové chráničky je uvedená hodinová sazba - bude doplněno dle skutečnosti. Nátěr bude probíhat bez omezení provozu, při nátěru zábradlí bude částečně vyhrazen prostor pro průchod.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	12 368,00	0,18270
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	354 015,32	7,51376
783	Nátěry	PSV	930 437,11	0,83205
VN	Vedlejší náklady	VN	1 600,00	0,00000
Celkem:			1 298 420,43	8,52851

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				12 368,00
1	936172112R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg	kus	4,00000	1 137,00	4 548,00
2	14215910R	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 159x4,5 mm	m	10,00000	782,00	7 820,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				354 015,32
3	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	100,00000	3 000,00	300 000,00
4	945952111R00	Montáž zavěšeného lešení pod mostní konstrukcí	m2	888,41000	43,60	38 734,68
5	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	888,40000	1,50	1 332,60
6	945952811R00	Demontáž zavěšeného lešení pod mostní konstrukcí	m2	888,41000	15,70	13 948,04
Díl: 783		Nátěry				930 437,11
7	783101841R00	Odstranění nátěrů z mostních konstrukcí oškrábáním	m2	1 758,25000	49,80	87 560,85
8	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	1 758,25000	55,80	98 110,35
9	783124620R00	Nátěr syntetický OK "B" 3x email	m2	583,39000	169,00	98 592,91
10	783122959R00	Nátěr epoxidový mostů, podkladový	m2	1 174,86000	179,00	210 299,94
11	783122952R00	Nátěr polyuretanový mostů, krycí dvojnásobný	m2	1 174,86000	371,00	435 873,06
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 600,00
12	900.3 R01	HZS- Případné opravy a provaření zjištěných , zeslabených svárů	h/os	1,00000	600,00	600,00
13	r04	HZS- Demontáž zkorodované části chráničky	h/os	1,00000	500,00	500,00
14	R01	HZS- Kontrola kritických svarových spojů	h/os	1,00000	500,00	500,00