

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stávební úpravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 183
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	130 683,70	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	536 737,58	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	99 119,01	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	367 726,05			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	1 284,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	63 449,67				
	ZRN celkem	1 199 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 199 000,00	DPH 15%	0,00
		DPH 21%	251 790,00
		Celkem bez DPH	1 199 000,00
		Celkem včetně DPH	1 450 790,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže	Objednatel:	
Druh stavby:	Stávební úpravy	Projektant:	
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	3	Svislé a kompletní konstrukce	50 008,81	76 391,41	126 400,22	15,22
	4	Vodorovné konstrukce	66,38	111 753,11	111 819,49	0,00
	61	Úprava povrchů vnitřní	17 312,20	100 432,38	117 744,57	11,78
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	43 215,46	20 515,29	63 730,75	2,59
	64	Výplně otvorů	15 385,88	6 608,15	21 994,04	0,26
	94	Lešení a stavební výtahy	3 945,51	5 571,32	9 516,83	0,31
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	0,00	275,38	275,38	0,00
	96	Bourání konstrukcí	367,70	15 073,81	15 441,51	13,05
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	381,75	28 260,11	28 641,87	13,51
	99	Staveništní přesun hmot	0,00	28 407,38	28 407,38	0,00
	714	Izolace akustické a protitřesové	0,00	1 209,19	1 209,19	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	50,01	46 755,97	46 805,98	0,09
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	9 543,43	9 543,43	0,02
	769	Otvorové prvky z plastu	237,22	25 922,13	26 159,35	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	3 587,38	68 509,28	72 096,67	0,17
	781	Obklady (keramické)	0,00	75 784,05	75 784,05	0,00
	783	Nátěry	804,08	3 341,93	4 146,00	0,01
	784	Malby	7 928,47	25 630,36	33 558,83	0,23
	787	Zasklívání	0,00	735,84	735,84	0,08
	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	1 762,90	1 762,90	0,82
	776	Podlahy povlakové	879,87	8 235,70	9 115,56	0,02
	721	Vnitřní kanalizace	19 071,57	15 311,02	34 382,59	0,05
	722	Vnitřní vodovod	3 474,66	13 551,08	17 025,74	0,14
	725	Zařizovací předměty	11 808,39	39 454,57	51 262,96	0,20
	733	Rozvod potrubí	8 427,89	18 435,19	26 863,08	7,63
	734	Armatury	2 477,72	421,08	2 898,80	0,01
	735	Otopná tělesa	40 371,76	16 500,24	56 872,00	0,11
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	33 703,45	33 703,45	0,00
	R33	Elektromontáže	0,00	124 281,18	124 281,18	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	44 320,35	44 320,35	0,00
	VN	Vedlejší náklady	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00

Celkem:

1 199 000,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže	Doba výstavby:	
Druh stavby:	Stávební úpravy	Začátek výstavby:	
Lokalita:	Znojmo	Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	3	Svislé a kompletní konstrukce				126 400,22
1	310239411R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	1,35	3 104,49	4 191,06
2	311271170R00	Dozdívky z tvárníc plynosilikátových tl. 300 mm	m2	1,63	1 104,60	1 794,98
3	311238112R00	Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm	m2	11,88	639,10	7 590,34
4	317147501R00	Překlad nosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1200 mm	kus	5,00	682,00	3 410,00
5	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	55,90	125,00	6 987,50
6	342268111RT1IM	Podlaha ze sádkartonových desek vč. podsypu nebo stěrky	m2	48,08	508,20	24 433,08
7	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně	t	0,08	46 255,61	3 780,47
8	340200021RAA	Příčka do stávajícího objektu, bez omítky	m2	19,80	718,01	14 213,73
9	340200021RAB	Příčka do stávajícího objektu, bez omítky	m2	48,47	1 237,98	59 999,07
	4	Vodorovné konstrukce				111 819,49
10	767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky	m2	51,86	241,00	12 498,26
11	767586101RU3v1	Nosný rošt podhledu, modul 60 x 120 cm, antikorozní profily	m2	51,86	690,00	35 783,40
12	595959653Rv1IM	Kazeta 60x60x2 cm, pro MŠ a ZŠ	m2	51,86	1 225,18	63 537,83
	61	Úprava povrchů vnitřní				117 744,57
13	610991111R00IM	... fólie Pe 0,05-0,2 mm	m2	6,10	46,99	286,73
14	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	8,48	87,10	738,61
15	612421637R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	136,34	441,50	60 193,85
16	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	162,60	233,01	37 887,26
17	612425931RT2	Omítky vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	12,00	747,00	8 962,51
18	612473181R00	Omítky vnitř. zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2	33,66	287,49	9 675,62
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				63 730,75
19	632415104RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	51,86	280,00	14 520,80
20	632415125RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 25 mm	m2	51,86	858,99	44 547,22
21	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2	m2	51,86	89,91	4 662,73
	64	Výplně otvorů				21 994,04
22	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva	kus	1,00	5 904,50	5 904,50
23	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	6,00	2 360,00	14 160,00
24	648991113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	3,95	488,49	1 929,54
	94	Lešení a stavební výtahy				9 516,83
25	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	51,86	183,51	9 516,83

	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				275,38
26	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	51,86	5,31	275,38
	96	Bourání konstrukcí				15 441,51
27	962031133R00IM	Bourání příček z jakýchkoliv cihel pálených, plyných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	6,30	1 334,20	8 405,46
28	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,40	564,90	1 922,67
29	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	3,06	630,69	1 930,54
30	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	5,53	42,49	234,80
31	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	14,00	10,10	141,40
32	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00	16,81	100,86
33	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,82	413,00	338,66
34	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	7,34	177,80	1 304,52
35	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00	265,65	1 062,60
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				28 641,87
36	971028681R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 90 cm	m3	1,35	1 662,50	2 244,38
37	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	162,60	43,80	7 121,85
38	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	10,76	87,60	942,58
39	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	21,68	110,99	2 406,26
40	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	1,85	847,01	1 562,73
41	971026481R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90 cm, MC	kus	7,00	1 616,01	11 312,07
42	971028451R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	4,00	763,00	3 052,00
	99	Staveništní přesun hmot				28 407,38
43	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,72	1 148,99	28 407,38
	714	Izolace akustické a protiohřesové				1 209,19
44	714110801R00IM	Demontáž akust. obkladů, dřevěných panelů	m2	4,60	170,01	782,05
45	714110802R00IM	Demontáž akust. obkladů, podkladových roštů	m	9,20	45,99	423,11
46	998714102R00IM	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	0,00	1 170,00	4,04
	766	Konstrukce truhlářské				46 805,98
47	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	4,38	152,25	666,09
48	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	4,38	22,89	100,14
49	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	5,00	653,99	3 269,95
50	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	2,00	675,99	1 351,98
51	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00	49,60	248,00
52	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00	1 376,90	1 376,90
53	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	9,00	383,49	3 451,41
54	61164008RIM	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křidel 1; plné; povrch. úprava RAL 9003 bílá	kus	2,00	4 765,23	9 530,46
55	61164096RV1IM	Dveře vnitř. prof. plné 1kř. 80x197 bílá	kus	3,00	7 633,87	22 901,61
56	61181272ARIM	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 160 až 350 mm; dýha: dub, buk, jasa	kus	1,00	3 752,89	3 752,89
57	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,19	813,39	156,55
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				9 543,43
58	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	3,10	161,00	499,10
59	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	3,10	34,66	107,45
60	767649196R00	Montáž doplňků dveří, krácení křídla	kus	3,00	793,01	2 379,03
61	54914637V1IM	Kování dveřní WC s ukazatelem BILA H02	kus	4,00	501,76	2 007,04

62	549146420RIM	kování bezpečnostní klíka - klíka; povrch Cr	kus	3,00	1 239,04	3 717,12
63	54914682v1IM	Set pro posuvné dveře PZ/D hranatý (nerez) - zámek, páru mušlí a madélka	kus	1,00	827,19	827,19
64	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,00	1 433,00	6,51
	769	Otvorové prvky z plastu				26 159,35
65	768629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	2,00	1 154,00	2 308,00
66	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	8,48	173,60	1 472,13
67	767612151R00	Dokončení okování otvorů křídla pákovým uzávěrem	kus	2,00	168,00	336,00
68	56288730RIM	zařízení otevírací ruční; otevírací zdvih 300 mm; délka ovládací klíky 1 500 mm	kus	2,00	516,00	1 032,00
69	61143055RIM	okno plastové š = 1 200 mm; h = 900,0 mm; P1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm	kus	2,00	2 634,15	5 268,30
70	61143857RIM	okno plastové š = 2 100 mm; h = 2 100,0 mm; trojkřídle OS+O+OS; se sloupkem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 70 mm; mikroven	kus	1,00	15 742,92	15 742,92
	771	Podlahy z dlaždic				72 096,67
71	771101210RT2IM	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	51,86	39,00	2 022,54
72	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	34,27	593,01	20 322,45
73	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	9,57	82,79	792,30
74	771579795RT2IM	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	34,27	11,80	404,39
75	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	9,57	64,91	621,19
76	597642032RIM	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	39,41	617,20	24 324,16
77	597642410RIM	dlažba keramická sokl, š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	261,60	86,78	22 701,65
78	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	1,48	613,01	907,99
	781	Obklady (keramické)				75 784,05
79	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	7,50	64,91	486,83
80	781230121R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm	m2	53,07	569,00	30 196,15
81	781429704R00IM	Příplatek za spárování bílým cementem	m2	53,07	289,50	15 363,42
82	59760102ARIM	profil plastový na obklad vnější rohový; rozměr 8 mm; l = 2 500 mm	m	7,50	232,39	1 742,93
83	597813700RIM	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	61,03	450,15	27 472,88
84	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,85	613,01	521,86
	783	Nátěry				4 146,00
85	783112110R00	Nátěr olejový OK "A" dvojnásobný	m2	14,00	89,90	1 258,60
86	783626028RT1	Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků, Paulín	m2	34,46	83,79	2 887,40
	784	Malby				33 558,83
87	784442001RT2	Malba disperzní interiér.HET Klasik, výška do 3,8 m	m2	333,83	88,10	29 410,03
88	784442021RT2	Malba disperzní interiér.HET Hetline, výška do 3,8m	m2	51,86	80,00	4 148,80
	787	Zasklívání				735,84
89	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	8,16	90,21	735,84
	775	Podlahy vlysové a parketové				1 762,90
90	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	32,88	53,62	1 762,90
	776	Podlahy povlakové				9 115,56
91	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	16,00	5,38	86,08
92	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	17,48	48,88	854,18
93	776511820RT2	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	15,00	51,75	776,25
94	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	17,59	129,90	2 284,94

95	28412221RIM	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	17,59	289,34	5 089,49
96	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,07	364,00	24,62
	721	Vnitřní kanalizace				34 382,59
97	721154226R00	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 75 x 3,0 mm	m	16,00	946,01	15 136,16
98	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	14,80	260,50	3 855,40
99	721152328R00	Potrubí Geberit Silent - db20 - svislé D 110x6,0mm	m	2,80	1 672,00	4 681,60
100	721153310R00	Potrubí Geberit Silent - db20 - přípoj. D 110 x 6	m	2,00	2 075,01	4 150,02
101	721177101R00	Potrubí POLO-KAL NG připojovací D 32 x 1,8 mm	m	2,00	469,99	939,98
102	721152338R00	Čisticí kus Geberit Silent-db20 - odp. svislé D110	kus	1,00	855,01	855,01
103	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	2,00	294,50	589,00
104	721170972R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 63 mm	kus	1,00	9,39	9,39
105	721300932R00	Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110	m	0,70	195,50	136,85
106	901R00IM	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	9,00	440,00	3 960,00
107	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,09	746,00	69,18
	722	Vnitřní vodovod				17 025,74
108	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	26,00	388,50	10 101,00
109	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	55,00	75,51	4 153,05
110	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	55,00	14,50	797,50
111	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	55,00	32,31	1 777,05
112	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,29	680,00	197,14
	725	Zarizovací předměty				51 262,96
113	725114926R00	Přeřezání šroubu	kus	2,00	53,40	106,80
114	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soub	1,00	179,99	179,99
115	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soub	1,00	774,01	774,01
116	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	1,00	148,00	148,00
117	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	2,00	40,10	80,20
118	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soub	3,00	838,00	2 514,00
119	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soub	1,00	167,49	167,49
120	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soub	1,00	179,99	179,99
121	725534225R00	Ohříváč elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 125	soub	1,00	10 999,43	10 999,43
122	725530961R00	Výměna soupravy pojistné TE 1847	kus	1,00	1 360,00	1 360,00
123	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného G 3/4	soub	16,00	185,50	2 968,00
124	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soub	3,00	84,10	252,30
125	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	14,69	44,07
126	725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut	kus	6,00	47,90	287,40
127	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus	2,00	32,51	65,02
128	286967563RIM	systém předstěnový k zazdění pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu, shora; h = 82,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 16,5 až 23,	kus	1,00	7 683,54	7 683,54
129	551100011RIM	kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 3/4 ", ovládání páčka	kus	4,00	176,11	704,44
130	55144110RIM	baterie umyvadlová stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 49 mm; l ramínka 108 mm; odtoková garnitura, perlátor s p	kus	3,00	3 491,74	10 475,22
131	55145352RIM	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	2,00	418,98	837,96
132	55161203RIM	sífon umyvadlový, oválný; chromovaný, kov	kus	3,00	827,63	2 482,89
133	64213611RIM	umyvadlo š = 650 mm; hl. 470 mm; diturvit; bílá	kus	3,00	1 853,20	5 559,60


134	64238934RIM	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 400 mm; š = 360 mm; hl. 560 mm; splach. hluboké, bílá	kus	1,00	2 852,11	2 852,11
135	725590813R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	0,25	2 195,01	540,50
	733	Rozvod potrubí				26 863,08
136	733161902RR	potrubí měděné D15x1	m	15,00	228,90	3 433,50
137	73316190RR	uchycení potrubí - závěsy, objímky	kus	35,00	86,80	3 038,00
138	7331619RR	přípojka k otopnému tělesu do DN15	kus	16,00	116,20	1 859,20
139	283771006R	izolace potrubí Tubex D15x10	m	15,00	55,30	829,50
140	28377101R	izolace potrubí Tubex D18x10	m	25,00	56,70	1 417,50
141	283771030	izolace potrubí Tubex D22x10	m	25,00	56,70	1 417,50
142	733121111R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 25 x 2,6 mm	m	20,00	313,00	6 260,00
143	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	20,00	9,10	182,00
144	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	10,00	260,51	2 605,10
145	900RT2IM	Hzs - nezmeritelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 5	h	9,00	430,50	3 874,50
146	901R00IM	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	4,00	440,00	1 760,00
147	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,13	1 421,99	186,28
	734	Armatury				2 898,80
148	734121612R00	Ventily zpětné přírubové Z 16-117-516, DN 25	soub	1,00	2 875,00	2 875,00
149	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,02	1 075,01	23,80
	735	Otopná tělesa				56 872,00
150	735119140RR	osazení stávajících otopných těles litinových	kus	2,00	550,00	1 100,00
151	735131131R00	Otopné těleso Radik RC VKU typ 20 v. 600 dl. 400	kus	2,00	5 510,00	11 020,00
152	735131132R00	Otopné těleso Radik RC VKU typ 20 v. 600 dl. 500	kus	1,00	5 735,00	5 735,00
153	735131136R00	Otopné těleso Radik RC VKU typ 20 v. 600 dl. 900	kus	1,00	6 645,00	6 645,00
154	734223252R00	Ventil radiátorový, DN 15	kus	8,00	388,00	3 104,00
155	735494811RR	Uzavření a vypuštění vody ze zsystemsamospádem	hod	2,00	300,00	600,00
156	734263112RR	šroubení radiátorové s možností uzavírání DN15	kus	8,00	302,00	2 416,00
157	721273170RR	termostatická hlavice přípojovací matice M30x1,5	kus	8,00	544,00	4 352,00
158	953941721RR	držák a konzola otopného tělesa	pár	2,00	500,00	1 000,00
159	722220851RR	Demontáž stávajícího otopného systému - otopná tělesa, potrubí vedené v suterénu	hod	8,00	350,00	2 800,00
160	722280106R00	tlaková zkouška potrubí	hod	4,00	440,00	1 760,00
161	723190909R00	topná zkouška	hod	4,00	440,00	1 760,00
162	723190907R00	napuštění, odvzdušnění systému	hod	6,00	440,00	2 640,00
163	725112912R00	vyregulování systému	hod	2,00	428,00	856,00
164	230320122R00	stavební přípomocce - prostupy	hod	3,00	428,00	1 284,00
165	000000001R00VD	doprava a přesun hmot	kpl	1,00	9 800,00	9 800,00
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				33 703,45
166	230030003R00IM	Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg	kus	5,00	171,49	857,45
167	230180041R00IM	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x14,7	m	12,80	191,00	2 444,80
168	240030068R00IM	Montáž filtr. vložky VCA do FAH-P-V 5100	kus	1,00	220,00	220,00
169	242071433R00IM	Ohebná hadice s přírubami do 40 kg	kus	5,00	650,00	3 250,00
170	42952644RIM	jednotka vzduchotechnická manžeta plátěná; KDKZ-01; vel.020	kus	1,00	460,72	460,72
171	42972350RIM	trouba s lamelami pro: pro kruhové potrubí SPIRO; popis: kruh.průřez,vně v podélném směru otočné lamely; mat. trouba-ocel.plech,lamely-černý plast;	kus	1,00	870,48	870,48
172	28600109RIM	troubka předizolovaná pláštěm trubka PE, PE-Xa; SDR 11,0; DN = 150,0 mm; vnější průměr nos. trub. 160,0 mm; tl. stěny vnitř. trub. 14,6 mm; vnější průměr	m	12,80	2 000,00	25 600,00

R33	Elektromontáže				124 281,18
173	R33	R33- elektromontáž viz. samostatný rozpočet	kpl.	1,00	124 281,18
S	Přesuny suti				44 320,35
174	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	0,15	1 244,99
175	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	0,10	1 244,99
176	979990105R00	Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm	t	29,58	302,49
177	979012112R00IM	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	29,58	384,50
178	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,58	227,00
179	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	147,88	15,90
180	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,58	317,51
181	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	147,88	35,40
VN	Vedlejší náklady				2 500,00
182	005121010RIM	Vybudování zařízení staveniště	Soutk	1,00	1 000,00
183	005121020RIM	Provoz zařízení staveniště	Soutk	1,00	1 500,00

Celkem:

1 199 000,00

Akce: ZŠ Mládeže – přestavba bytu na sociální zařízení	Časový harmonogram stavebních prací								
	Týdny roku 2020								
ZŠ Mládeže – přestavba bytu na sociální zařízení	27	28	29	30	31	32	33	34	35





NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Název právnické osoby/jméno a příjmení fyzické osoby: K.S.H.group s.r.o.

SEZNAM SUBDODAVATELŮ	
Druh prací	Subdodavatel
Elektroinstalace	

Datum: 28.4.2020

Otisk razítka 	 Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče
-------------------	---