

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SPORTOVNÍ HRŠTĚ - KASÁRNA	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 21
JKSO:		Zpracoval:	Datum:


### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	498 205,77	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	254 926,23	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	6 724,74	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	18 995,26			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	16 086,24				
	ZRN celkem	794 938,24	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00
Základ 21%	794 938,24	DPH 15%	0,00
		DPH 21%	166 937,03
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>794 938,24</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>961 875,27</b>

Projektant		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>SPORTOVNÍ HRŠTIŠTĚ - KASÁRNA</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>15 825,00</b>	
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	75,00	196,00	0,00	14 700,00	14 700,00	RTS II / 2019
2	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	75,00	15,00	0,00	1 125,00	1 125,00	RTS II / 2019
	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	75,00	128,00	0,00	9 600,00	9 600,00	RTS II / 2019
	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>14 775,00</b>	<b>14 775,00</b>	
4	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	75,00	197,00	0,00	14 775,00	14 775,00	RTS II / 2019
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>791,96</b>	<b>38 484,04</b>	<b>39 276,00</b>	
5	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	630,00	18,00	0,00	11 340,00	11 340,00	RTS II / 2019
6	182300010RAD	Rozprostření omice ve svahu tloušťka 15 cm	m2	288,00	97,00	791,96	27 144,04	27 936,00	RTS II / 2019
	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>218 568,92</b>	<b>96 999,08</b>	<b>315 568,00</b>	
7	564851112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 16 cm	m2	630,00	160,00	87 504,31	13 295,69	100 800,00	RTS II / 2019
8	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm	m2	496,00	50,00	17 879,83	6 920,17	24 800,00	RTS II / 2019
9	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	496,00	383,00	113 184,78	76 783,22	189 968,00	RTS II / 2019
	<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>				<b>130 185,28</b>	<b>70 694,72</b>	<b>200 880,00</b>	
10	577132311RT2	Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 4 cm	m2	496,00	390,00	123 292,86	70 147,14	193 440,00	RTS II / 2019
11	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	496,00	15,00	6 892,42	547,58	7 440,00	RTS II / 2019
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>6 724,74</b>	<b>18 995,26</b>	<b>25 720,00</b>	
12	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	40,00	249,00	555,93	9 404,07	9 960,00	RTS II / 2019
13	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	40,00	394,00	6 168,81	9 591,19	15 760,00	RTS II / 2019
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>28 393,61</b>	<b>24 634,63</b>	<b>53 028,24</b>	
14	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	94,00	393,00	28 393,61	8 548,39	36 942,00	RTS II / 2019
15	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	446,84	36,00	0,00	16 086,24	16 086,24	RTS II / 2019
	<b>001VD</b>	<b>SPORTOVNÍ VYBAVENÍ</b>				<b>120 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 266,00</b>	
16	0015VD	Konstrukce na basketbal,patka, sloupek,vč. desky,obroučky,síťky	ks	2,00	25 255,00	50 510,00	0,00	50 510,00	RTS II / 2019
17	0014VD	Branky na malou kopanou vč. síťe	KS	2,00	17 575,00	35 150,00	0,00	35 150,00	RTS II / 2019
18	0013VD	D+M pouzdra pro sloupky volejbal + patka	KS	2,00	2 860,00	5 720,00	0,00	5 720,00	RTS II / 2019
19	0012VD	Volejbal - 2 sloupky, síť	SADA	1,00	10 868,00	10 868,00	0,00	10 868,00	RTS II / 2019
20	0011VD	D+M pouzdra pro tenis + patka	KS	2,00	2 860,00	5 720,00	0,00	5 720,00	RTS II / 2019
21	001VD	Souprava na tenis - 2 sloupky,síť,wimbledon,singl tyčky	SADA	1,00	12 298,00	12 298,00	0,00	12 298,00	

**Celkem: 794 938,24**

Poznámka: