
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/1253/2020

číslo smlouvy dodavatele: 202034

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34

zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění pozdějších předpisů Organizační řád

IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

1.2. Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Sídlo: Velká Dílžka 527/6, 750 02 Přerov

zastoupené: [redacted] jednatel společnosti

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

2. Smluvní údaje a ujednání

2.1. Název stavby: Parkoviště „U bytovky“ a manipulační plocha pro kontejnery na směsný a tříděný komunální odpad na ulici Za Humny ve Vinarech

2.2. Vymezení činnosti:

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatel:

ve věcech smluvních a obchodně-technických: [redacted]

ve věcech realizace díla: [redacted]

Zhotovitel:

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

3. Předmět plnění díla

3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu dle položkového rozpočtu.

Parkoviště „U bytovky“ a manipulační plocha pro kontejnery na směsný a tříděný komunální odpad na ulici Za Humny ve Vinarech

- 3.2. V souladu se zadávací dokumentací je rozsah dodávky specifikován v rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.1. Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.
- 3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN a ve shodě s požadavky objednatele.
- 3.4. Rozsah díla je vymezen položkovým rozpočtem zajištěným objednatelem.
- 3.5. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
- 3.6. Součástí plnění jsou dále:
- doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a zkoušky
 - vytyčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců
- 3.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.8. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.
- 3.9. Objednatel při podpisu smlouvy předal zhotoviteli platný položkový rozpočet.

4. Termíny, doba plnění díla

- 4.1. Zahájení stavby: srpen – říjen 2020
- 4.2. Ukončení stavebních prací: do 20 pracovních dní od předání staveniště
- 4.3. Předání a převzetí stavby: do 16.10.2020
- 4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:
- a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet,
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,
 - c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.-13.9. této smlouvy,
 - d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.

5. Místo plnění díla

5.1. Místem plnění je **Přerov - Vinary**

6. Cena díla

- 6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

6.1.1.	CELKEM bez DPH:	559 164,71 Kč
6.1.2.	DPH 21%:	117 424,59 Kč
	CELKEM s DPH	676 589,30 Kč

Slovy

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz. § 5 odst. 3 Zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesené daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

- 6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je rozhodující textová a výkresová část dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálů a techniky do místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž je započten vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd.
- 6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli oceněný položkový rozpočet k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování.
- 6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce obsažené v položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle položkového rozpočtu.

7. Platební podmínky

- 7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.
- 7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je

objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

- 7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 7.6. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH zejména následující údaje:
 - označení a číslo faktury
 - název díla
 - obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - datum vystavení faktury
 - lhůta splatnosti
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - bankovní spojení včetně identifikace banky
 - další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH
 - razítko a podpis zhotovitele
- 7.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 7.8. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

- 8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z přijímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 14 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.


9. Náhrada škody, odpovědnost

- 9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu. Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova - [redacted] tel: 581268776 do 7 kalendářních dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo Objednatелеm převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.
- 10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíše smluvní strany písemný protokol.

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.
-
- 

-
- 11.2.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 11.3.** Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.
- 11.4.** Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
- 11.5.** Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.6.** V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.
- 11.7.** Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.

12. Rizika a pojištění

- 12.1.** Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.

13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání

- 13.1.** Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.

- 13.2.** Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku:

- technický dozor objednatele
- příslušný orgán státní správy
- pověření zástupci objednatele

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí.

- 13.3.** Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadání.
- 13.4.** Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav.
-

V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- 13.5.** Všichni pracovníci pověřeni dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky.
- 13.6.** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídaný.
- 13.7.** Za okolnosti „vyšší moci“, budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.
- 13.8.** Za okolnosti „vyšší moci“, se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.
- 13.9.** Nastane-li situace „vyšší moci“, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci“, na plnění smlouvy.
- 13.10.** Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.
- 13.11.** Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.
- 13.12.** Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
- 13.13.** Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 13.14.** Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb.
-

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

- 14.1.** Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody /havarijní soupravy, zachytné vaničky, sorbent/.
- 14.2.** Odpady bude třídít a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 14.3.** Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 14.4.** Na staveništi a skládkách materiálů a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 14.5.** Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 14.6.** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců /a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 14.7.** Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 14.8.** Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě, které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
- 14.9.** Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 14.10.** Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
-

14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.

14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem /nařízením vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu apod./

15. Závěrečná ujednání

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplácena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

15.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.


15.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.


Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel: V Přerově dne: 17. 08. 2020

Zhotovitel: V Přerově dne: 17. 08. 2020


Vedoucí odboru správy majetku
a komunálních služeb


Jednatel společnosti



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 72 Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech

Zadavatel

IČO:

DIČ:


Zhotovitel:

**SISKO spol. s r.o.
Velká Dílžka 527/6
750 02 Přerov**

IČO: **47155558**

DIČ: **CZ47155558**

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			525 164,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			34 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			559 164,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		559 164,71 CZK
Základní DPH	21 %		117 424,59 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

676 589,30 CZK

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	34 000,00	7 140,00	41 140,00	6
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	34 000,00	7 140,00	41 140,00	6
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
2	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech	0,00	525 164,71	110 284,59	635 449,30	94
1	Parkoviště	0,00	373 841,39	78 506,69	452 348,08	67
2	Manipulační plocha pro kontejnerové stání směsného komunálního	0,00	151 323,32	31 777,90	183 101,22	27
	Celkem za stavbu	0,00	559 164,71	117 424,59	676 589,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			223 614,00	40
5	Komunikace	HSV			209 273,98	37
8	Trubní vedení	HSV			5 516,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 868,00	6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			290,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 602,73	10
VN	Vedlejší náklady	VN			34 000,00	6
	Cena celkem				559 164,71	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	72	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				34 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 19/ II
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
4	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
6	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Např.: ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení TKP 18 Beton pro konstrukce ČSN EN 206 Beton atd.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/ II
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 19/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	72	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasných dopravních značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 19/ II
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
9	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.						
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.						
11	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
12	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby						
Celkem						34 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	72	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
O:	2	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
R:	1	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1 Zemní práce						155 617,66			
	1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	21,00000	58,30	1 224,30	822-1	RTS 19/ II
			21		21,00000				
	2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. sanace : 142,8*0,3 parkoviště : 135,6*0,6 komunikace : 7,2*0,6	m ³	128,52000	414,40	53 258,69	800-1	RTS 19/ II
					42,84000				
					81,36000				
					4,32000				
	3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m ²	142,80000	21,12	3 015,94	800-1	RTS 19/ II
			142,8		142,80000				
	4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m ³	128,52000	204,60	26 295,19	800-1	RTS 19/ II
			128,52		128,52000				
	5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	128,52000	20,00	2 570,40	800-1	RTS 19/ II
	6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	128,52000	245,00	31 487,40	800-1	RTS 19/ II
	7	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m ²	19,00000	127,00	2 413,00	822-1	RTS 19/ II
			19		19,00000				
	8	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace v případě neúnosného podloží : 142,8*0,3	m ³	42,84000	101,40	4 343,98	800-1	RTS 19/ II
					42,84000				
	9	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj	t	94,24800	195,20	18 397,21		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	72	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
O:	2	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
R:	1	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		42,84*2,2		94,24800				
10	56811111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m sanace v případě neúnosného podloží : 142,8	m2	142,80000	20,00	2 856,00	822-1	RTS 19/ II
				142,80000				
11	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm 142,8*1,2	m2	171,36000	20,00	3 427,20	SPCM	RTS 19/ II
				171,36000				
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	49,00000	21,12	1 034,88		RTS 19/ II
13	181301101R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	49,00000	40,48	1 983,52	800-1	RTS 19/ II
14	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 49*0,1	m3	4,90000	350,00	1 715,00	SPCM	RTS 19/ II
				4,90000				
15	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	49,00000	24,00	1 176,00		RTS 19/ II
16	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	49,00000	3,85	188,65	823-1	RTS 19/ II
17	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	49,00000	0,95	46,55	823-1	RTS 19/ II
18	00572473R	směs travní luční, sušší a vlhčí podm. 49*0,025	kg	1,22500	150,00	183,75	SPCM	RTS 19/ II
				1,22500				
Díl: 5		Komunikace				151 454,07		
19	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 ACO 11, plocha ze situace - nová kce : 6 ACO 11, plocha ze situace - napojení : 25	m2	31,00000	329,00	10 199,00	822-1	RTS 19/ II
				6,00000				
				25,00000				
20	573231111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	31,00000	15,40	477,40	822-1	RTS 19/ II
21	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním plocha ze situace : 31	m2	31,00000	302,00	9 362,00	822-1	RTS 19/ II
				31,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	72	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
O:	2	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
R:	1	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m ² z asfaltu silničního	m ²	31,00000	24,90	771,90	822-1	RTS 19/ II
		31		31,00000				
23	567411115R00	Podklad ze šterku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 150 mm podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1	m ²	6,60000	338,00	2 230,80	822-1	RTS 19/ II
		6*1,1		6,60000				
24	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	7,20000	180,90	1 302,48	822-1	RTS 19/ II
		6*1,2		7,20000				
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m ²	113,00000	250,00	28 250,00	822-1	RTS 19/ II
		Plocha ze Situace : 113		113,00000				
26	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m ²	124,30000	290,00	36 047,00	822-1	RTS 19/ II
		Plocha ze Situace : 113*1,1		124,30000				
27	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	135,60000	180,90	24 530,04	822-1	RTS 19/ II
		113*1,2		135,60000				
28	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m ²	116,39000	224,41	26 119,08		Vlastní
		113*1,03		116,39000				
29	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	20,00000	124,67	2 493,40	SPCM	RTS 19/ II
		20		20,00000				
30	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	364,55	364,55	SPCM	RTS 19/ II
31	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	364,50	364,50	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	72	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
O:	2	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
R:	1	Parkoviště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
	32	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	33,00000	118,24	3 901,92	SPCM RTS 19/ II	
33									
	33	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	48,00000	105,00	5 040,00	822-1 RTS 19/ II	
Díl: 8		Trubní vedení					5 516,00		
	34	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytů, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000	1 323,00	2 646,00	822-1 RTS 19/ II	
	35	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytů, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000	742,00	1 484,00	822-1 RTS 19/ II	
	36	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytů, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	1,00000	1 386,00	1 386,00	822-1 RTS 19/ II	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					21 490,00		
	37	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	54,00000	234,00	12 636,00	Vlastní	
54									
	38	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	21,00000	128,80	2 704,80	822-1 RTS 19/ II	
	39	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	21,00000	73,53	1 544,13	822-1 RTS 19/ II	
	40	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár	m	21,00000	140,40	2 948,40	822-1 RTS 19/ II	
	41	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	4,06250	402,30	1 634,34	822-1 RTS 19/ II	
V10f : 5*0,125*6,5									
				4,06250					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	72	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
O:	2	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
R:	1	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	4,06000	5,50	22,33	822-1	RTS 19/ II
Díl: 93						190,00		
Dokončovací práce inženýrských staveb								
43	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	19,00000	10,00	190,00	822-1	RTS 19/ II
Díl: 99						39 573,66		
Staveništní přesun hmot								
44	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 4,37+3,15	t	7,52000	164,00	1 233,28	822-1	RTS 19/ II
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,52000	179,20	1 347,58	822-1	RTS 19/ II
46	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	67,68000	13,00	879,84	822-1	RTS 19/ II
				7,52*9	67,68000			
47	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,52000	250,00	1 880,00		RTS 19/ II
48	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	4,37000	250,00	1 092,50	801-3	RTS 19/ II
49	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm beton, kamenivo	t	3,15000	160,00	504,00	801-3	RTS 19/ II
50	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	207,19000	135,00	27 970,65	822-1	RTS 19/ II
51	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	27,10000	155,20	4 205,92	822-1	RTS 19/ II
52	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	7,13000	64,50	459,89	822-1	RTS 19/ II
Celkem						373 841,39		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	72	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
O:	2	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
R:	2	Manipulační plocha pro kontejnerové stání směsného komunálního odpadu + VOK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	67 996,34					
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 10	m	10,00000	58,30	583,00	822-1	RTS 19/ II
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. sanace : 49,2*0,3 parkoviště : 49,2*0,6	m ³	44,28000	414,40	18 349,63	800-1	RTS 19/ II
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 49,2	m ²	49,20000	27,50	1 353,00	800-1	RTS 19/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 44,28	m ³	44,28000	341,00	15 099,48	800-1	RTS 19/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	44,28000	25,00	1 107,00	800-1	RTS 19/ II
6	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m ³	44,28000	350,00	15 498,00	800-1	RTS 19/ II
7	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, 10	m ²	10,00000	127,00	1 270,00	822-1	RTS 19/ II
8	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných z hornin nesoudržných kamenitých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace v případě neúnosného podloží : 49,2*0,3	m ³	14,76000	135,20	1 995,55	800-1	RTS 19/ II
9	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj 14,76*2,2	t	32,47200	195,20	6 338,53		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	72	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
O:	2	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
R:	2	Manipulační plocha pro kontejnerové stání směsného komunálního odpadu + VOK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	56811111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m sanace v případě neúnosného podloží : 49,2	m2	49,20000	20,00	984,00	822-1	RTS 19/ II
				49,20000				
11	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm 49,2*1,2	m2	59,04000	40,00	2 361,60	SPCM	RTS 19/ II
				59,04000				
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	21,00000	26,40	554,40		RTS 19/ II
13	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	21,00000	50,60	1 062,60	800-1	RTS 19/ II
14	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 21*0,1	m3	2,10000	300,00	630,00	SPCM	RTS 19/ II
				2,10000				
15	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	21,00000	30,00	630,00		RTS 19/ II
16	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	21,00000	3,85	80,85	823-1	RTS 19/ II
17	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	21,00000	0,95	19,95	823-1	RTS 19/ II
18	00572473R	směs travní luční, sušší a vlhčí podm. 21*0,025	kg	0,52500	150,00	78,75	SPCM	RTS 19/ II
				0,52500				
Díl: 5		Komunikace				57 819,91		
19	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 ACO 11, plocha ze situace - napojení : 10	m2	10,00000	420,00	4 200,00	822-1	RTS 19/ II
				10,00000				
20	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	10,00000	15,40	154,00	822-1	RTS 19/ II
21	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním plocha ze situace : 10	m2	10,00000	450,00	4 500,00	822-1	RTS 19/ II
				10,00000				
22	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	10,00000	24,90	249,00	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	72	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
O:	2	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
R:	2	Manipulační plocha pro kontejnerové stání smíšeného komunálního odpadu + VOK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10		10,00000				
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Plocha ze Situace : 40	m2	40,00000	250,00	10 000,00	822-1	RTS 19/ II
				40,00000				
24	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Plocha ze Situace : 40*1,1	m2	44,00000	258,00	11 352,00	822-1	RTS 19/ II
				44,00000				
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 41*1,2	m2	49,20000	201,00	9 889,20	822-1	RTS 19/ II
				49,20000				
26	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní 41*1,03	m2	42,23000	261,81	11 056,24		Vlastní
				42,23000				
27	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 11	kus	11,00000	110,82	1 219,02	SPCM	RTS 19/ II
				11,00000				
28	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	364,55	364,55	SPCM	RTS 19/ II
29	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	364,50	364,50	SPCM	RTS 19/ II
30	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	10,00000	135,14	1 351,40	SPCM	RTS 19/ II
				10,00000				
31	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	26,00000	120,00	3 120,00	822-1	RTS 19/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						10 378,00		
32	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 20/25 23	m	23,00000	260,00	5 980,00		Vlastní
				23,00000				
33	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	12,00000	128,80	1 545,60	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	72	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
O:	2	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
R:	2	Manipulační plocha pro kontejnerové stání směsného komunálního odpadu + VOK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	12,00000	81,70	980,40	822-1	RTS 19/ II
35	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár	m	12,00000	156,00	1 872,00	822-1	RTS 19/ II
Díl: 93						100,00		
Dokončovací práce inženýrských staveb								
36	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	10,00000	10,00	100,00	822-1	RTS 19/ II
Díl: 99						15 029,07		
Staveništní přesun hmot								
37	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 2,3+1,5	t	3,80000	131,20	498,56	822-1	RTS 19/ II
				3,80000				
38	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,80000	179,20	680,96	822-1	RTS 19/ II
39	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 3,8*9	t	34,20000	10,40	355,68	822-1	RTS 19/ II
				34,20000				
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,80000	250,00	950,00		RTS 19/ II
41	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	2,30000	250,00	575,00	801-3	RTS 19/ II
42	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm beton, kamenivo	t	1,50000	160,00	240,00	801-3	RTS 19/ II
43	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	71,44000	135,00	9 644,40	822-1	RTS 19/ II
44	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	9,98000	194,00	1 936,12	822-1	RTS 19/ II
45	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	2,30000	64,50	148,35	822-1	RTS 19/ II
Celkem						151 323,32		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	72	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
O:	2	Parkoviště „U bytovky“ na ulici Za Humny ve Vinarech
R:	2	Manipulační plocha pro kontejnerové stání směsného komunálního odpadu + VOK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------