



KUJCP010XK5B

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/62/20

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/32

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. [redacted] (odíl JČK),
ČNB, č. ú. [redacted] (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. [redacted] (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

.....
se sídlem:

zastoupená:

IČO:

Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. [redacted]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Rostislav Novotný - Hanzal tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.6. 2020 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZV“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres Prachatice

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice II/170 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/170, Vacov – Čábuze – Zdíkovec**“ z 03/2020 vypracované Ing. Jiří Růžička, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/12264 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/12264, Nebahovy – Jelemek**“ z 03/2020 vypracované Ing. Jiří Růžička, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatel přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatel, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O

předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice II/170 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/170, Vacov – Čábuze - Zdíkovec**“ do 60 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/12264 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/12264, Nebahovy - Jelemek**“ do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele,
- nepříznivé klimatické podmínky pro provádění požadovaných prací a použitých technologií za dodržení TKP a příslušných norem.

Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/170, Vacov – Čábuze - Zdíkovec	22 671 132,19 Kč	4 760 937,76 Kč	27 432 069,95 Kč
Modernizace silnice II/12264, Nebahovy - Jelemek	4 247 494,21 Kč	891 973,78 Kč	5 139 467,99 Kč

Celkem	26 918 626,40 Kč	5 652 911,54 Kč	32 571 537,94 Kč
---------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná,

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se

zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávněný zástupce.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávněný zástupce objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o

předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **1 600 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **700 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do

10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **28 000 000 Kč**.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.


6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 729/2020/RK-100 ze dne 9. 7. 2020.

V Českých Budějovicích dne **18-08-2020**

za objednatele:



Mgr. Ivana Štráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne **14-08-2020**

za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Košatková 882/4, 168 00 Praha 6
IČ: 60638744
325)



STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
na základě plné moci



STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

PŘEZKO



Povinná cenová příloha

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Prachatice

rekapitulace cen bez DPH

PT II-170 Modernizace silnice Vacov - Čábuze - Zdíkovec	22 671 132,19
PT III-12264 Modernizace silnice Nebahovy - Jelemek	4 247 494,21

celkem bez DPH	26 918 626,40
DPH 21 %	5 652 911,52
celkem včetně DPH	32 571 537,92

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(326)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/170
Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec

KSO:
Místo: Vacov

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. 603 598745

Poznámka:
Délka realizace 60 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

22 671 132,19

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	22 671 132,19	4 760 937,76
	snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

27 432 069,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT II/170

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec

Místo: Vacov

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
		22 671 132,19	27 432 069,95	
Náklady z rozpočtů				
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	158 358,51	191 613,80	VON
SO 101	Modernizace silnice II/170 16,004 - 16,255 km	2 217 148,69	2 682 749,91	STA
SO 102	Modernizace silnice II/170 16,255 - 17,220 km	4 021 545,43	4 866 069,97	STA
SO 103	Modernizace silnice II/170 17,220 - 17,510 km	2 028 690,86	2 454 715,94	STA
SO 104	Modernizace silnice II/170 17,510 - 18,366 km	3 519 574,54	4 258 685,19	STA
SO 105	Modernizace silnice II/170 18,548 - 18,900 km	2 378 387,84	2 877 849,29	STA
SO 106	Modernizace silnice II/170 18,900 - 19,420, 19,552 - 20,682 km	8 347 426,32	10 100 385,85	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/170 16,004 - 16,255 km

KSO:

Místo: Vacov

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598 745

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 217 148,69

DPH základní snížená	Základ daně 2 217 148,69 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 465 601,22 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

2 682 749,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/170 16,004 - 16,255 km

Místo: Vacov

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598 745

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 217 148,69

HSV - Práce a dodávky HSV

2 189 843,83

1 - Zemní práce

318 801,96

5 - Komunikace pozemní

1 854 791,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 250,67

OST - Ostatní

27 304,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/170 16,004 - 16,255 km

Místo: Vacov

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598 745

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
--------	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV		
D	1		Zemní práce		
1	K	11372A	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	333,830
	PP				
	PSC				
	VV		délka 251m		
	VV		šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m		
	VV		hloubka 140mm		
	VV		251*9,5*0,14		333,830
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3. CENA 1.-KČ/T Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	T	801,192
	PP				
	PSC				
	VV		odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2		
	VV		délka 251m		
	VV		šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m		
	VV		hloubka 140mm		
	VV		251*9,5*0,14*2,4		801,192
3	K	11372A	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,477
	PP				
	PSC				
	VV		lokální frézování tl. 20mm na 1% plochy, použito zpět do konstrukce		
	VV		délka 251m		
	VV		šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m		
	VV		251*9,5*0,02*0,01		0,477
4	K	12893	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III Poznámka k souboru cen: položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkypem (nakládání, doprava) předrcení materiálu na místě bubnovým drtičem na frakci 0-64, 30% plochy	M3	143,070
	PP				
	PSC				
	VV		délka 251m		
	VV		šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m		
	VV		tl. 200mm		
	VV		251*9,5*0,2*0,3		143,070
5	K	11333	ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	9,776
	PP				
	PSC				
	VV		tl. 410mm 1% plochy ponecháno ke zpětnému použití		
	VV		délka 251m		
	VV		šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m		
	VV		hloubka 410mm		
	VV		251*9,5*0,41*0,01		9,776
7	K	113328	ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 20KM ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 20KM	M3	9,061
	PP				

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). tl.380mm 1% plochy délka 251m šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m hloubka 380mm 251*9,5*0,38*0,01		9,061
D	5		Komunikace pozemní		
8	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	12,161
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátěry tl.510mm 1% plochy únosnost min. Edef2 60MPa délka 251m šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m hloubka 510mm 251*9,5*0,51*0,01		12,161
9	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	23,845
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřik, nátěry tl.220mm 1% plochy délka 251m šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m 251*9,5*0,01		23,845
10	K	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	23,845
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátěry tl.80mm 1% plochy délka 251m šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m 251*9,5*0,01		23,845
11	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL. DO 200MM	M2	2 384,500
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL. DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátěry Rozfrézování stávajících podkladních vrstev -200mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu poté provedení recyklace RS CA dle TP 206 tl. 200mm, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap. 5 vč. případných IT/průkazných zkoušek dle TP 208 dávkování 2% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny (emulze), 4% hydraulického pojiva - cementu délka 251m šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m 251*9,5		2 384,500
12	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S	M3	71,535
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. vyrovnávka ACO 11S 50/70 ČSN 73 81 21 délka 251m šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m průměrná výška 30mm 251*9,5*0,03		71,535
13	K	57475	VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	376,500
	PP		VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání geomítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomítě dle předepsaného technologického předpisu pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana 50% okraje šířka 1,5m délka 251m šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m 251*2*0,5*1,5		376,500
14	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 384,500
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
VV		PS CP ČSN 73 61 29		
VV		0,5 kg/m ²		
VV		délka 251m		
VV		šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m		
VV		251*9,5		2 384,500
5 K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACI 16+ 16S TL 60MM	M2	2 384,500
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACI 16+ 16S TL 60MM		
VV		PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21		
VV		délka 251m		
VV		šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m		
VV		251*9,5		2 384,500
6 K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 384,500
PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2		
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
VV		PS CP ČSN 73 61 29		
VV		0,5 kg/m ²		
VV		délka 251m		
VV		šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m		
VV		251*9,5		2 384,500
7 K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	2 384,500
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+ 11S TL 40MM		
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
VV		PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21		
VV		délka 251m		
VV		šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m		
VV		251*9,5		2 384,500
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
18 K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	64,500
PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA		
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		
VV		šrafy		
VV		60		60,000
VV		šipka jednoduchá 3x		
VV		1,5*3		4,500
VV		Součet		64,500
19 K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU I ZŘÍZENÍ	M	772,000
PP		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)		
VV		- předznačení a reflexní úpravu		
VV		oboustranné		
VV		délka 251m		
VV		251*2		502,000
VV		střed 270m okolo stínů a rozřazení		
VV		270		270,000
VV		Součet		772,000
20 K	915111B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU I OBNOVA	M	4,000
PP		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)		
VV		- předznačení a reflexní úpravu		
VV		stopčára 4m		
VV		4		4,000
D	OST	Ostatní		
21 K	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	9,061
PP		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)		
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.		
VV		tl. 380mm 1% plochy		
VV		délka 251m		
VV		šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m		
VV		hloubka 380mm		
VV		251*9,5*0,38*0,01		9,061
22 K	02730	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000
PP		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		
VV		1		1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/170 16,255 - 17,220 km

KSO:

Místo: Mladíkov

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598745

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 021 545,43

DPH základní
snížená

Základ daně
4 021 545,43
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
844 524,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 866 069,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/170 16,255 - 17,220 km

Místo:

Mladíkov

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598745

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 021 545,43

HSV - Práce a dodávky HSV

3 992 599,50

1 - Zemní práce

449 776,66

5 - Komunikace pozemní

3 520 898,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 924,80

OST - Ostatní

28 945,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec
 Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/170 16,255 - 17,220 km

Místo: Mladíkov

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
---	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dodávčím textu k položce).	M3	434,265
PP			délka 965m		
PSC			šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m		
VV			hloubka 50mm		
VV			965*6,1*0,05		294,325
VV			lokální tl. 50 mm 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m		
VV			965*6,1*0,05*0,2+965*0,5*1,5*2*0,05		131,240
VV			BUS zastávka 2x 29*3, tl. 50mm		
VV			29*3*2*0,05		8,700
VV			Součet		434,265
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1 KČ/T Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dodávčím textu k položce).	T	1 042,236
PP			odkup recyklátu zatříděného dle provedení vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2		
PSC			délka 965m		
VV			šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m		
VV			hloubka 50mm		
VV			965*6,1*0,05*2,4		706,380
VV			lokální tl. 50 mm 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m		
VV			965*6,1*0,05*0,2*2,4+965*0,5*1,5*2*0,05*2,4		314,976
VV			BUS zastávka 2x 29*3, tl. 50mm		
VV			29*3*2*0,05*2,4		20,880
VV			Součet		1 042,236
3	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dodávčím textu k položce).	M3	9,091
PP			lokální frezování tl. 150mm na 1% plochy, použito zpět do konstrukce		
PSC			délka 965m		
VV			šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m		
VV			965*6,1*0,15*0,01		8,830
VV			BUS zastávka 2x 29*3m		
VV			29*3*2*0,15*0,01		0,261
VV			Součet		9,091
4	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dodávčím textu k položce).	M3	13,939
PP			tl. 230mm 1% plochy		
PSC			délka 965m		
VV			šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m		
VV			965*6,1*0,23*0,01		13,539
VV			BUS zastávka 2x 29*3m		
VV			29*3*2*0,23*0,01		0,400
VV			Součet		13,939
6	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	31,515
PP					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). tl.520mm 1% plochy délka 965m šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m 965*6,1*0,52*0,01 BUS zastávka 2x 29*3m 29*3*2*0,52*0,01 Součet		
			30,610		
			0,905		
			31,515		
D	5		Komunikace pozemní		
7	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	36,363
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU		
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry tl.600mm 1% plochy únosnost min. Edef2 60MPa délka 965m šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m 965*6,1*0,60*0,01 BUS zastávka 2x 29*3m 29*3*2*0,60*0,01 Součet		
			35,319		
			1,044		
			36,363		
8	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	13,333
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM		
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry tl.220mm 1% plochy délka 965m šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m 965*6,1*0,22*0,01 BUS zastávka 2x 29*3m 29*3*2*0,22*0,01 Součet		
			12,950		
			0,383		
			13,333		
9	K	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 80MM	M2	60,605
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 80MM		
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACP 22+ 50/70 ČSN 73 61 21 délka 965m šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m 965*6,1*0,01 BUS zastávka 2x 29*3m 29*3*2*0,01 Součet		
			58,865		
			1,740		
			60,605		
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 624,800
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS C ČSN 73 61 29 0,5 kg/m2 lokální 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m 965*6,1*0,2*965*0,5*1,5*2 2 624,800		
			2 624,800		
11	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S	M3	131,240
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S		
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21 lokální 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m průměrná tl. 50mm 965*6,1*0,2*0,05*965*0,5*1,5*2*0,05 131,240		
			131,240		
12	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTŽUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	2 624,800
	PP		VOZOVKOVÉ VÝTŽUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY		
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana lokální 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m 965*6,1*0,2*965*0,5*1,5*2 2 624,800		
			2 624,800		
13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 060,500
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení			
	VV		PS C ČSN 73 61 29			
	VV		0,5 kg/m ²			
	VV		délka 965m			
	VV		šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m			
	VV		965*6,1		5 886,500	
	VV		BUS zastávka 2x 29*3			
	VV		29*3*2		174,000	
	VV		Součet		6 060,500	
14	K	574C56	ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM	M2	6 060,500	
	PP		ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM			
	VV		ACL 16+ 55/70 ČSN 73 61 21			
	VV		délka 965m			
	VV		šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m			
	VV		965*6,1		5 886,500	
	VV		BUS zastávka 2x 29*3			
	VV		29*3*2		174,000	
	VV		Součet		6 060,500	
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 060,500	
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení			
	VV		PS CP ČSN 73 61 29			
	VV		0,5 kg/m ²			
	VV		délka 965m			
	VV		šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m			
	VV		965*6,1		5 886,500	
	VV		BUS zastávka 2x 29*3			
	VV		29*3*2		174,000	
	VV		Součet		6 060,500	
16	K	574B34	ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	6 060,500	
	PP		ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - obětí podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
	PSC		PMB 45/80-55 ČSN 73 61 21			
	VV		délka 965m			
	VV		šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m			
	VV		965*6,1		5 886,500	
	VV		BUS zastávka 2x 29*3			
	VV		29*3*2		174,000	
	VV		Součet		6 060,500	
17	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM	M2	1 930,000	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM			
	VV		oboustranné, šířka 0,5m			
	VV		délka 965m			
	VV		965*2		1 930,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
18	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM ŠÍŘKOU S BÍLÝMI ŽÍZLENÍ	M	1 930,000	
			<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu			
	PP		oboustranné			
	VV		délka 965m			
	VV		965*2		1 930,000	
	D	OST	Ostatní			
19	K	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	31,515	
	PP		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAK)			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.			
	VV		tl. 520mm 1% plochy			
	VV		délka 965m			
	VV		šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m			
	VV		965*6,1*0,52*0,01		30,610	
	VV		BUS zastávka 2x 29*3m			
	VV		29*3*2*0,52*0,01		0,905	
	VV		Součet		31,515	
20	K	02730	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	
	PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízení			
	VV		1		1,000	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/170 17,220 - 17,510 km

KSO:

Místo: Mladíkov průtah

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598 745

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 028 690,86
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 028 690,86	21,00%	426 025,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 454 715,94
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec

Objekt: SO 103 - Modernizace silnice II/170 17,220 - 17,510 km

Místo: Mladíkov průtah

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598 745

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	2 028 690,86
	2 010 903,48
1 - Zemní práce	344 055,88
5 - Komunikace pozemní	1 660 258,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 588,80
OST - Ostatní	17 787,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec

Objekt: SO 103 - Modernizace silnice II/170 17,220 - 17,510 km

Místo: Mladíkov průtah

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598 745

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.
---	-----	-----	-------	----	----------	----

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV		
D		1		Zemní práce		
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	291,760	
PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
VV		délka 290m				
VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m				
VV		hloubka 140mm				
VV		290*6,4*0,14				259,840
VV		rozšíření směrového oblouku				
VV		délka 57m				
VV		šířka 4m				
VV		57*4*0,14				31,920
VV		Součet				291,760
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3;	T	299,184	
PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.KČIT				
PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
VV		odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2				
VV		délka 290m				
VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m				
VV		hloubka 60mm				
VV		290*6,4*0,06*2,4				267,264
VV		rozšíření směrového oblouku				
VV		délka 57m				
VV		šířka 4m				
VV		57*4*0,14				31,920
VV		Součet				299,184
3	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1,114	
PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
VV		lokální frézování tl. 60mm na 1% plochy, použito zpět do konstrukce				
VV		délka 290m				
VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m				
VV		290*6,4*0,06*0,01				1,114
4	K	12893	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. III	M3	556,800	
PP		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. III				
PSC		Poznámka k souboru cen: položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)				
VV		předrcení materiálu na místě bubnovým drtičem na frakci 0-64, 30% plochy				
VV		délka 290m				
VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m				
VV		tl. 200mm				
VV		290*6,4*0,3				556,800
5	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	5,568	
PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM				
PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
VV		tl. 300mm 1% plochy ponecháno ke zpětnému použití				

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cen
	VV		délka 290m			
	VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m			
	VV		hloubka 300mm			
	VV		290*6,4*0,30*0,01		5,568	
7	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	8,352	
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).			
	VV		tl.450mm 1% plochy			
	VV		délka 290m			
	VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m			
	VV		hloubka 450mm			
	VV		290*6,4*0,45*0,01		8,352	
	D	5	Komunikace pozemní			
8	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU	M3	9,466	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery			
	VV		tl.510mm 1% plochy únosnost min. Edef2 60MPa			
	VV		délka 290m			
	VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m			
	VV		hloubka 510mm			
	VV		290*6,4*0,51*0,01		9,466	
9	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	M2	18,560	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery			
	VV		tl.220mm 1% plochy			
	VV		délka 290m			
	VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m			
	VV		290*6,4*0,01		18,560	
10	K	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	18,560	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 100MM			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery			
	VV		tl.80mm 1% plochy			
	VV		délka 290m			
	VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m			
	VV		290*6,4*0,01		18,560	
11	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 856,000	
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery			
	VV		Rozřezování stávajících podkladních vrstev -200mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu			
	VV		poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl. 200mm, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap. 5 vč. případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208			
	VV		dávkování 2% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny (emulze), 4% hydraulického pojiva - cementu			
	VV		délka 290m			
	VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m			
	VV		290*6,4		1 856,000	
12	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	228,000	
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2			
	VV		PS C ČSN 73 61 29			
	VV		rozšíření směrového oblouku			
	VV		délka 57m			
	VV		šířka 4m			
	VV		57*4		228,000	
13	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S	M3	62,520	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
	VV		vyrovnávka ACO 11S (50/70) ČSN 73 61 21			
	VV		délka 290m			
	VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m			
	VV		průměrná výška 30mm			
	VV		290*6,4*0,03		55,680	
	VV		rozšíření směrového oblouku			
	VV		délka 57m			

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c
	VV		šířka 4m			
	VV		57*4*0,03		6,840	
	VV		Součet		62,520	
14	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	435,000	
	PP		VOZOVKOVÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana délka 290m šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m 50% krajů šířky 1,5m 290*2*1,5*0,5		435,000	
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 084,000	
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS CP ČSN 73 81 29 0,5 kg/m2 délka 290m šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m 290*6,4		1 856,000	
	VV		rozšíření směrového oblouku			
	VV		délka 57m			
	VV		šířka 4m			
	VV		57*4		228,000	
	VV		Součet		2 084,000	
16	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL 60MM	M2	2 234,000	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL 60MM			
	VV		PMB 25/55-60 ČSN 73 81 21			
	VV		délka 290m			
	VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m		1 856,000	
	VV		290*6,4			
	VV		rozšíření směrového oblouku			
	VV		délka 54m			
	VV		šířka 7m			
	VV		54*7		378,000	
	VV		Součet		2 234,000	
17	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 234,000	
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS CP ČSN 73 81 29 0,5 kg/m2 délka 290m šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m		1 856,000	
	VV		290*6,4			
	VV		rozšíření směrového oblouku			
	VV		délka 54m			
	VV		šířka 7m			
	VV		54*7		378,000	
	VV		Součet		2 234,000	
18	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	2 234,000	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. PMB 45/80-55 ČSN 73 81 21 délka 290m šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m		1 856,000	
	VV		290*6,4			
	VV		rozšíření směrového oblouku			
	VV		délka 54m			
	VV		šířka 7m			
	VV		54*7		378,000	
	VV		Součet		2 234,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
19	K	915111C	VODUROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTNÍM ZŘÍZENÍM	M	580,000	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu oboustranně délka 290m 290*2		580,000	
D	OST		Ostatní			
20	K	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	8,352	
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)			
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. tl.450mm 1% plochy			
	VV					

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		délka 290m		
	VV		šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m		
	VV		hloubka 450mm		
	VV		290*6,4*0,45*0,01		8,352
21	K	02730	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000
	PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		
	VV		1		1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/170 17,510 - 18,366 km

KSO:

Místo: Mladíkov, Čábuze

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598745

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 519 574,54

DPH	základní snížená	Základ daně 3 519 574,54 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 739 110,65 0,00
-----	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

4 258 685,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec
Objekt: SO 104 - Modernizace silnice II/170 17,510 - 18,366 km

Místo: Mladíkov, Čábuze

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	3 519 574,54
1 - Zemní práce	3 495 835,26
5 - Komunikace pozemní	386 603,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 983 617,97
OST - Ostatní	125 613,60
	23 739,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovce
 Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/170 17,510 - 18,366 km

Místo: Mladíkov, Čábuze

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek, tel. 603 598745

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cen
--------	-----	-----	-------	----	----------	-------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	11372A	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	368,184	
	PP					
	PSC					
	WV		délka 856m			
	WV		šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m			
	WV		hloubka 50mm			
	WV		856*5,9*0,05		252,520	
	WV		lokální tl. 50 mm 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m			
	WV		856*5,9*0,05*0,2+856*0,5*1,5*2*0,05		114,704	
	WV		rozjezdy 12x2, tl. 40mm			
	WV		12*2*0,04		0,960	
	WV		Součet		368,184	
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1. KČ/T ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1. KČ/T Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	T	883,842	
	PP					
	PSC					
	WV		odkup recyklátu zatříděného dle provedeního vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2			
	WV		délka 856m			
	WV		šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m			
	WV		hloubka 50mm			
	WV		856*5,9*0,05*2,4		606,048	
	WV		lokální tl. 50 mm 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m			
	WV		856*5,9*0,05*0,2+856*0,5*1,5*2*0,05*2,4		275,290	
	WV		rozjezdy 12x2, tl. 40mm			
	WV		12*2*0,04*2,4		2,304	
	WV		Součet		883,642	
3	K	11372A	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	14,141	
	PP					
	PSC					
	WV		lokální frézování tl. 280mm na 1% plochy, použito zpět do konstrukce			
	WV		délka 856m			
	WV		šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m			
	WV		856*5,9*0,28*0,01		14,141	
4	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	10,606	
	PP					
	PSC					
	WV		tl. 210mm 1% plochy			
	WV		délka 856m			
	WV		šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m			
	WV		856*5,9*0,21*0,01		10,606	
6	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL - ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL - ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	20,707	
	PP					
	PSC					
	WV		tl. 410mm 1% plochy			
	WV		délka 856m			
	WV		šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m			
	WV		856*5,9*0,41*0,01		20,707	

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c
D	5		Komunikace pozemní			
7	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	30,302	
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU			
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu - zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry tl. 600mm 1% plochy únosnost min. Edef2 60MPa délka 856m šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m 856*5,9*0,60*0,01		30,302	
8	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	11,111	
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM			
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje postřiky, nátěry tl. 220mm 1% plochy délka 856m šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m 856*5,9*0,22*0,01		11,111	
9	K	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 80MM	M2	50,504	
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 80MM			
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACP 22+ 50/70 ČSN 73 61 21 délka 856m šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m 856*5,9*0,01		50,504	
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 294,080	
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2			
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS E ČSN 73 61 29 0,5 kg/m2 lokální 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m 856*5,9*0,2+856*0,5*1,5*2		2 294,080	
11	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S	M3	114,704	
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S			
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21 lokální 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m průměrná tl. 50mm 856*5,9*0,2*0,05+856*0,5*1,5*2*0,05		114,704	
12	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	2 294,080	
PP			VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY			
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana lokální 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m 856*5,9*0,2+856*0,5*1,5*2		2 294,080	
13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 050,400	
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2			
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS C ČSN 73 61 29 0,5 kg/m2 délka 856m šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m 856*5,9		5 050,400	
14	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL. 60MM	M2	5 050,400	
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL. 60MM			
PSC			ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21 délka 856m šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m 856*5,9		5 050,400	
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 074,400	
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro poštívky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení			
VV		PS CP ČSN 73 81 29			
VV		0,5 kg/m ²			
VV		délka 856m			
VV		šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m			
VV		856*5,9		5 050,400	
VV		rozjezdy 12x2m			
VV		12*2		24,000	
VV		Součet		5 074,400	
K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	5 074,400	
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM			
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje poštívky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
VV		PMB 45/80-65 ČSN 73 81 21			
VV		délka 856m			
VV		šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m			
VV		856*5,9		5 050,400	
VV		rozjezdy 12x2m			
VV		12*2		24,000	
VV		Součet		5 074,400	
K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM	M2	1 712,000	
PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM			
VV		oboustranné, šířka 0,5m			
VV		délka 856m			
VV		856*2		1 712,000	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
K	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	104,000	
PP		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ			
VV		délka 104m včetně nábehů 2x4m			
VV		104		104,000	
K	915111C	VOZOVYNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BAL OTVORU I ZŘÍZENÍ	M	1 712,000	
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náčrťového materiálu (má se pouze natřené plocha) - předznačení a reflexní úpravu			
VV		oboustranné			
VV		délka 856m			
VV		856*2		1 712,000	
D	OST	Ostatní			
K	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	20,707	
PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)			
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.			
VV		tl.3410mm 1% plochy			
VV		délka 856m			
VV		šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m			
VV		856*5,9*0,41*0,01		20,707	
K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními			
VV		1		1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/170 18,548 - 18,900 km

KSO:

Místo: Čábuze

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598745

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 378 387,84

DPH základní
snížená

Základ daně
2 378 387,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
499 461,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 877 849,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/170 18,548 - 18,900 km

Místo:

Čábuze

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598745

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	2 378 387,84
1 - Zemní práce	2 364 623,95
5 - Komunikace pozemní	283 239,17
8 - Trubní vedení	2 046 454,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 760,80
OST - Ostatní	24 169,86
	13 763,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec

Objekt: SO 105 - Modernizace silnice II/170 18,548 - 18,900 km

Místo: Čábuze

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D				HSV			
				Práce a dodávky HSV			
D	1			Zemní práce			
1	K	11372A		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	320,000	
PP				FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY			
				<i>Poznámka k souboru cen:</i>			
				<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>			
PSC				<i>délka 352m</i>			
VV				<i>šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m</i>			
VV				<i>hloubka 120mm</i>			
VV				<i>352*7*0,12</i>		295,680	
VV				<i>BUS</i>			
VV				<i>(33*2+27*5)*0,12</i>		24,120	
VV				<i>rozjezdy hloubka 40mm</i>			
VV				<i>(5)*1*0,04</i>		0,200	
VV				<i>Součet</i>		320,000	
2	K	11372R		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3;	T	758,352	
PP				ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T			
				<i>Poznámka k souboru cen:</i>			
				<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>			
PSC				<i>odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2</i>			
VV				<i>délka 352m</i>			
VV				<i>šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m</i>			
VV				<i>hloubka 120mm</i>			
VV				<i>352*7*0,12*2,4</i>		709,632	
VV				<i>BUS</i>			
VV				<i>(33*2+27*5)*0,1*2,4</i>		48,240	
VV				<i>rozjezdy hloubka 40mm</i>			
VV				<i>(5)*1*0,04*2,4</i>		0,480	
VV				<i>Součet</i>		758,352	
3	K	12893		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III	M3	33,313	
PP				PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III			
				<i>Poznámka k souboru cen:</i>			
				<i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i>			
PSC				<i>předrcení materiálu na místě bubnovým drtičem na frakci 0-32, 5% plochy</i>			
VV				<i>délka 352m</i>			
VV				<i>šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m</i>			
VV				<i>hloubka 250mm</i>			
VV				<i>352*7*0,25*0,05</i>		30,800	
VV				<i>BUS</i>			
VV				<i>(33*2+27*5)*0,25*0,05</i>		2,513	
VV				<i>Součet</i>		33,313	
D	5			Komunikace pozemní			
4	K	567552		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENÁ ASE FMUJ TL DO 250MM	M2	2 665,000	
PP				VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENÁ ASE FMUJ TL DO 250MM			
				<i>Poznámka k souboru cen:</i>			
				<i>- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, náter</i>			
PSC				<i>Rozfrezování stávajících podkladních vrstev -250mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu</i>			
VV				<i>poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl. 250mm, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap. 5 vč. případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208</i>			
VV				<i>délka 352m</i>			
VV				<i>šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m</i>			
VV				<i>hloubka 200mm</i>			
VV				<i>dávkování 2% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny (emulze), 4% hydraulického pojiva - cementu</i>			
VV				<i>352*7</i>		2 464,000	
VV				<i>BUS</i>			
VV				<i>(33*2+27*5)</i>		201,000	
VV				<i>Součet</i>		2 665,000	

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
6	K	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S	M3	79,950
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, něřetě - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
	PSC		ACO 11S 50/70 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 352m		
	VV		šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m		
	VV		výška průměrná 30mm		
	VV		352*7*0,03		73,920
	VV		BUS		
	VV		(33*2+27*5)*0,03		6,030
	VV		Součet		79,950
7	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 056,000
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Poznámka k souboru cen: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu		
	PSC		pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm		
	VV		samoadhezní spodní strana		
	VV		délka 352m		
	VV		šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m		
	VV		okraje vozovky obousměrně v šířce 1,5 m		
	VV		352*2*1,5		1 056,000
	VV		Součet		1 056,000
8	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 665,000
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
	PSC		PS CP ČSN 73 61 29		
	VV		0,5 kg/m2		
	VV		délka 352m		
	VV		šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m		
	VV		352*7		2 464,000
	VV		BUS		
	VV		(33*2+27*5)		201,000
	VV		Součet		2 665,000
9	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL 50MM	M2	2 665,000
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, něřetě - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
	PSC		ACL 16S PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 352m		
	VV		šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m		
	VV		352*7		2 464,000
	VV		BUS		
	VV		(33*2+27*5)		201,000
	VV		Součet		2 665,000
10	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 665,200
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
	PSC		PS CP ČSN 73 61 29		
	VV		0,5 kg/m2		
	VV		délka 352m		
	VV		šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m		
	VV		352*7		2 464,000
	VV		BUS		
	VV		(33*2+27*5)		201,000
	VV		rozjezdy		
	VV		(5)*1*0,04		0,200
	VV		Součet		2 665,200
11	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	2 665,200
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, něřetě - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
	PSC		AC 11+ PMB 45/60-65 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 352m		
	VV		šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m		
	VV		352*7		2 464,000
	VV		BUS		
	VV		(33*2+27*5)		201,000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c
	VV		rozjezd			
	VV		(5)*1*0,04		0,200	
	VV		Součet		2 665,200	
D	8		Trubní vedení			
15	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,000	
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ			
	VV		5 ks			
	VV		5		5,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
12	K	915111C	VOJTOŘOVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BAI OTINOU ZŘÍZENÍ	M	704,000	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze netřísňová plocha) - ofedrnění a reflexní úpravu oboustranné délka 352m 352*2		704,000	
13	K	935413	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM - PŘEDLÁŽENÍ	M	106,000	
	PP		ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM - PŘEDLÁŽENÍ Poznámka k souboru cen: 1. Položka obsahuje: - veškeré práce a materiál potřebný k řádnému předlážení žlabu do požadované podoby včetně úpravy lože a spárování. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.		106,000	
	PSC					
	VV		106			
D	OST		Ostatní			
14	K	02730	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	
	PP		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovanými zařízeními			
	VV		1		1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice II/170 18,900 - 19,420, 19,552 - 20,682 km

KSO:

Místo: Čábuze-Zdíkovec

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IC: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598745

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 347 426,32

DPH základní
snížená

Základ daně
8 347 426,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 752 959,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

10 100 385,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec
Objekt: SO 106 - Modernizace silnice II/170 18,900 - 19,420, 19,552 - 20,682 km

Místo: Čábuze-Zdíkovec

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 347 426,32

HSV - Práce a dodávky HSV

8 347 426,32

1 - Zemní práce

1 097 902,38

5 - Komunikace pozemní

7 212 035,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 488,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec
 Objekt: SO 106 - Modernizace silnice II/170 18,900 - 19,420, 19,552 - 20,682 km

Místo: Čábuze-Zdikovec

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem						
D			HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1			Zemní práce		
1	K	11372A		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASEFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 365,890
PP				FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
PSC				Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dodávacím textu k položce).		
VV				délka 1650m		
VV				šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m		
VV				hloubka 110mm		
VV				1650*6,4*0,11		1 161,600
VV				zastávka BUS		
VV				(30*3,0+38*3)*0,11		22,440
VV				rozjezdy hloubka 40mm		
VV				(10+6+9)*2*0,04		2,000
VV				lokální výsavy 20% plochy, 30% okraje hloubka 50mm		
VV				1650*6,4*0,05*0,2+1650*2*1,5*0,05*0,3		179,850
VV				Součet		1 365,890
2	K	11372R		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3;	T	3 278,136
PP				CENA 1.-KČ/T ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T		
PSC				Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dodávacím textu k položce).		
VV				odkup recyklátu zaříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2		
VV				délka 1650m		
VV				šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m		
VV				hloubka 110mm		
VV				1650*6,4*0,11*2,4		2 787,840
VV				zastávka BUS		
VV				(30*3,0+38*3)*0,11*2,4		53,856
VV				rozjezdy hloubka 40mm		
VV				(10+6+9)*2*0,04*2,4		4,800
VV				lokální výsavy 20% plochy, 30% okraje hloubka 50mm		
VV				(1650*6,4*0,05*0,2+1650*2*1,5*0,05*0,3)*2,4		431,640
VV				Součet		3 278,136
D	5			Komunikace pozemní		
3	K	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 597,000
PP				SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
VV				PS E ČSN 73 61 29		
VV				0,5kg/m2		
VV				lokální výsavy 20% plochy, 30% okraje		
VV				1650*6,4*0,2+1650*2*1,5*0,3		3 597,000
VV				Součet		3 597,000
4	K	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM	M2	3 597,000
PP				ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM		
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
VV				ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21		
VV				lokální výsavy 20% plochy, 30% okraje hloubka 50mm		
VV				1650*6,4*0,2+1650*2*1,5*0,3		3 597,000
VV				Součet		3 597,000
5	K	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 764,000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení			
	VV		PS C ČSN 73 61 29			
	VV		délka 1650m			
	VV		šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m			
	VV		1650*6,4		10 560,000	
	VV		zastávka BUS			
	VV		(30*3,0+36*3)		204,000	
	VV		Součet		10 764,000	
6	K	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ 11S	M3	322,920	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ 11S			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu vřtů (ta se vykáže položkami 5779** a 5780**). Vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - nezahrnuje očištění podkladu do veřejného provozu			
	VV		ACO 11S 50/70 ČSN 73 61 21			
	VV		průměrná tloušťka 30mm			
	VV		délka 1650m			
	VV		šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m			
	VV		1650*6,4*0,03		316,800	
	VV		zastávka BUS			
	VV		(30*3,0+36*3)*0,03		6,120	
	VV		Součet		322,920	
7	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	4 950,000	
	PP		VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přeasfaltu (přeasfalt započtený v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu			
	VV		pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm			
	VV		samoadhezní spodní strana			
	VV		okraje oboustranně 1,5m			
	VV		1650*2*1,5		4 950,000	
8	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 764,000	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení			
	VV		PS CP ČSN 73 61 29			
	VV		0,5 kg/m2			
	VV		délka 1650m			
	VV		šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m			
	VV		1650*6,4		10 560,000	
	VV		zastávka BUS			
	VV		(30*3,0+36*3)		204,000	
	VV		Součet		10 764,000	
9	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+ 16S TL 50MM	M2	10 764,000	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+ 16S TL 50MM			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
	VV		ACO 16S PMB 45/80-60 ČSN 73 61 21			
	VV		délka 1650m			
	VV		šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m			
	VV		1650*6,4		10 560,000	
	VV		zastávka BUS			
	VV		(30*3,0+36*3)		204,000	
	VV		Součet		10 764,000	
10	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 814,000	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení			
	VV		PS CP ČSN 73 61 29			
	VV		0,5kg/m2			
	VV		délka 1650m			
	VV		šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m			
	VV		1650*6,4		10 560,000	
	VV		zastávka BUS			
	VV		(30*3,0+36*3)		204,000	
	VV		rozjezd			
	VV		(10+6+9)*2		50,000	
	VV		Součet		10 814,000	
11	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	10 829,000	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uklizení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmýje postřiky, nátery - nezahmýje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21 délka 1650m šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 8,4m 1650*6,4 zastávka BUS (30*3,5+38*3) rozjezdy (10+6+9)*2 Součet		
	PSC				10 560,000
	VV				219,000
	VV				50,000
	VV				10 829,000
13	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM	M2	1 650,000
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM		
	VV		délka 1650m		
	VV		oboustranně		
	VV		1650*0,5*2		1 650,000
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
			VODUROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
14	K	915111C	BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S RAI OTVORU A ZŘÍZENÍ	M	3 300,000
	PP		Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze netřísaná plocha) - ořezávání a reflexní úpravu oboustranně délka 1650m 1650*2		3 300,000
	VV				
	VV				
	VV				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

KSO:
Místo: Vacov

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. 603 598745

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				158 358,51
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	158 358,51	21,00%	33 255,29
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH				191 613,80
v CZK				

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Vacov

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	158 358,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 300,60
OST - Ostatní	47 300,60
	111 057,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Vacov

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

P	C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV							
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	24,000				
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ							
	PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení							
	VV	24							
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	24,000				
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM							
	PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek							
	VV	24							
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	24,000				
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ							
	PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo							
	VV	24							
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	1 440,000				
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ							
	PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
	VV	60 dní							
	VV	24ks							
	VV	24*60							
5	K	914221	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000				
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ							
	PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení							
	VV	7							
6	K	914222	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	7,000				
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM							
	PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek							
	VV	7							
7	K	914223	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000				
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ							
	PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo							
	VV	7							
8	K	914229	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVETS VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	420,000				
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVETS VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ							
	PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
	VV	7*60							
9	K	916311	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000				
	PP	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - DOD A MONTÁŽ							
	PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí							
	VV	2							
10	K	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000				
	PP	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM							
	PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí							
	VV	2 kus							
	VV	3 přesunů							

Kód	Popis	MJ	Množství	J.
	3*2		6,000	
916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo			
	2		2,000	
916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KUS	120,000	
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. 60dní 2 kus 2*60		120,000	
OST	Ostatní			
02710.1	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	
	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními			
02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	4,364	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 4,364km skutečné zaměření stavby		4,364	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/12264
Stavba: Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek

KSO:
Místo: Nebahovy - Jelemek

Zadavatel:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. 606 614 121

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 19.6.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

4 247 494,21

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	15,00%	4 247 494,21	891 973,78
			0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 139 467,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT III/12264

Stavba: Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek

Místo: Nebahovy - Jelemek

Datum: 19.6.2020

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 606 614 121

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		4 247 494,21	5 139 467,99	
SO 101	Modernizace silnice III/12264 průtah Nebahovy 0,000 - 0,055 km	131 326,55	158 905,13	STA
SO 102	Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek 0,055 - 1,740 km	3 733 267,73	4 517 253,95	STA
SO 103	Modernizace silnice III/12264 průtah Jelemek 1,740 - 1,940 km	305 569,62	369 739,24	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	77 330,31	93 569,68	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/12264 průtah Nebahovy 0,000 - 0,055 km

KSO:

Místo: Nebahovy

CC-CZ:

Datum: 19.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 606 614 121

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				131 326,55
DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	131 326,55	21,00%	27 578,58
	snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH				158 905,13
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/12264 průtah Nebahovy 0,000 - 0,055 km

Místo: Nebahovy

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	131 326,55
1 - Zemní práce	131 326,55
5 - Komunikace pozemní	28 561,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	101 515,75
	1 249,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemeck

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/12264 průtah Nebahovy 0,000 - 0,055 km

Místo: Nebahovy

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c
---	-----	-----	-------	----	----------	-----

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV			
D	1		Zemní práce			
1	K	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	14,623	
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141*** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).			
PSC			délka 55m			
WV			šířka od 4,5 do 6,5 m, průměrná 5,1m			
WV			hloubka 45 mm			
WV			55*5,1*0,045		12,623	
WV			vjezdy hloubka 40 mm			
WV			2*(9+13+3)*0,04		2,000	
WV			materiál použit pro doplnění v SO 102 v recyklaci			
WV			Součet		14,623	
D	5		Komunikace pozemní			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	280,500	
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení			
PSC			PS C ČSN 73 61 29			
WV			délka 55m			
WV			šířka od 4,5 do 6,5 m, průměrná 5,1m			
WV			55*5,1		280,500	
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÝCH BETONŮ ACO	T	16,830	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÝCH BETONŮ ACO ACO Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu			
P			Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T			
WV			vstva ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21 tl. 25 mm ,			
WV			přepočet 2,4 t/m3			
WV			délka 55m			
WV			šířka od 4,5 do 6,5 m, průměrná 5,1m			
WV			55*5,1*0,025*2,4		16,830	
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	330,500	
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení			
PSC			PS C ČSN 73 61 29			
WV			délka 55m			
WV			šířka od 4,5 do 6,5 m, průměrná 5,1m			
WV			55*5,1		280,500	
WV			vjezdy			
WV			2*(9+13+3)		50,000	
WV			Součet		330,500	
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	330,500	
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
PSC			ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
VV			délka 55m			
VV			šířka od 4,5 do 6,5 m, průměrná 5,1m			
VV			55*5,1		280,500	
VV			vjezdy			
VV			2*(9+13+3)		50,000	
VV			Součet		330,500	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
6	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BÍLÝMI OTVORY I ZŘÍZENÍ	M	110,000	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - olednění a reflexní úpravu			
VV			délka 55m			
VV			oboustranně			
VV			55*2		110,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Návrh: Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek
 Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek
 0,055 - 1,740 km

SO: Nebahovy - Jelemek

CC-CZ: Datum: 19.6.2020

Objednatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650

Uchazeč: STRABAG a.s.

IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Pracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 733 267,73
DPH	základní	Základ daně 3 733 267,73	Výše daně 783 986,22
	snižovaná	0,00	
Cena s DPH			4 517 253,95
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek
Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek
0.055 - 1.740 km
Místo: Nebahovy - Jelemek

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	3 733 267,73
5 - Komunikace pozemní	3 712 612,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 674 328,97
OST - Ostatní	38 283,20
	20 655,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemeck
 Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemeck
 0.055 - 1.740 km
 Místo: Nebahovy - Jelemeck Datum: 19.6.2020
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
 Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
--------	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D	5	Komunikace pozemní			
1	K	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF FM TL DO 150MM	M2	7 414,000
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM		
VV			Rozfrézování stávajících podkladních vrstev -150mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu		
VV			poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl. 150mm a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap. 5 vč. případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208		
VV			dávkování 2% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny (emulze), 4% hydraulického pojiva - cementu		
VV			délka 1685m		
VV			šířka od 4,2 do 4,6 m, průměrná 4,4m		
VV			1685*4,4		7 414,000
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACI	T	711,744
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACI		
PSC			Poznámka k souboru oen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahnuje očištění podkladu na veřejném provozu Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T		
VV			vstva ACO 16+ 50/70 ČSN 73 61 21 tl. 40 mm ,		
VV			přepočet 2,4 t/m3		
VV			délka 1685m		
VV			šířka od 4,2 do 4,6 m, průměrná 4,4m		
VV			1685*4,4*0,04*2,4		711,744
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 490,000
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
PSC			Poznámka k souboru oen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
VV			PS C ČSN 73 61 29		
VV			délka 1685m		
VV			šířka od 4,2 do 4,6 m, průměrná 4,4m		
VV			1685*4,4		7 414,000
VV			vjezdy		
VV			2*(11+8+7+6+6)		76,000
VV			Součet		7 490,000
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	7 490,000
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM		
PSC			Poznámka k souboru oen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
VV			ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21		
VV			délka 1685m		
VV			šířka od 4,2 do 4,6 m, průměrná 4,4m		
VV			1685*4,4		7 414,000
VV			vjezdy		
VV			2*(11+8+7+6+6)		76,000
VV			Součet		7 490,000
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 685,000
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM		
VV			délka 1685m		
VV			šířka 0,5m		
VV			oboustranné		
VV			1685*0,5*2		1 685,000

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ		
6	K	915111C	BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 370,000
			Technická specifikace: položka zahrnuje:		
PP			- dodání a pokládku natěrového materiálu (měří se pouze natírná plocha)		
VV			- předznačení a reflexní úpravu		
VV			oboustranně		
VV			délka 1685m		
			1685*2		3 370,000
D	OST		Ostatní		
7	K	02730	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		
VV			1		1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/12264 průtah Jelemek 1,740 -
1,940 km

KSO:

Místo: Jelemek

CC-CZ:

Datum: 19.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 606 614 121

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	305 569,62
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	305 569,62	21,00%	64 169,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	369 739,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek
Objekt: SO 103 - Modernizace silnice III/12264 průtah Jelemek 1,740 - 1.940 km
Místo: Jelemek Datum: 19.6.2020
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

305 569,62

HSV - Práce a dodávky HSV

305 569,62

1 - Zemní práce

49 542,10

5 - Komunikace pozemní

251 483,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 544,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek
 Objekt: SO 103 - Modernizace silnice III/12264 průtah Jelemek 1,740 - 1.940 km
 Místo: Jelemek Datum: 19.6.2020
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
 Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	37,920			
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			délka 200m					
W			šířka od 3,8 do 4,2 m, průměrná 4,0m					
W			hloubka 45 mm					
W			200*4*0,045		36,000			
W			vjezdy hloubka 40 mm					
W			2*(16+8)*0,04		1,920			
W			materiál použit pro doplnění v SO 102 v recyklaci					
W			Součet		37,920			
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	800,000			
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			PS C ČSN 73 61 29					
W			délka 200m					
W			šířka od 3,8 do 4,2 m, průměrná 4,0m					
W			200*4		800,000			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACI	T	48,000			
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Poznámka k souboru cen: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhrubnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**). Vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje náklady na veškeré materiály Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
W			vstva ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21 tl. 25 mm ,					
W			přepočten 2,4 t/m3					
W			délka 200m					
W			šířka od 3,8 do 4,2 m, průměrná 4,0m					
W			200*4*0,025*2,4		48,000			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	848,000			
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			PS C ČSN 73 61 29					
W			délka 200m					
W			šířka od 3,8 do 4,2 m, průměrná 4,0m					
W			200*4		800,000			
W			vjezdy					
W			2*(16+8)		48,000			
W			Součet		848,000			
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	848,000			
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cen
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21 délka 200m šířka od 3,8 do 4,2 m, průměrná 4,0m 200*4 vjezdy 2*(16+8) Součet			
	PSC				800,000	
	VV				48,000	
	VV				848,000	
7	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 50MM	M2	200,000	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM			
	VV		délka 200m			
	VV		šířka 0,5m			
	VV		oboustranně			
	VV		200*0,5*2		200,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
6	K	915111C	VODUROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BÍLÝMI LÍZBAMI	M	400,000	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu			
	VV		délka 200m			
	VV		oboustranně			
	VV		200*2		400,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek

Objekt: Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO: Místo: Nebahovy - Jelemek

CC-CZ: Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ:

Uchazeč: STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	77 330,31
--------------	-----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	77 330,31	21,00%	16 239,37
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	93 569,68
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Nebahovy - Jelemek

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 330,31

HSV - Práce a dodávky HSV

25 291,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 291,35

OST - Ostatní

52 038,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12264 Nebahovy - Jelemek

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Nebahovy - Jelemek

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	* Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 330,31

D HSV Práce a dodávky HSV

25 291,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 291,35

1	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	24,000			
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
VV			24			24,000		
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	24,000			
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje					
VV			dodávku značky			24,000		
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	24,000			
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV			24			24,000		
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	480,000			
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			20 dní					
VV			24ks					
VV			24*20			480,000		
5	K	914221	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000			
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
VV			7			7,000		
6	K	914222	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	7,000			
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje					
VV			dodávku značky			7,000		
7	K	914223	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000			
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV			7			7,000		
8	K	914229	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	140,000			
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			7*20			140,000		
9	K	916311	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000			
PP			DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po osetí dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
VV			2			2,000		
10	K	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000			
PP			DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		2 kus					
	VV		3 přesunů					
	VV		3*2			6,000		
11	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS		2,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		2			2,000		
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KUS		40,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		20dní					
	VV		2 kus					
	VV		2*20			40,000		
D	OST		Ostatní					
13	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL		1,000		
	PP		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
14	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM		1,940		
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	VV		1,940km					
	VV		1,940			1,940		
	VV		skutečné zaměření stavby					