

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce multifunkčního hřiště	Objednatel:	Obec Slavíkov	IČ/DIČ:	IČ 0026824/
Druh stavby:		Projektant:	Lukáš Dohnal	IČ/DIČ:	72858818/
Lokalita:	k.ú. Rovný, parc. č.: 296/20	Zhotovitel:	Zemní práce Marek s.r.o., Nad Řekou 564, 582 63 Zdrtec nad Doubravou	IČ/DIČ:	05798400/ CZ05798400
Začátek výstavby:	01.08.2020	Konec výstavby:	31.10.2020	Položek:	26
JKSO:		Zpracoval:	Petr Marek	Datum:	29.07.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot. a sutí					
ZRN celkem	541 135	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	541 135
Základ 21%	541 135	DPH 21%	113 638	Celkem včetně DPH	654 773

Projektant	Objednatel OBEC SLAVÍKOV 582 65 SLAVÍKOV 2 IČO: 00268241 Datum, razítko a podpis	Zhotovitel	Zemní práce Marek s.r.o., Nad Řekou 584 582 63 Zdrtec nad Doubravou IČ: 057-98-400 DIČ: CZ05798400 Datum, razítko a podpis
------------	---	------------	--

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **Rekonstrukce multifunkčního hřiště**

Objednatel:

Obec Slavíkov

Druh stavby:

Projektant:

Lukáš Dohnal

Lokalita: K.ú.Rovný, parc. č.: 296/20

Zhotovitel:

Zemní práce Marek s.r.o.

Zpracoval: Petr Marek

Zpracováno dne:

29.07.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky	0,00	23 368,50	23 368,50	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	31 752,00	31 752,00	0,00
	27	Základy	6 178,71	2 618,29	8 797,00	6,72
	56	Podkladní vrstvy zpevněných ploch	224 987,39	31 143,25	256 130,64	267,68
	762	Konstrukce tesářské	0,00	0,00	0,00	1,67
	767	Konstrukce doplňkové stavební	76 435,79	13 864,21	90 300,00	0,04
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komu	20 902,55	5 655,45	26 558,00	18,81
	M43	Montáže ocelových konstrukcí	57 161,61	15 127,39	72 289,00	4,58
		Ostatní materiál	31 940,00	0,00	31 940,00	0,00
		Celkem:			541 135,14	

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce multifunkčního hřiště	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Slavkov
Druh stavby:	Začátek výstavby: 01.08.2020	Projektant: Lukáš Dohnal
Lokalita: K.ú. Rovný, parc. č.: 296/20	Konec výstavby: 31.10.2020	Zhotovitel: Zemní práce Marek s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 29.07.2020	Zpracoval: Petr Marek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
1		139600011RBD	Hlubbené vykopávký Ruční vykop v hornině 1-2	m3	5,50	1 215,00	0,00	23 368,50	6 682,50	0,00	0,00
2		131201112R00	Hlubka do 1 m, odvoz do 15 km	m3	162,00	103,00	0,00	16 686,00	16 686,00	0,00	0,00
3		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	31 752,00	31 752,00	0,00	0,00
3		162201101R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	162,00	31,00	0,00	5 022,00	5 022,00	0,00	0,00
4		162802513R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor. 1-4 do 3000 m	m3	162,00	34,00	0,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00
5		167101102R00	Nakládání vykopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	162,00	55,00	0,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00
6		460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	162,00	58,00	0,00	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00
7		171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	162,00	18,00	0,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00
8		27	Základy				6 178,71	2 618,29	8 797,00	0,00	6,72
8		311VD	Vyčlenění stavby	h	7,50	360,00	497,37	2 202,63	2 700,00	0,00	0,00
9		27531116R00	Beton základ, patek prosítý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,60	2 345,00	5 681,34	415,66	6 097,00	2,59	6,72
10		56	Podkladní vrstvy zpevněných ploch				224 987,39	31 143,25	256 130,64	0,00	267,68
10		56921112R00	Šterkopiesek/kamen. těžené tl.6 cm	m2	600,40	82,60	36 631,34	12 961,70	49 593,04	0,12	72,91
11		56431111R00	Podklad ze škváry po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	600,40	45,00	21 056,36	5 961,64	27 018,00	0,07	42,45
12		56435111R00	Podklad ze škváry po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	600,40	115,00	61 380,82	7 665,18	69 046,00	0,19	111,43
13		589116113R00	Kryt ploch pro tělovýchovu antukových tl. 3 cm	m2	600,40	184,00	105 918,88	4 554,72	110 473,60	0,07	40,89
14		762	Konstrukce tesarské				0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
14		762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolí do 100 cm2	m	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
15		783710020RAE	Nátěr tesarských konstrukcí lazurovacím lakem	m2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
16		60512684	Fošna SW/BO, lak tl.30-60mm dl. do 3m š.120-240mm	m3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
17		767	Konstrukce doplňkové stavební				76 435,79	13 864,21	90 300,00	0,00	0,04
17		70921401	Sít ochranná PP 3mm oko 45x45 mm	m2	220,00	230,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,04
18		944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	220,00	15,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
19		430001VD	D+M tenisové a volejbalové sloupky se stěmi, vč. zemních prací	soubor	1,00	24 400,00	19 520,00	4 880,00	24 400,00	0,00	0,00
20		7760002VD	Lajnování		160,00	75,00	6 315,79	5 684,21	12 000,00	0,00	0,00

21	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	98,00	271,00	20 902,55	5 655,45	26 558,00	0,19	18,81
	91666111RT5	Osazení podhrabových desek				20 902,55	5 655,45	26 558,00	0,19	18,81
	M43	Montáže ocelových konstrukcí				57 161,61	15 127,39	72 289,00		4,58
22	100004VD	Plotový sloupek PZ průměr 60 mm, výška 250 cm	ks	36,00	955,00	34 380,00	0,00	34 380,00	0,00	0,00
23	33817122R00	Osazení sloupku plot ocel. do 5,0 m, zabet.C 25/30	kus	36,00	420,00	6 251,61	8 868,39	15 120,00	0,13	4,50
24	767920250R00	Montáž brány na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	1,00	6 259,00	0,00	6 259,00	6 259,00	0,00	0,00
25	55342655	Brána ocelová h = 2000 mm š = 3600 mm, 2 sloupky	kus	1,00	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00	0,08	0,08
		Ostatní materiál				31 940,00	0,00	31 940,00		0,00
26	5570001VD	Futsalová brána	kus	2,00	15 970,00	31 940,00	0,00	31 940,00	0,00	0,00
		Celkem:				541 135,14				0,00

Poznámka: