

Zhotovitel: Truhlářství Dub - Jiří ZELENKA

V Praze dne 21.7.2020

IČ: 14963787

sídlo provozovny: Pplk. Sochora 38, 170 00 Praha 7

Rozpis prací: oprava podlahy v tělocvičně Základní školy, Praha 4, Ružínovská 2017

Kč

Bourání - rozebrání a snesení parketové podlahy cca 8 m2	2 520
- demontáž stávajícího podkladu (překližka + OSB deska) 8 m2	3 360
- odebrání stávající tepelné izolace - 8 m2	2 300
- demontáž stávající nosné podkladové desky (překližka) 8m2	2 400
Montáž - osazení pomocných lišt na stávající trámký - 15 m	2 600
- osazení podkladové desky - voděvzdorná překližka - 8m2	3 840
- osazení izolačního materiálu - 8m2	4 320
- zaklopení voděodolnou OSB deskou - 8m2	4 000
- překrytí OSB desky voděodolnou překližkou - 8m2	3 920
- opětovné naskládání parketové podlahy	3 300
- zališťování přechodu parkety a obklad stěny -7m	1 500
- ošetření pomocných lišt protiplísňovým přípravkem	900
Pomocné práce - úklid místa pracoviště	700
- odnos a nakládka odpadního materiálu	950
- likvidace odpadu ve sběrném dvoře	400
Doprava - návoz materiálu na dílnu	800
- odvoz materiálu na místo rekonstrukce	800
- odvoz odpadu	800
Díleenské práce - naformátování překližek a OSB desek na míru	1 800
- příprava dřevěných latí a hranolů	2 200
Soupis materiálu: - latě 3x3cm celkem 6m	480
- hranoly 12x6cm celkem 6m	1 200
- vodovzdorná překližka tl. 1,2cm celkem 6m2	4 290
- vlhkuodolná OSB deska tl. 2,5cm celkem 6m2	2 350
- tepelná izolace tl.14cm celkem 6m2	1 600
- spotřební materiál / vruty, lepidlo, ocelové úhelníky/	400
- protiplísňový přípravek	250
Ochranné pomůcky pro likvidaci stávající podlahy - rukavice	166
- celotělová ochranná kombinéza	510
- ochranné brýle	320
- respirátor	180
Cena celkem:	55 156
Nejsme plátcí DPH	