

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stružnice, ON - změna způsobu vytápění stanice - BOZP

Objekt:

2021/3/3/704 - změna zp...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

106 182,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	22 298,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 480,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stružnice, ON - změna způsobu vytápění stanice - BOZP

Objekt:

2021/3/3/704 - změna zp...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

106 182,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stružnice, ON - změna způsobu vytápění stanice - BOZP

Objekt:

2021/3/3/704 - změna zp...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

106 182,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
1	K	00	Index dle SOD				

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
2	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	35,000		
3	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá bílá 25x20	m	35,000		
4	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	46,000		
5	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	km	0,055		
6	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	20,000		
7	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km	0,024		
8	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² zatažený v trubkách (CYKY)	m	38,000		
9	M	PKB.711035	CYKY-J 5x4	km	0,046		
10	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000		
11	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		
12	M	35811077	zásuvka nepropustná nástěnná 16A 220V 3pólová	kus	1,000		
13	K	741320103	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem	kus	1,000		
14	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000		
15	K	741320103	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem	kus	1,000		
16	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000		
17	K	741320163	Montáž jistič třípólový nn do 25 A s krytem	kus	2,000		
18	M	35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	2,000		
19	K	741330043	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 A	kus	1,000		
20	M	3580098	Stykač 40A/3	kus	1,000		
21	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
22	K	R 001	Připojení/montáž akumulčních kamen 2kW	kus	1,000		
23	M	R 002	Akumulační kamna včetně doplňků (2kW)	kus	1,000		
24	K	R 003	Připojení/montáž přímotopu	kus	1,000		
25	M	R 004	Přímotop 500W	kus	1,000		
26	K	R 005	Úprava rozvaděče	kus	1,000		
27	K	R 006	Připojení/montáž akumulčních kamen 4kW	kus	1,000		
28	M	R 007	Akumulační kamna včetně doplňků (4kW)		1,000		
29	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,255		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1058296

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 333b7bf2-ded9-443a-a17b-98695704eb8c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.08.2020 07:33:00



a9bf9d59-cd0c-448f-9b97-040cd8afb85a