

Přehled prací Cyklostezka A6, Karlovy Vary

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
SoD	3 579 680,00 Kč	751 732,80 Kč	4 331 412,80 Kč
Vícepráce VO	7 248,00 Kč	1 522,00 Kč	8 770,00 Kč
Vícepráce	125 522,00 Kč	26 360,00 Kč	151 882,00 Kč
Méněpráce	- 65 019,00 Kč	- 13 654,00 Kč	- 78 673,00 Kč
celkem	3 647 431,00 Kč	765 960,80 Kč	4 413 391,80 Kč





Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: „*Karlovy Vary, Cyklotrasa A6*“

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„*Karlovy Vary, Cyklotrasa A6*“ – *konstrukční vrstvy*

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

1. Tloušťka podkladní vrstvy komunikace z recyklátu byla navržena 5 cm
2. Projekt neřešil
3. Projekt neřešil

Nové řešení:

1. Nově tloušťka recyklátu 8 cm
2. ŠD tl. 100 mm bude použito na překlopení příčného spádu v místě od Chebského mostu k loděnici.
3. Na zásyp kabelových rýh v komunikaci bude použit HDK 32/63

Zdůvodnění změny:

1. Došlo k navýšení tloušťky recyklátů z důvodu dorovnání nivity vozovky.
2. Z důvodu nemožnosti odkopání zeminy podél stromů musí být druhá strana navýšena tak, aby byly dodrženy příčné spády na vozovce.
3. Z důvodu nevhodného zásypového materiálu bude provedena vrstva 30 cm HDK 32/63 v místě rýh z důvodu únosnosti pláňe.

Změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nemá vliv na termín dokončení



Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, Cyklotrasa A6“

Přílohy: Ocenění ke změně č. 1

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatelů:

Oproti projektové dokumentaci bylo nutné doplnit tloušťku podkladních vrstev v takovém rozsahu, aby byla vyrovnána stávající podkladní vrstva a mohlo dojít k provedení příčného sklonu a tím zajištění odtoku vody z komunikace. Současně bylo nutné nahradit nevyhovující záস্যový materiál pro zachování únosnosti komunikace.

Projektant tyto položky do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nezahrnul v dostatečném množství.

Objednatel coby zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí zadal zpracování zadávací dokumentace u odborného dodavatele a nemohl předvídat, že ve zpracované dokumentaci budou takovéto nedostatky.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis:

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Vícepráce Cyklotrasa A6
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakazka:

Vícepráce Cyklotrasa A6

Popis

Cena

Hodnotnost

DPH

Cena s DPH

SO: SO: Cyklotrasa

005: 005: Komunikace

125 522

654,9

26 360

151 882

125 522

654,9

26 360

151 882

Celkem (bez DPH)

125 522

654,9

26 360

151 882

DPH 21 % ze základny: 125 522

26 360

26 360

26 360

26 360

Celkem (včetně DPH)

151 882 CZK



Por. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Vyměra bez ztr. Ztráté Vyměra Jedn. cena Cena


SO: SO: Cyklotrasa

125 522

005: 005: Komunikace

125 522

3.	B	564911411		Podklad z asfaltového revyklatu II 50 mm	m2	- 3 250,0		- 3 250,0		34,26	- 111 345
4.	SP	564921413		Podklad z asfaltového revyklatu II 80 mm	m2	3 250,0		3 250,0		60,61	196 986
5.	SP	564831111		Podklad ze šištkodřb SD II 100 mm	m2	390,0		390,0		79,80	31 121
6.	SP	564751111		Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 32-63 mm II 150 mm	m2	65,0		65,0		134,77	8 760





Požadavek zhotovitele na změnu č.2

Projekt: „*Karlovy Vary, Cyklotrasa A6*“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„*Karlovy Vary, Cyklotrasa A6*“ – manžety na sloupů VO

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V PD nebylo počítáno s provedením Sklobit izolace (ochranná manžeta na styku stožár x zemina) stožáru VO

Nové řešení:

Bude provedena izolace Sklobit

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku správce VO (Dopravní podnik města Karlovy Vary) a v souladu s požadavky na realizaci specifikovanými v Generelu veřejného osvětlení bude provedena izolace spodní patky sloupů VO. Změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nemá vliv na termín dokončení

Přílohy: Ocenění ke změně č. 2

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Oproti projektové dokumentaci bylo nutné doplnit ochranné manžety na sloupech veřejného osvětlení.

Projektant tyto položky do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nezahrnul. Objednatel tedy zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí zadal zpracování zadávací dokumentace u odborného dodavatele a nemožl předvídat, že ve zpracované dokumentaci budou takovéto nedostatky.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis:

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	2001-4
Zakázka	Cyklotrasa A6 - Vívopráce VO
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze


Popis	Nabídka
Komentář	Provedení izolace proti zemi vlnkostí pásy přilaváním systé NAJP

Firmy

Typ Firmy	Druhá severská stavební společnost, spol. s r.o.
-----------	--

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Josef Štaylor



Zakázka

Cyklotrasa A6 - Vivepráce VO

Popis

Cena

Hmotnost

DPH

Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01

.. Nezafazeno

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
7 248	0,1	1 522	8 770
3 990	0,1	838	4 828
3 268	0,0	684	3 952

Celkem (bez DPH)

7 248

DPH

1 522

DPH 21 % ze základny: 7 248

1 522

Celkem (včetně DPH)

8 770 CZK

Proj.	Typ	Kou	Alter Kod	Popis	Mz	Vyměna bez pr. Zůstatk	Vyměna	Jedn. měna	Cena
				SO 01: Služební objektiv 01					7 248
				--- Nezakázáno					3 886
1	H	62603106		průs. sestavený makroobjektiv d. 4mm typu G200 S4C s vložkou ze sklového kvartzu a kromovým povlakem	m2	30,0	-	30,0	533,00
				711: Hradba proti vodě a křivoce					3 690
2	SP	71142559		Průhlední izolace proti dešti (páry) oříznutím svazů NAP	m2	30,0	-	30,0	108,56
									3 258

Jeon Namjin	Jeonnam	Jeon Jui	SAT	Satba DPH	DPH	Uraha DPH	Korunaru
	0.1		-		1 522	3 770	
	0.1		-	21	535	4 305	
0.00040	0.0		-	21	684	3 942	
	0.0		-		684	3 942	



Požadavek zhotovitele na změnu č.3

Projekt: „*Karlovy Vary, Cyklotrasa A6*“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„*Karlovy Vary, Cyklotrasa A6*“ - *měněpráce*

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

1. Dlažba z lomového kamene na sucho
2. Kostka dlažební drobná, žula 10/10 cm

Nové řešení:

1. Nebude provedena
2. Nebude provedena

Zdůvodnění změny:

1. Dlažba z lomového kamene nebude provedena, protože nebylo nutné provést zpevnění svahů v určité části cyklostezky
2. Ve sjezdu do loděnice nebudou použity dlažební kostky, ale sjezd bude zpevněn ve větším rozsahu a bude proveden v asfaltu

Změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín dokončení.

Přílohy: **Ocenění ke změně č. 3**

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou část projektu
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Objednatel odpočítává práce, které nebylo nutné s ohledem na stávající stav provést.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.


Datum:

Podpis:

Zakázka:

Cyklotrasa A6 měněpráce

	Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D_001:	Cyklotrasa	- 65 019		- 13 654	- 78 673
D_003:	Vodorovně konstrukce	- 47 435		- 9 961	- 57 396
D_004:	Komunikace	- 17 584		- 3 693	- 21 276
<hr/>					
	Čelkem (bez DPH)	- 65 019		- 13 654	
	DPH	- 13 654		- 13 654	
	DPH 21 % za základny: -65 019				
	Čelkem (včetně DPH)	- 78 673 CZK			



Pop. Typ Kód Alter kód Popis MJ Vyměra bez zhr. Zřetné Vyměra Jedn. cena Cena

D_001: Cyklotrasa

D_003: Vodotorné kontrukce

Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha nad 20 m² tl 200 mm -125,0 -125,0 379,48 -47,435

200 mm

D_004: Komunikace

Podklad nebo lože pod dlažbu vodotorný nebo do sklonu 1:5 z betonu

1

m²

-12,0

-12,0

131,08

-17,584

-1,573

3,396,31

-11,418

382,71

-4,593

11. B

591241111

m²

-12,0

-12,0

3,396,31

-11,418

382,71

-4,593

8. B

58380110

1

-3,36

-3,36

3,396,31

-11,418

382,71

-4,593

1. B

451317777

m²

-12,0

-12,0

131,08

-17,584

-1,573

3,396,31

-11,418

382,71

-4,593

8. B

58380110

1

-3,36

-3,36

3,396,31

-11,418

382,71

-4,593

11. B

591241111

m²

-12,0

-12,0

3,396,31

-11,418

382,71

-4,593

8. B

58380110

1

-3,36

-3,36

3,396,31

-11,418

382,71

-4,593

1. B

451317777

m²

-12,0

-12,0

131,08

-17,584

-1,573

3,396,31

-11,418

382,71

-4,593

8. B

58380110

1

-3,36

-3,36

3,396,31

-11,418

382,71

-4,593

11. B

591241111

m²

-12,0

-12,0

3,396,31

-11,418

382,71

-4,593

8. B

58380110

1

-3,36

-3,36

3,396,31

-11,418

382,71

-4,593

11. B

591241111