Příloha č. 2 - Specifikace technických zařízení včetně harmonogramu servisních prohlídek revizí a kontrol

ČESKÝ ROZHLAS - přehled klimatizačních a VZT zařízení - oblast Morava - Sever - stav k 28.02.2020

VRV	VRV systém s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO_2
KR	Klimatizační sestava s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO_2
K	Klimatizační sestava s množstvím chladiva menším než 5 t ekvivalentu CO_2
KM	Mobilní klimatizace
KB	Nové zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2020 až 2022
x	Zařízení v záruce
x	Servis zařízení zajišťuje pronajímatel objektu
VZT-1	VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 1 - "velké" VZT zařízení, více filtrů, více klínových řemenů
VZT-2	VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 2 - "střední" VZT zařízení s 1 až 2 filtry, a 1 až 2 klínovými řemeny
VZT-3	VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 3 - "malé" VZT zařízení, ventilátory, bez filtrů, bez klínových řemenů - u části zařízení jsou servisní prohlídky prováděny dle rámcové smlouvy, u části zařízení budou servisní prohlídky objednávány pouze v případě potřeby
VZTB	Nové VZT zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2020 až 2022

Olomouc, Horní náměstí 21

Zakázka Morava - Sever	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. příkon max. / kW	Chladící výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg		Ekvivaletn CO_2 / t.eq.CO_2	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 3Q2020	Servis 4Q2020	Servis 1Q2021	Servis 2Q2021	Servis 3Q2021	Servis 4Q2021	Servis 1Q2022	Servis 2Q2022	Záruka do	Poznámka
M-S_KR-1	**KR55**	multisplit	režie (m.č.28)	Střihací studio / Režie vysílacího studia / Pomocná režie	3	Toshiba	RAS-3M26YAV-E / 3x RAS-M13NKV-E	506N0040		3,15 kW	7,5 kW	9,0 kW	R410A	2,4	2088	**5,01**	3xR	ANO	7330/11/2016-12	09/2020	12/2020	x	04/2021	09/2021	12/2021	x	04/2022		
M-S_KR-2	**KR56**	multisplit	světlík nad 034	1/ Pracoviště zpravodajství (007), 2/ Editor + vedoucí zpravodajství (006)	2	Toshiba	RAS 3M26S3AV-E/2xRASB13N3KV2-E1	vnější 62300251/vnitřní 62302209; 62300486	2016				R410A	2,4	2088	**5,01**	3xR	ANO	7330/11/2016-11	09/2020	12/2020	x	04/2021	09/2021	12/2021	x	04/2022		
M-S_K-1	**K111**	split	servrovna (m.č.39)	servrovna	1	LG	S18AHP U52			1,95 - 2,45 kW	5,33 kW		R410A	1,27	2088	**2,65**	3xR	NE	x	09/2020	12/2020	x	04/2021	09/2021	12/2021	x	04/2022		
M-S_K-2	**K112**	split	servrovna (m.č.39)	servrovna	1	Toshiba	RAV SM803AT-E/RAV 804KRT-E	203P0288	2012		6,7 kW		R410A	1,7	2088	**3,55**	3xR	NE	x	09/2020	12/2020	x	04/2021	09/2021	12/2021	x	04/2022		
M-S_K-3	**K113**	split (vnitřní jednotka kanálová)	vnější jednotka světlík nad 034 (vysílací studio (m.č.2)	vysílací studio	1	Daikin	R45DB7W1	3703624	1997	2,1 kW			R422D	1,57	2729	**4,28**	3xR	NE	x	09/2020	12/2020	x	04/2021	09/2021	12/2021	x	04/2022		
M-S_KM-1	**KM18**	mobilní klimatizační jednotka	681-032	záložní zařízení	x	Carrier 51AKS			2001								1xR	NE	x	x	X	X	04/2021	x	x	x	04/2022		
Zakázka Morava - Sever	**Evidenční číslo zařízení**	**VZT - popis zařízení**	**Umístění jednotky**	**Slouží pro**	**Značka a typ jednotky**	**Počet vyústek**	**Počet anemostatů**	**Talířové ventily počet**	**Orientační velikost zařízení**	**Přívod - odtah**	**Typ filtru**	**Třída filtrace**	**Rozměr filtru**	**Počet ks**		**Klínový řemen - odvod/přív.**	**Klínový řemen**	**Počet**	**Počet servisních prohlídek/ rok**	**Servis 3Q2020**	**Servis 4Q2020**	**Servis 1Q2021**	**Servis 2Q2021**	**Servis 3Q2021**	**Servis 4Q2021**	**Servis 1Q2022**	**Servis 2Q2022**	**Záruka do**	**Poznámka**
M-S_VZT-2_1	**CRO_VZT-156**	VZT jednotka	stropní (místnost 009)	vysílací studio (004) a přípravné pracoviště (O10)	Pulzer			rámečkový PFR 250	2	filtrační tkanina 30x30 cm									3xR	09/2020	12/2020	x	04/2021	09/2021	12/2021	x	04/2022		
M-S_VZT-2_2	**CRO_VZT-157**	VZT jednotka	stropní (místnost 009)	vstupní chodba (002), WC (015) a externa (034)	Pulzer			rámečkový PFR 250	2	filtrační tkanina 30x30 cm									3xR	09/2020	12/2020	x	04/2021	09/2021	12/2021	x	04/2022		
M-S_VZT-3_1	**CRO_VZT-158**	VZT jednotka	světlík nad 028	místnost 028	neznámá	neznámá	přívod-odtah		3										3xR	09/2020	12/2020	x	04/2021	09/2021	12/2021	x	04/2022		
M-S_VZT-2_3	**CRO_VZT-159**	VZT jednotka	strojovna vzduchotechniky 025	velké studio (022)	neznámá	neznámá	přívod		2										2xR	09/2020	x	x	04/2021	09/2021	x	x	04/2022		
M-S_VZT-2_4	**CRO_VZT-160**	VZT jednotka	strojovna vzduchotechniky 025	velké studio (022)	neznámá	neznámá	odtah		2										2xR	09/2020	x	x	04/2021	09/2021	x	x	04/2022		
M-S_VZT-2_5	**CRO_VZT-161**	VZT jednotka	velké studio (022)	velké studio (022	vetracia jednotka SNF				2										2xR	09/2020	x	x	04/2021	09/2021	x	x	04/2022		

Olomouc, Pavelčákova 2/19

Zakázka Morava - Sever	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. příkon max. / kW	Chladící výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg		Ekvivaletn CO_2 / t.eq.CO_2	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 3Q2020	Servis 4Q2020	Servis 1Q2021	Servis 2Q2021	Servis 3Q2021	Servis 4Q2021	Servis 1Q2022	Servis 2Q2022	Záruka do	Poznámka
M-S_VRVB-1	**VRVB - 1**	VRV systém/VRF pro AHU K1 (KL 2.01)	střecha	pro VZT jednotky K1, S1-S4	pro VZT jednotky						28 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-1	**KB 12**	split KL 1.01	střecha	server	1						7 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-2	**KB 13**	split KL 1.01	střecha	server	1						7 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-3	**KB 14**	Split KL 1.02	střecha	machine room m. č. 019	1						2,5 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-4	**KB 15**	Split KL 1.02	střecha	machine room m. č. 121	1						2,5 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-5	**KB 16**	Split KL 1.02	střecha	machine room m. č. 220 - rezerva	1						2,5 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-6	**KB 17**	Split KL 1.02	střecha	machine room m. č. 404 - rezerva	1						2,5 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-7	**KB 18**	Split KL 1.03	střecha	RUPS,EPS,CSB m. č. 315	1						3,6 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-8	**KB 19**	Split KL 1.03	střecha	Elektrorozvodna m .č. 408	1						3,6 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-9	**KB 20**	Split pro AHU S1	střecha	pro VZT jednotku AHU S1	pro VZT						5,3 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-10	**KB 21**	Split pro AHU S1	střecha	pro VZT jednotku AHU S1	pro VZT						5,3 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-11	**KB 22**	Split pro AHU S3 - rezerva	střecha	pro VZT jednotku AHU S3	pro VZT						5,3 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-12	**KB 23**	Split pro AHU S4 - rezerva	střecha	pro VZT jednotku AHU S4	pro VZT						5,3 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_KB-13	**KB 24**	Split pro AHU S2	střecha	pro VZT jednotku pro AHU S2	pro VZT						2,5 kW								2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
Zakázka Morava - Sever	**Evidenční číslo zařízení**	**VZT - popis zařízení**	**Umístění jednotky**	**Slouží pro**	**Značka a typ jednotky**	**Počet vyústek**	**Počet anemostatů**	**Talířové ventily počet**	**Orientační velikost zařízení**	**Přívod - odtah**	**Typ filtru**	**Třída filtrace**	**Rozměr filtru**	**Počet ks**		**Klínový řemen - odvod/přív.**	**Klínový řemen**	**Počet**	**Počet servisních prohlídek/ rok**	**Servis 3Q2020**	**Servis 4Q2020**	**Servis 1Q2021**	**Servis 2Q2021**	**Servis 3Q2021**	**Servis 4Q2021**	**Servis 1Q2022**	**Servis 2Q2022**	**Záruka do**	**Poznámka**

M-S_VZTB-1	**CRO_VZTB-6**	VZT jednotka AHU K1	strojovna VZT 1.PP	kanceláře, zas. místn.,						Přívod a odvod vzduchu									2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_VZTB-2	**CRO_VZTB-7**	VZT jednotka AHU S1-S2	strojovna VZT 1.PP	studia 016,017,120						Přívod									2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_VZTB-3	**CRO_VZTB-8**	Vzduchová clona AHU K2	vstup	vstup						Cirkulace vzduchu									2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_VZTB-4	**CRO_VZTB-9**	Nástřešní ventilátor AHU K3	střecha	1.NP-4.NP odvod vzduchu						Odvod vzduchu									1xR	x	x	x	x	x	x	x	04/2022		
M-S_VZTB-5	**CRO_VZTB-10**	Potrubní ventilátor se samočinnou klapkou	kotelna 5.NP	kotelna 5.NP přívod a odvod vzduchu						Přívod a odvod vzduchu									1xR	x	x	x	x	x	x	x	04/2022		
M-S_VZTB-6	**CRO_VZTB-11**	VZT jednotka AHU K5	strojovna VZT 1 na stěně	technické místnosti 1.PP						Přívod a odvod vzduchu									2xR	x	x	x	x	x	10/2021	x	04/2022		
M-S_VZTB-7	**CRO_VZTB-12**	Odtah vzduchu od DA	místnost DA	odtah vzduchu od DA						Odtah vzduchu									1xR	x	x	x	x	x	x	x	04/2022		
M-S_VZTB-8	**CRO_VZTB-13**	Radiální ventilátor	šachta 1.PP	větrání CHUC						Větrání CHÚC									1xR	x	x	x	x	x	x	x	04/2022		

Ostrava, Dr. Šmerala 2

Zakázka Morava - Sever	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. příkon max. / kW	Chladící výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg		Ekvivaletn CO_2 / t.eq.CO_2	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 3Q2020	Servis 4Q2020	Servis 1Q2021	Servis 2Q2021	Servis 3Q2021	Servis 4Q2021	Servis 1Q2022	Servis 2Q2022	Záruka do	Poznámka
M-S_KR-3	**KR57**	split	dvůr B2	newsroom	1	Airwell	GC-CD50	2121740999	2002	10 kW			R407C	**5,635**	1774	**10,00**	2xR	ANO	20/05/2014-3	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_KR-4	**KR58**	multisplit	dvůr B2	1x servrovna, 1x dílna IT, 1x zaslepeno	2	Toshiba	RAS 3M26GAV/RAS-M16SKV-E/ RAS M16SKV-E (2017)	012N0474			7,5 kW		R410A	2,4	2088	**5,01**	2xR	ANO	733D/11/2016-10	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_K-4	**K114**	split	dvůr B2	radio klub	1	Toshiba	RAV SM802AT-E/vnitřní kanálová RAV-RM801BTP-E	704P1699			6,7 kW		R410A	1,7	2088	**3,55**	2xR	NE	x	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_K-5	**K115**	split	dvůr B2	OP2 - režie	1	Airwell	GC 12/ST	2221991831		3 kW			R407C	1,01	1774	**1,79**	2xR	NE	x	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_K-6	**K116**	split	dvůr B2	OP2 - hlasatelna	1	Airwell	GC 12/ST	222050348		3 kW			R407C	1,01	1774	**1,79**	2xR	NE	x	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_KB-14	**KB25**	split	serverovna								5 kW						2xR			x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_KM-2	**KM19**	mobilní klimatizační jednotka	přenosový vůz														1xR		x	x	x	x	05/2O21	x	x	x	05/2022		
M-S_KM-3	**KM20**	mobilní klimatizační jednotka	záloha pro přenosový vůz														1xR		x	x	x	x	05/2O21	x	x	x	05/2022		

Zakázka Morava - Sever	Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet vyústek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientační velikost zařízení	Přívod - odtah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks		Klínový řemen - odvod/přív.	Klínový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek/ rok	Servis 3Q2020	Servis 4Q2020	Servis 1Q2021	Servis 2Q2021	Servis 3Q2021	Servis 4Q2021	Servis 1Q2022	Servis 2Q2022	Záruka do	Poznámka
M-S_VZT-2_6	**CRO_VZT-162**	VZT Radioclub	strojovna VZT suterén	kuchyň Radioclub - přívod a odtah	ATREA DUPLEX 4500 Multi				1	přívod a odtah									2xR	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_VZT-2_7	**CRO_VZT-163**	VZT Radioclub	strop Radioclub	větrání prostoru Radiclubu	ATREA DUPLEX 570 EC5.RDS				2	**přívod a odtah**									2xR	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_VZT-2_8	**CRO_VZT-164**	VZT Radioclub	nástěnná jednotka pro salónek	větrání prostoru salónku	ATREA DUPLEX R80 ECV5.RDS				2	přívod a odtah									2xR	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		

Ostrava, Dr. Šmerala 4

Zakázka Morava - Sever	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. příkon max. / kW	Chladící výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg		Ekvivaletn CO_2 / t.eq.CO_2	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 3Q2020	Servis 4Q2020	Servis 1Q2021	Servis 2Q2021	Servis 3Q2021	Servis 4Q2021	Servis 1Q2022	Servis 2Q2022	Záruka do	Poznámka
M-S_KR-5	**KR59**	split	střecha nad R1	režie 1 / mezistropní jednotka	1	Mitsubishi	FDC254HEN1	744H00161GG	1999	3,5 kW			R422D	**3,5**	2729	**9,55**	2xR	ANO	20/05/2014-2	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_KR-6	**KR60**	multisplit	střecha nad R1	režie 2 / režie 3 / přepisové pracoviště 1	3	Daikin	MA90CJ7W1	150087	1995	2,5 kW			R422D	**3,7**	2729	**10,10**	2xR	ANO	20/05/2014-1	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_KR-7	**KR61**	vnější jednotka pro VZT	střecha	pro VZT Studia 1	x	Toshiba	RAV SM 2244 AT8-E	60910137	2016		22,4 kW		R410A	7,1	2088	**14,82**	2xR	ANO	1612201601	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_KR-8	**KR62**	vnější jednotka pro VZT	střecha	pro VZT Studia 1	x	Toshiba	RAV SM 2244 AT8-E	60910139	2016		22,4 kW		R410A	7,0	2088	**14,62**	2xR	ANO	1612201602	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_KR-9	**KR63**	vnější jednotka pro VZT	střecha	pro VZT Studia 1	x	Toshiba	RAV SM 2244 AT8-E	406N09176	2014		22,4 kW		R410A	6,9	2088	**14,41**	2xR	ANO	1612201603	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_K-7	**K117**	split	střecha přístavku S1	tech. kontrola - přepojovač	1	Toshiba	RAV SM803AT-E	809P0416		3,5 kW			R410A	1,7	2088	**3,55**	2xR	NE	x	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_K-8	**K118**	split	střecha přístavku S1	tech. kontrola - přepojovač	1	Toshiba	RAV SM803AT-E	809P0404		3,5 kW			R410A	1,7	2088	**3,55**	2xR	NE	x	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_K-9	**K119**	split	konstrukce dvorek	OP1 režie	1	Toshiba	RAS-13N3KV2-E / RAS-B13N3KV2E	62300370/62604256	2016		3,5 kW	4,0 kW	R410A	0,8	2088	**1,67**	2xR	NE	x	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_K-10	**K120**	split	konstrukce dvorek	OP1 hlasatelna	1	Toshiba	RAS-13N3KV2-E / RAS-B13N3KV2E	62300369/62604236	2016		3,5 kW	4,0 kW	R410A	0,8	2088	**1,67**	2xR	NE	x	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_K-11	**K121**	vnější jednotka pro VZT	střecha	pro VZT Studia 2	x	Toshiba	RAV SM804ATP-E	62501125	2016		7,1 kW		R410A	1,7	2088	**3,55**	2xR	NE	x	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_K-12	**K122**	vnější jednotka pro VZT	konstrukce dvorek	pro VZT Studia 3	x	Toshiba	RAV SM804ATP-E	62501020	2016		7,1 kW		R410A	1,7	2088	**3,55**	2xR	NE	x	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_K-13	**K123**	vnější jednotka pro VZT	střecha	pro VZT Studia 4	x	Toshiba	RAV SM804ATP-E	62501021	2016		7,1 kW		R410A	1,7	2088	**3,55**	2xR	NE	x	x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_K-14	**K124**	split	konstrukce dvorek	větrání režie studia č. 1 v 1.NP	1	Toshiba	bude upřesněno													x	10/2020	x	05/2O21	x	10/2021	x	05/2022		

Zakázka Morava - Sever	Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet vyústek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientační velikost zařízení	Přívod - odtah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks		Klínový řemen - odvod/přív.	Klínový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek/ rok	Servis 3Q2020	Servis 4Q2020	Servis 1Q2021	Servis 2Q2021	Servis 3Q2021	Servis 4Q2021	Servis 1Q2022	Servis 2Q2022	Záruka do	Poznámka
M-S_VZT-1_1		VZT 1	suterén	větrání a ochlazování	REMAK	AM XP 17, výrobní číslo				Přívod	kapsový filtr	G4	592x630x305	2 ks		2x zvlhčovač vzduchu Condair RS Visual 80 - servis těchto jednotek není předmětem			2xR	x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2022		
										Přívod	kapsový filtr	F7	592x630x530	2 ks															

	CRO_VZT-165			Studia 1		0D077108			1	Odvod	kapsový filtr	M5	592x630x380	2 ks		rámcové smlouvy, odstraňování vodního kamene zajišťuje údržba objektu a ve stanovených intervalech přímo výrobce zvlčovačů												
M-S_VZT-1_2	**CRO_VZT-166**	VZT 2	suterén	větrání, ochlazování a dotápění Studia 2	REMAK	AM XP 04, výrobní číslo 0D077499			1	Přívod Odvod	rámečkový rámečkový	G4 G4	544x492x96 544x492x96	1 ks 1 ks					2xR	x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_VZT-1_3	**CRO_VZT-167**	VZT 3	suterén	větrání, ochlazování a dotápění Studia	REMAK	AM XP 04, výrobní číslo 0D077499			1	Přívod Odvod	rámečkový rámečkový	G4 G4	544x492x96 544x492x96	1 ks 1 ks					2xR	x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_VZT-1_4	**CRO_VZT-168**	VZT 4	půda	větrání, ochlazování a dotápění Studia	REMAK	AM XP 04, výrobní číslo 0D077499			1	Přívod Odvod	rámečkový rámečkový	G4 G4	544x492x96 544x492x96	1 ks 1 ks					2xR	x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2022		
M-S_VZT-1_5	**CRO_VZT-169**	VZT 5	pod stropem serverovny	větrání místnosti režie v 1.NP	REMAK	bude upřesněno			2										2xR	x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2022		