


## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	G1110/02/2	ohrazení stanoviště kontejnerů ul.J	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SK 01</b>	<b>ohrazení stanoviště kontejnerů</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>G1110/02/2</b>	<b>Jabloňová,Brno - Medlánky -stanoviště kontejnerů</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Ivan Zbořil		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Ivan Zbořil			
Objednatel	MČ Brno - Medlánky			
Dodavatel			Zakázkové číslo	G1110/02/2
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	21 527	Zábory,ochrana území prací,poplatky	0
Z PSV celkem	36 169	mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	práce malého rozsahu	0
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	57 695		
HZS	0		
ZRN+HZS	57 695	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	57 695	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk Topinka	Jméno :	
Datum :	Datum : 24.6.2020	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		57 695 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>57 695 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	G1110/02/2 Jabloňová, Brno - Medlánky -stanoviště konte	Rozpočet :	G1110/02/2
Objekt :	SK 01 ohrazení stanoviště kontejnerů		ohrazení stanoviště kontejnerů ul. Jabloň

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	3 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	4 236	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 132	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	6 040	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 700	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů-přířezy	1 292	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 126	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	36 169	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>21 527</b>	<b>36 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zábory, ochrana území prací, poplatky			57 695	0
mimostaveništní doprava			57 695	0
práce malého rozsahu			57 695	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	G1110/02/2 Jabloňová, Brno - Medlánky - stanoviště k	Rozpočet: G1110/02/2
Objekt :	SK 01 ohrazení stanoviště kontejnerů	ohrazení stanoviště kontejnerů ul. Jabloňová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0 Přípravné a pomocné práce</b>						
1	110001112U00	Vytyčení inženýrských sítí v upravovaných částech a dotčeného okolí před zahájením prací	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce</b>						<b>3 000,00</b>
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
2	113106123U00	Rozebr zámk dlažba 20/20/6 pro opětné použití	m2	8,00	85,00	680,00
3	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, tl. do 20 cm frakce 4 - 8 mm tl. 40 mm a fr. 8 - 16 mm tl. 150 mm	m2	8,00	150,00	1 200,00
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m 8*0,19	m3	1,52	350,00	532,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,52	700,00	1 064,00
6	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	1,52	500,00	760,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>4 236,00</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
7	275311126U00	Betonová dlaždice - prostý beton C20/25 rozměr 300/300/150 mm atyp vč. osazení: 5	kus	5,00	300,00	1 500,00
8	561121111R00	Hutnění podkladní vrstvy na 30MPa	m2	8,00	79,00	632,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>2 132,00</b>
<b>Díl: 46 Zpevněné plochy</b>						
9	564701200U00	Podklad z kam drcen fr. 8 - 16, tl. 15cm	m2	8,00	270,00	2 160,00
10	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm, tl. 4cm Prosívka	m2	8,00	135,00	1 080,00
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (původní očištěná dlažba	m2	8,00	290,00	2 320,00
12	599441111R00	Vyplnění spár dlažby	m2	8,00	60,00	480,00
<b>Celkem za 46 Zpevněné plochy</b>						<b>6 040,00</b>
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
13	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč. příjezdových cest a okolí	m2	50,00	50,00	2 500,00
14	953945143UT2	Kotva mech M 8 dl 20 cm střd vyvrt	kus	10,00	120,00	1 200,00
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>3 700,00</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů-přířezy</b>						
15	977211108U00	Přířezy dlažby v místek kolem sloupků	m	1,15	456,00	524,40
16	979054451U00	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	8,00	96,00	768,00
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů-přířezy</b>						<b>1 292,40</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
17	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	3,63	310,00	1 126,26
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 126,26</b>
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
18	767888 sub.01	Dodávka typového ohrazení kontejnerového stání pro 2 kontejnery vč dopravy	kpl	1,00	31 160,00	31 160,00
19	767999101R00	Montáž typových konstrukcí-kontejnerového stání pro 2 kontejnery	kpl	1,00	4 350,00	4 350,00
20	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,85	356,00	658,60
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>36 168,60</b>