



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 280,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			269 139,33
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 833,86
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 807,47
764	Konstrukce klempířské	PSV			164 268,09
765	Krytiny tvrdé	PSV			134 561,60
VN	Vedlejší náklady	HSV			29 844,50
Cena celkem					626 734,85

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	2019033 Zámek Bučovice - římsa
<b>O:</b>	Bučovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>17 280,00</b>		<b>2,54273</b>
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 5 cm <span style="color: blue;">112,5*0,6</span>	m2	67,50000 <span style="color: blue;">67,50000</span>	256,00	17 280,00	0,03767	2,54273
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>269 139,33</b>		<b>0</b>
2	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení rámové pronajaté <span style="color: blue;">Pohledová plocha:2318,15</span> <span style="color: blue;">Konzola v posledním patře:117,5</span>	m2	2 435,65000 <span style="color: blue;">2 318,15000</span> <span style="color: blue;">117,50000</span>	45,20	110 091,38	0	0
3	941941111R00	Pronájem lešení za den <span style="color: blue;">2435,65*30</span>	m2	73 069,50000 <span style="color: blue;">73 069,50000</span>	1,20	87 683,40	0	0
4	941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení rámové pronajaté	m2	2 435,65000	29,30	71 364,55	0	0
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 833,86</b>		<b>0</b>
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,89000	338,50	1 316,77	0	0
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,78000	211,50	1 645,47	0	0
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,89000	220,00	855,80	0	0
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	97,25000	15,70	1 526,82	0	0
9	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	3,26000	300,00	978,00	0	0
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,89000	305,50	1 188,40	0	0
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	38,90000	34,00	1 322,60	0	0
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 807,47</b>		<b>0</b>
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,54300	1 104,00	2 807,47	0	0
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>164 268,09</b>		<b>0,63793</b>
13	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° <span style="color: blue;">62+50,5</span>	m	112,50000 <span style="color: blue;">112,50000</span>	44,90	5 051,25	0	0
14	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	88,00000	39,00	3 432,00	0	0
15	764252403R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	112,50000	524,00	58 950,00	0,003	0,3375
16	764259431R00	Kotlík kónický 120/330 mm	kus	5,00000	425,00	2 125,00	0,00291	0,01455

17	764554403R00	Odpadní trouby, kruhové, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou 4*22	m	88,00000	670,00	58 960,00	0,00308	0,27104
18	764556753R00	Kolena svodová kruhová, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou	kus	14,00000	275,00	3 850,00	0,00106	0,01484
19	764-R1	Demontáž, konstrukční úprava, montáž háků, včetně očištění a nátěru	ks	110,00000	260,00	28 600,00	0	0
20	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2,05000	1 609,68	3 299,84	0	0
<b>Díl:</b>	<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>134 561,60</b>		<b>3,94201</b>
21	765718860R00	Demontáž krytiny pálené říms. do 60 cm, do suti	m	112,50000	132,60	14 917,50	0	0
22	765713211R00	Pokrytí říms do 60 cm, krytina drážková	m	112,50000	849,00	95 512,50	0,03503	3,94088
23	765313181R00	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	112,50000	95,00	10 687,50	0,00001	0,00113
24	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	11,10000	1 211,18	13 444,10	0	0
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>29 844,50</b>		<b>0</b>
25	VN-1	Doprava, režie	%	5,00000	5 968,90	29 844,50	0	0