

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava OK klubu  
Lanškroun**

Zhotovitel: **Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o**  
Dobrovského 43  
56301 Lanškroun-Lanškroun-Vnitřní Město

IČO: 25953036  
DIČ: CZ25953036

Objednat... **Město Lanškroun**  
nám.J.M.Marků 12  
56301 Lanškroun

IČO: 00279102  
DIČ: CZ00279102

Vypracoval:

### Rozpis ceny

|                  |           |
|------------------|-----------|
| HSV              | 74 584,95 |
| PSV              | 16 128,00 |
| MON              | 0,00      |
| Vedlejší náklady | 0,00      |
| Ostatní náklady  | 0,00      |

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: 90 712,95 CZK**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Místo

31.07.2020

\_\_\_\_\_  
Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

| Číslo          | Název                          | Typ dílu | Celkem           | Hmotnost       |
|----------------|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| 2              | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      | 3 288,00         | 0,00000        |
| 3              | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      | 42 180,00        | 0,97932        |
| 61             | Upravy povrchů vnitřní         | HSV      | 6 715,00         | 0,17552        |
| 63             | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      | 14 913,20        | 0,29400        |
| 64             | Výplně otvorů                  | HSV      | 4 050,00         | 0,02698        |
| 95             | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV      | 900,00           | 0,00000        |
| 97             | Prorážení otvorů               | HSV      | 2 538,75         | 0,00000        |
| 771            | Podlahy z dlaždic a obklady    | PSV      | 8 700,00         | 0,00000        |
| 776            | Podlahy povlakové              | PSV      | 804,00           | 0,00000        |
| 781            | Obklady keramické              | PSV      | 1 392,00         | 0,02085        |
| 784            | Malby                          | PSV      | 5 232,00         | 0,02220        |
| <b>Celkem:</b> |                                |          | <b>90 712,95</b> | <b>1,51887</b> |

| Poř. číslo                                    | Název        | MJ   | Množství | Cena/MJ  | Cena             |
|---|--------------|--|----------|----------|------------------|
| <b>Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání</b>      |              |  |          |          | <b>3 288,00</b>  |
| 1   | 289902111R00 | Otlučení nebo odsekání omítek stěn   | m2       | 6,00000  | 548,00           |
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>   |              |  |          |          | <b>42 180,00</b> |
| 2   | 342280110RA0 | Obklad stěn z desek sádrokartonových, na rošt  | m2       | 36,00000 | 862,00           |
| 3   | 342261111R00 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm   | m2       | 12,00000 | 929,00           |
| <b>Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní</b>         |              |  |          |          | <b>6 715,00</b>  |
| 4   | 612430010RA0 | Omítka sanační tl.20 mm, 1vrstvá - zasolení mírné  | m2       | 6,00000  | 939,00           |
| 5   | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů  | m2       | 23,00000 | 47,00            |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |              |  |          |          | <b>14 913,20</b> |
| 6   | 632415104R00 | Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm   | m2       | 40,00000 | 310,00           |
| 7   | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu   | m2       | 40,00000 | 62,83            |
| <b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>                  |              |  |          |          | <b>4 050,00</b>  |
| 8   | 642942211R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm   | kus      | 1,00000  | 407,00           |
| 9   | 55330436R    | Zárubeň ocelová S 75 800x1970x75 L, ZAKO pro sádrokarton, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus      | 1,00000  | 1 103,00         |
| 10  | 61160186R    | Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A   | kus      | 1,00000  | 2 540,00         |
| <b>Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b> |              |  |          |          | <b>900,00</b>    |
| 11  | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách   | m2       | 60,00000 | 15,00            |
| <b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>               |              |  |          |          | <b>2 538,75</b>  |
| 12  | 979081111RT2 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t                                | t        | 2,00000  | 226,50           |
| 13  | 979082113R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m  | t        | 2,00000  | 323,00           |
| 14  | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot  | t        | 2,00000  | 166,00           |
| 15  | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění   | t        | 2,00000  | 110,00           |
| 16  | 979990163R00 | Poplatek za skládku sutí - plast+sklo  | t        | 0,30000  | 1 245,00         |
| 17  | 979990105R00 | Poplatek za skládku sutí-ciheľ.výrobky do 30x30 cm   | t        | 1,70000  | 302,50           |
| <b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>   |              |  |          |          | <b>8 700,00</b>  |
| 18  | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby   | m2       | 40,00000 | 217,50           |
| <b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>             |              |  |          |          | <b>804,00</b>    |
| 19  | 776511810RT1 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2                            | m2       | 20,00000 | 40,20            |
| <b>Díl: 781 Obklady keramické</b>             |              |  |          |          | <b>1 392,00</b>  |
| 20  | 781411903R00 | Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150   | kus      | 15,00000 | 92,80            |
| <b>Díl: 784 Malby</b>                         |              |  |          |          | <b>5 232,00</b>  |
| 21  | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x  | m2       | 60,00000 | 18,90            |
| 22  | 784115712R00 | Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x  | m2       | 60,00000 | 68,30            |