

Rozpočet SOU Stod - kadeřnictví

Název	množství	m.j.	Dodávka		Montáž		Celková cena	Cena celkem vč. DPH
			jedn. cena	jedn. cena vč. DPH	jedn. cena	Jedn. cena vč. DPH		
Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOH Dca s1 d2 a1 500m/cívka SXKD-6A-STP-LSOH	885	m	11 Kč	13 Kč	11 Kč	13 Kč	19 470 Kč	23 558,70 Kč
19" Patch panel XtendLan 24port, STP, Cat6A, 30µm, duální svorkovnice, černý	2	ks	1 960 Kč	2 372 Kč	20 Kč	24 Kč	3 960 Kč	4 791,60 Kč
Keystone Cat6A, STP, samozařezávací se zaklapnutím, stříbrný	39	ks	65 Kč	79 Kč	45 Kč	54 Kč	4 290 Kč	5 190,90 Kč
Tango - Rámeček jednonásobný, bílý, 3901A-B10 B	14	ks	24 Kč	29 Kč	10 Kč	12 Kč	476 Kč	575,96 Kč
Tango - Modul pro 2x keystone 5014A-B1018	14	ks	28 Kč	34 Kč	10 Kč	12 Kč	532 Kč	643,72 Kč
Tango - Kryt komun.zásuvky, bílý, 5014A-A100 B	14	ks	60 Kč	73 Kč	10 Kč	12 Kč	980 Kč	1 185,80 Kč
krabice pod omítku KU68	14	ks	8 Kč	10 Kč	204 Kč	247 Kč	2 968 Kč	3 591,28 Kč
krabice pod omítku KT250	1	ks	220 Kč	266 Kč	204 Kč	247 Kč	424 Kč	513,04 Kč
Trubka PVC pod omítku 16mm	40	ks	8 Kč	10 Kč	140 Kč	169 Kč	5 920 Kč	7 163,20 Kč
Trubka PVC pod omítku 25mm	25	ks	13 Kč	16 Kč	140 Kč	169 Kč	3 825 Kč	4 628,25 Kč
Kabel SYKFY 2x2x0,5	35	ks	4 Kč	5 Kč	11 Kč	13 Kč	525 Kč	635,25 Kč
Kabel SYKFY 5x2x0,5	80	ks	8 Kč	10 Kč	11 Kč	13 Kč	1 520 Kč	1 839,20 Kč
TRITON 19" stojanový rozvaděč 27U/800x800, rozebíratelný, černý	1	ks	12 500 Kč	15 125 Kč	2 600 Kč	3 146 Kč	15 100 Kč	18 271,00 Kč
19" vyvazovací panel	2	ks	300 Kč	363 Kč	25 Kč	30 Kč	650 Kč	786,50 Kč
patch kabel	18	ks	31 Kč	38 Kč	10 Kč	12 Kč	738 Kč	892,98 Kč
							- Kč	
UBNT UniFi AP AC LR	3	ks	2 300 Kč	2 783 Kč	200 Kč	242 Kč	7 500 Kč	9 075,00 Kč
UBNT UniFi Switch US-24-250W	1	ks	9 191 Kč	11 121 Kč	180 Kč	218 Kč	9 371 Kč	11 338,91 Kč
							- Kč	
Prostupy zdí	7	ks	- Kč	- Kč	200 Kč	242 Kč	1 400 Kč	1 694,00 Kč
Ukončení strukt. kabeláže v patch panelu	39	ks	- Kč	- Kč	55 Kč	67 Kč	2 145 Kč	2 595,45 Kč
Podružný a ostatní prac. materiál	1	kpl	500 Kč	500 Kč	- Kč	- Kč	500 Kč	605,00 Kč
Popis rozvaděče, zasuvek, patch panelu	1	kpl	- Kč	- Kč	800 Kč	968 Kč	800 Kč	968,00 Kč
Konfigurace aktivních prvků	1	kpl	- Kč	- Kč	1 600 Kč	1 936 Kč	1 600 Kč	1 936,00 Kč
Řízení stavby, kontrolní dny, cestovní náklady	1	kpl	- Kč	- Kč	18 000 Kč	21 780 Kč	18 000 Kč	21 780,00 Kč

CENA CELKEM vč.	124 259,74 Kč
DPH:	