

**Název VZMR: FNSA Brno - stavební úpravy pro interiérovou zvedací plošinu pro bezbariérovou
přepravu imobilních pacientů na DRO Nový Lískovec
Systémové číslo na profilu: P20V00176461**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu: 71138621/0710
SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel : FOLZA s.r.o.

obch. rejstřík: C 105672 vedená u Krajského soudu v Brně
sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
jednající: Marek Zapletal, jednatel společnosti
IČ: 07019696
DIČ: CZ07019696
bank. spojení: xxxx
č. účtu: xxxx
IBAN:
SWIFT:

II. Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla - stavby FNSA Brno - stavební úpravy pro interiérovou zvedací plošinu pro bezbariérovou přepravu imobilních pacientů na DRO Nový Lískovec jako výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „FNSA Brno – stavební úpravy pro interiérovou zvedací plošinu pro bezbariérovou přepravu imobilních pacientů na DRO Nový Lískovec“ v rámci investiční akce FNSA Brno - stavební úpravy pro interiérovou zvedací plošinu pro bezbariérovou přepravu imobilních pacientů na DRO Nový Lískovec“, id.č. 135V073002007 (dále také jen „veřejná zakázka“).

III. Výchozí podklady a údaje

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne sestavená dle následujících podkladů:
 - a) zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky
 - b) výkazu výměr, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy
 - c) projektové dokumentace stavby, která je přílohou zadávací dokumentaci příslušné veřejné zakázky.
2. Údaje o stavbě:
 - a) název stavby: **FNSA Brno - stavební úpravy pro interiérovou zvedací plošinu pro bezbariérovou přepravu imobilních pacientů na DRO Nový Lískovec;**
 - b) místo stavby: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, detašované pracoviště Doléčovací a rehabilitační oddělení Nový Lískovec, Zoubkova 18, Brno (přesné vymezení místa stavby je blíže určeno projektovou dokumentací)
 - c) charakteristika stavby: stavba trvalá

IV. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve stavebních úpravách pro interiérovou zvedací plošinu pro bezbariérovou přepravu imobilních pacientů na DRO Nový Lískovec (označenou „FNSA Brno - stavební úpravy pro interiérovou zvedací plošinu pro bezbariérovou přepravu imobilních pacientů na DRO Nový Lískovec“), (dále jen „dílo“). Součástí díla je provedení veškerých prací a dodávka veškerých stavebních hmot, materiálů a zařízení potřebných k provedení díla, stejně jako předání příslušné dokumentace k dílu.
2. Přesná specifikace díla a jeho jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 – výkaz výměr a v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentaci příslušné veřejné zakázky.

V. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:

cena bez DPH 2 498 653,- Kč

DPH 524 717,- Kč

cena celkem vč. DPH 3 023 370,- Kč

(slovy: třímilionydvacetřitisíctřístasedmdesát korun českých)

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle této smlouvy, včetně kursových rozdílů, inflačních vlivů, úroků, cla, materiálu, odstranění odpadů a dopravy. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci příslušné veřejné zakázky, je to cena nejvýše přípustná a maximální a zahrnuje veškeré náklady související s provedením díla. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení DPH, a to právě o výši DPH.

VI. Platební podmínky

1. Cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude objednatelům uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla, tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelům, v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. Faktura musí být vystavena a objednateli doručena nejpozději do 15.10.2020, to z důvodu, že část ceny díla bude hrazena z vlastních zdrojů objednatelů a část ceny díla z dotačního zdroje (státní rozpočet). V případě pozdějšího doručení faktury, není objednatel povinen hradit cenu díla dle čl. VI. odst. 2 písm. a) této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude objednatelům uhrazena ve dvou částech, a to takto:
 - a) Část kupní ceny v max. výši **1 930 208,- Kč** vč. DPH bude splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, o uvolnění prostředků ze státního rozpočtu, objednateli. Objednatel se zavazuje o doručení oznámení neprodleně informovat zhotovitele.
 - b) Zbývající část kupní ceny do výše ceny sjednané v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude uhrazena do 30 dnů od data vystavení faktury zhotovitelem.
3. Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatelů na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.
4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat číslo smlouvy objednatelů uvedené v záhlaví této smlouvy, a dále registrační číslo a název projektu, ze kterého je tato VZMR spolufinancována: id. č. 135V073002007, „FNSA Brno - stavební úpravy pro interiérovou zvedací plošinu pro bezbariérovou přepravu imobilních pacientů na DRO Nový Lískovec“. Poskytovatel dotace je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručení opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. IV. odst. 2 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelům uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné fakturě z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
5. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.
6. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu § 109/2/b, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že

- a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacená,
 - b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
 - c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
7. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
8. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

VII.

Doba provádění díla

1. Předání staveniště proběhne v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to do 3 dnů od písemné (e-mailové) nebo telefonické výzvy objednatele k převzetí staveniště adresované pověřeným zástupcům zhotovitele uvedeným v čl. XVI. odst. 2 této smlouvy. Podmínkou předání staveniště je předložení pojistné smlouvy specifikované v čl. XIV. odst. 4.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 3 dnů od předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 90ti kalendářních dní od podpisu smlouvy, nejpozději do 30.09.2020.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu provedení díla, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy.
5. Zhotovitel se za podmínek uvedených v čl. X. této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.
6. Vzhledem k tomu, že se jedná o plnění, které je hrazeno z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, která je časově omezená, zhotovitel se zavazuje dodat zboží a uvést jej do provozu nejpozději do 30.09.2020. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě se uplatní § 1980 občanského zákoníku a smluvní strany nemají zájem na opožděném plnění této smlouvy a že případné prodlení prodávajícího považují za podstatné porušení smlouvy, při kterém má objednatel právo od této smlouvy písemně odstoupit. Objednatel prohlašuje, že nemá zájem ani na částečném plnění a odstoupení od smlouvy se tak vztahuje na celý smluvní závazek.
7. Termín plnění je možné, nezávisle na odst. 3 a 6 čl. VII této smlouvy, překročit pouze v případě, že poskytovatel dotace, tj. Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodne o pozdějším termínu realizace investiční akce „FNŠA Brno - stavební úpravy pro interiérovou zvedací plošinu pro bezbariérovou přepravu imobilních pacientů na DRO Nový Lískovec“, id.č. 135V073002007 a schválí odložení dotace.

8. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně prohlašuje, že je obeznámen se skutečností, že dílo je z části hrazeno ze státního rozpočtu, kdy v případě, že poskytovatel dotace, kterým je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, nerozhodne o uvolnění prostředků ze státního rozpočtu na úhradu části ceny díla, jak je uvedeno v čl. VI odst. 2 písm. a) této smlouvy, nebude možné realizovat tuto smlouvu. V takovém případě si objednatel vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit a tuto skutečnost písemně oznámí zhotoviteli. Objednatel prohlašuje, že nemá zájem ani na částečném plnění a odstoupení od smlouvy se tak vztahuje na celý smluvní závazek. V takovém případě nemá žádná ze smluvních stran nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním smlouvy.

VIII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (příloha č. 1 - výkaz výměr, příloha č. 3 - harmonogram provedení díla), dále pak nabídkou zhotovitele podanou do výběrového řízení na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací k veřejné zakázce a jejími přílohami (Organizační zabezpečení požární ochrany, Organizační zabezpečení BOZP, Dopravně provozní řád, Podmínky realizace výstavby, Havarijní plán pro případ úniku látek závadných vodám, dále také v souladu se stavebním povolením, pravomocnými rozhodnutími a závaznými stanovisky státních orgánů a orgánů samosprávy, zápisy ve stavebním deníku a právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na toto dílo.
3. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVI. odst. 1. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVI. odst. 1. této smlouvy, dalším zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla, zpracovateli projektové dokumentace, autorskému dozoru a dodavatelům zdravotnických či jiných technologií.

IX.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, kterou jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je oprávněn taktéž zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo jiné technologie, zástupci řídicích a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené objednatelem. Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami objednatele a zhotovitele.
2. Zástupce objednatele uvedený v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy je **oprávněn přerušit práce na realizaci díla**, není-li dílo prováděno dle čl. VIII. odst. 2 a čl. IX. této smlouvy, zejména pak stanoví-li to příloha č. 2 této smlouvy.

Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla a jde k tíži zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVI. odst. 1 písm. a), resp. v čl. XVI. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě neodstraní nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje pokyny vzešlé z kontrolních dnů stavby, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.

3. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla 1x týdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby a problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zaměstnanci pověřených pracovišť objednatel, zhotovitel, autor projektu případně další stavbou dotčené oddělení či úseky objednatele. Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, který se svým vydáním automaticky stává součástí smlouvy o dílo.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí.
2. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní předpisy nebo tato smlouva.
3. Objednatel dílo převezme formou **zápisu o předání a převzetí díla**, podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVI. nebo dílo odmítne převzít, pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není předána dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7 pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný **soupis vad a nedodělků**, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku.

Smluvní strany tímto vylučují užití § 2605 a 2628 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

XI.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla uvedeného v čl. X. odst. 3 této smlouvy.
2. Během trvání záruční lhůta se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na vady způsobené vyšší mocí.

3. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční lhůtě, hradí v plné výši zhotovitel.
4. Má-li dílo v záruční lhůtě vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně (dopis, e-mail) zhotoviteli do jeho sídla. V oznámení (reklamaci) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují. Nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace sdělí zhotovitel, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10 dnů od uznání vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a vadu odstraní neprodleně.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt, přičemž veškeré náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejné právo přísluší objednateli v případě vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě a nebude-li vada neprodleně odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.
6. I reklamace odeslaná poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady.

XII. Sankce

1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení při plnění harmonogramu provedení díla (resp. při prodlení s plněním každého milníku), který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny celého díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě prodlení při odstranění vad a nedodělků díla uvedených v soupisu vad a nedodělků dle čl. X. odst. 3 této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro odstranění vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění.
3. V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VIII. této smlouvy, konkrétně pak v případech uvedených v příloze č. 2 této smlouvy – přehledu sankcí, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu nebo splnit sankce ve výši nebo rozsahu stanoveném touto přílohou za každé takovéto prokazatelné porušení povinnosti.
4. Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku dotčen. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.
6. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

XIII. Změny díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena díla sníží v souladu s výkazem výměr.
2. Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou uvedenou v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy.
3. Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny uvedené ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě objednatele i projektant a autorský dozor. Objednatel je povinen v případě víceprací postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není oprávněn zahájit vícepráce dříve, než bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě dle následujícího odstavce, jinak nemá zhotovitel nárok na úhradu provedených víceprací.
4. Pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu s čl. XVII. odst. 7 této smlouvy písemný dodatek k této smlouvě.

XIV. Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod a postupovat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.
2. Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající ceně díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistnou smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni.

XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
3. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.
4. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
7. Zhotovitel poskytne objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole této smlouvy nebo projektu, z něhož je dílo financováno, veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy, jakož i dalších dokumentů, které s touto smlouvou a veřejnou zakázkou souvisejí, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však do 31. 12. 2025. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Při archivaci dokumentace bude zhotovitel postupovat přiměřeně dle příručky příjemce dotace. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
10. Zhotovitel poskytne objednateli nebo jím určené osobě veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci pro zpracování monitorovacích zpráv a hlášení v souvislosti s realizací této smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech subdodavatelů, kterých využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se subdodavatelů je povinen zhotovitel písemně sdělit objednateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné změny. Tato povinnost platí zejména v případě subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady v průběhu veřejné zakázky, která vedla k uzavření této smlouvy.
12. Zhotovitel prohlašuje, že veškerou zadávací a projektovou dokumentaci k danému dílu si prošel a neshledal v ní ani jejími dílčími částmi rozpor, jež by bránil dokončení díla a dále prohlašuje, že cena za dílo je konečná a Zhotovitel nebude uplatňovat žádné další finanční nároky spojené s případnou nepřesností v projektové dokumentaci.

XVI.

Osoby pověřené k provádění díla

1. Objednatel pověřil:
 - a) jednáním a úkony při plnění předmětu této smlouvy své pracoviště: Úsek investičního rozvoje techniky a provozu /ÚIRT/, tel.: 543 182 010, sekr.uit@fnusa.cz
 - b) prováděním technického dozoru své pracoviště: ÚIRT - Oddělení investičního rozvoje, tel.: 543 182 126 (543 182 112), sekr.oir@fnusa.cz
2. Zhotovitel pověřil:
 - c) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: xxxx, tel.: +420 xxxx, fax:, e-mail: info@folza.cz
 - d) stavbyvedoucího: xxxx, tel.: +420 xxxx, fax:, e-mail: xxxx
3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy, a to:

Příloha č. 1:	výkaz výměr
Příloha č. 2:	přehled sankcí
Příloha č. 3:	harmonogram provedení díla
3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
5. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

6. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
7. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
9. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
11. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Brně dne: 1.7.2020

V Brně dne: 20.08.2020

.....
Marek Zapletal
jednatel společnosti
FOLZA s.r.o.

.....
Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Rekapitulace investičních nákladů:		
Investor: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně		
Akce: PD na stavební úpravy DRO Nový Lískovec		
Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby		
Soubor	Oddíl	odhad nákladů Kč bez DPH

D.1.01.1 Úpravy hlavního vstupu				
SO 01	Stavební objekt - SO 01	D.1.01.01	Stavební řešení	2 338 344 Kč
		D.1.01.02	Konstrukční řešení - viz D.1.02	
		D.1.01.03	Požárně bezpečnostní řešení - viz D1.01	
		D.1.01.4c	Silnoproudé elektroinstalace	16 639 Kč
		D.1.01.4d	Slaboproudé elektroinstalace	55 670 Kč
Stavební objekt SO 01 celkem				2 410 653 Kč
VON	VON (SO 01)	Vedlejší a ostatní náklady		88 000 Kč
Stavební objekt SO 01, včetně VON celkem				2 498 653 Kč

Stavební objekty a VON celkem bez DPH:				2 498 653 Kč
DPH		21,0%	Stavební objekt a VON celkem	524 717 Kč
Náklady celkem včetně DPH				3 023 370 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	LTPROJEK FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO T/N096 NOVÝ LÍSKOVEC		
Objekt:	SO01	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
Rozpočet:	SO01	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	
Zadavatel	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53 65691 Brno		IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			679 919,23
PSV			708 424,35
MON			950 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 338 343,58
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 338 343,58 CZK
Základní DPH	21 %		491 052,00 CZK
Zaokrouhlení			0,42 CZK
Cena celkem s DPH			2 829 396,00 CZK
v <u>BRNĚ</u> _____ Za zhotovitele dne <u>1.4.2020</u> _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			58 966,31	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			55 577,72	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			94 879,71	4
34	Stěny a příčky	HSV			20 189,29	1
399	Sádkartonové kce	HSV			17 470,69	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			36 673,51	2
5	Komunikace	HSV			9 276,81	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			30 000,47	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			405,55	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			20 369,76	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 544,19	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			46 866,05	2
951	Práce HSV, PSV, montáže	HSV			95 000,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			119 247,88	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 101,28	1
711	Izolace proti vodě	PSV			18 950,45	1
713	Izolace tepelné	PSV			10 124,44	0

751	Ocelové konstrukce	PSV			95 349,10	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 891,85	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			10 153,83	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			407 200,00	17
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 265,60	0
773	Podlahy teracové	PSV			12 241,16	1
776	Podlahy povlakové	PSV			31 128,29	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			3 243,49	0
783	Nátěry	PSV			7 546,00	0
784	Malby	PSV			25 523,75	1
789_01	Opláštění	PSV			26 495,19	1
799	Ostatní	PSV			55 311,20	2
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			950 000,00	41
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			55 350,01	2
Cena celkem					2 338 343,58	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LT PROJEKT/ FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka						0,00
1	00	Poznámka - NENACENO VAT !!		0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLU A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LT PROJEKT/ N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace budou akceptovány. :

Díl: 1		Zemní práce		58 966,31					
2	120001101R00	Ztižené výkopávky v horninách jakékoliv třídy		m3	16,68474	617,00	10 294,48	800-1	RTS 20/ I

příplatek k cenám výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vybušení v horninách jakékoliv třídy,

D.1.01.1-901, 103, řezy :
1,1*2,0*3,2*1,25 8,80000
1,35*1,54*2,455 5,10395
nezměřitelné 20% :
13,90395/100*20 2,78079

3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	16,68474	1 677,00	27 980,31	800-1	RTS 20/ I
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

D.1.01.1-901, 103, řezy :
1,1*2,0*3,2*1,25 8,80000
1,35*1,54*2,455 5,10395
nezměřitelné 20% :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,90395/100*20		2,78079				

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,68474	267,00	4 454,83	800-1	RTS 20/I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D.1.01.1-901, 103, řezu :

1,1*2,0*3,2*1,25

1,35*1,54*2,455

nezměřitelné 20% :

13,90395/100*20

8,80000

5,10395

2,78079

5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m	m3	166,84735	21,00	3 503,79	800-1	RTS 20/I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------

z horniny 1 až 4

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D.1.01.1-901, 103, řezu :

1,1*2,0*3,2*1,25*10

1,35*1,54*2,455*10

nezměřitelné 20% :

13,90395/100*20*10

88,00000

51,03945

27,80790

6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	16,68474	265,00	4 421,46	800-1	RTS 20/I
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

D.1.01.1-901, 103, řezu :

1,1*2,0*3,2*1,25

1,35*1,54*2,455

nezměřitelné 20% :

8,80000

5,10395

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13.90395/100*20		2,78079				

7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m3	16,68474	282,50	4 713,44	800-1	RTS 20/I
---	--------------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------	-------	----------

D.1.01.1-901, 103, řezy :

1,1*2,0*3,2*1,25

1,35*1,54*2,455

nezměřitelné 20% :

13.90395/100*20

8,80000

5,10395

2,78079

8	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m	m3	3,50000	1 028,00	3 598,00	AP-HSV	RTS 20/I
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	--------	----------

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.

D.1.01.1-901, 103, řezy :

3,5

3,50000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	3,75950	2 945,00	11 071,73	801-1	RTS 20/I
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	----------

bez dodávky a uložení výztuže

D.1.01.2-002 :

0,3*3,752*3,34

55 577,72

3,75950

10	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	2,25120	802,00	1 805,46	801-1	RTS 20/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.1.01.2-002 :

0,3*3,752*2

2,25120

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	2,25120	129,00	290,40	801-1	RTS 20/1

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.

D.1.01.2-002 :

0,3*3,752*2

2,25120

12	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,52790	38 230,00	20 181,62	801-1	RTS 20/1
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------	----------

včetně distančních prvků

vč. výztuže zdi a schodišť :

D.1.01.2-003 :

527,9/1000

0,52790

13	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	1,91360	2 835,00	5 425,06	801-1	RTS 20/1
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

XC0-S3 :

D.1.01.2-004 :

0,4*0,8*(3,06+1,46*2)

1,91360

14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	9,56800	581,00	5 559,01	801-1	RTS 20/1
----	--------------	---------------------------------------	----	---------	--------	----------	-------	----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.1.01.2-004 :

2*0,8*(3,06+1,46*2)

9,56800

15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	9,56800	129,00	1 234,27	801-1	RTS 20/1
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. D.1.01.2-004 : 2*0,8*(3,06+1,46*2) 9,56800						
16	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků D.1.01.2-004 : 0,25*16*1,58/1000	t	0,00632	40 000,00	252,80	801-1	RTS 20/I
17	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.01.2-004 : 0,1*0,8*(3,06+1,46*2)*1,15 D.1.01.2-002 : 0,1*3,752*3,34*1,15	m3	1,99130	3 315,00	6 601,16	801-1	RTS 20/I
18	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.01.2-004 : 2,26*1,46*0,15	m3	0,49494	3 475,00	1 719,92	801-1	RTS 20/I
19	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,49494	97,70	48,36	801-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

D.1.01.2-004 :

2,26*1,46*0,15

0,49494

20	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,03850	36 050,00	1 387,93	801-1	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	-----------

včetně distančních prvků

D.1.01.2-004 :

38,5/1000

0,03850

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

94 879,71

21	310239411RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	0,80431	5 530,00	4 447,83	801-4	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

vč. provázání se stávajícím zdívkem :

D.1.01.1-901 :

0,4*2,69*0,65*1,15

0,80431

22	317234410RT2	Vyzdivka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m3	0,22124	6 910,00	1 528,77	801-4	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

D.1.01.2-004 :

0,12*3,34*0,12*4*1,15

0,22124

23	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	10,00000	142,00	1 420,00	801-4	RTS 20/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	-----------

D.1.01.2-004 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
				10	10,00000			
24	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr, D.1.01.2-004 : 135,3*1,1/1000	t	0,14883	42 900,00	6 384,81	801-4	RTS 20/ I
25	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cíhlami, D.1.01.2-004 : 0,12*3,34*2*1,15	m2	0,92184	956,00	881,28	801-1	RTS 20/ I
26	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým pletování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoli tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, D.1.01.2-004 : 0,12*3,34*2*1,85	m2	1,48296	439,00	651,02	801-1	RTS 20/ I
27	380932225R00	Dodatečné vlepení betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 12 kN D.1.01.2-002 : 1,0*5*2	m	10,00000	1 109,00	11 090,00	801-4	RTS 19/ II
28	380932227R00	Dodatečné vlepení betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN D.1.01.2-004 :	m	4,00000	1 494,00	5 976,00	801-4	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16*0,25		4,00000				

29	349_01	D + M betonových podkladů	ks	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní
		D.1.01.2-004 :		10	10,00000			

30	349_03	D + M vyklínování	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00		Vlastní
		D.1.01.2-004 :		5	5,00000			

Díl: 34	Stěny a příčky							
31	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	2,16090	3 275,00	7 076,95	801-1	RTS 20/1

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

D.1.01.2-002 :
0,25*0,84*(3,725*2+2,84)

32	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	17,28720	527,00	9 110,35	801-1	RTS 20/1
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostornství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.1.01.2-002 :
2*0,84*(3,725*2+2,84)

33	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	17,28720	231,50	4 001,99	801-1	RTS 20/1
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostornství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.1.01.2-002 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*0,84*(3,725*2+2,84)		17,28720				

Díl: 399

Sádrokartonové kce

17 470,69

34	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	8,56530	561,00	4 805,13	801-1	RTS 20/1
D.1.01.1-103.201 :								
3,07*(2,3*2+2,84)								
- (2,94*3,07+1,71*3,07)								

35	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přílým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	6,53200	711,00	4 644,25	801-1	RTS 20/1
D.1.01.1-103.201 :								
2,3*2,84								

36	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	6,53200	43,80	286,10	801-1	RTS 20/1
D.1.01.1-103.201 :								
2,3*2,84								

37	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	6,53200	139,50	911,21	801-1	RTS 20/1
D.1.01.1-103.201 :								
2,3*2,84								

38	34226_XX	Opláštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné (do 1m2) atd.... nezahrnuté ve skladech, zesílení konstrukcí	m2	0,50000	3 850,00	1 925,00		Vlastní
D.1.01.1-103.201 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5		0,50000				

39	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....	m2	6,53200	750,00	4 899,00		Vlastní
		D.1.01.1-103,201 :						
		2,3*2,84		6,53200				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce							
40	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	1,00349	4 405,00	4 420,37	801-1	RTS 20/ I

D.1.01.2-002 :

podesta :

0,15*(1,047*2,84+0,883*1,395)

schodnice :

0,15*1,472*1,21*1,395

0,63079

0,37270

41	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	4,20526	2 010,00	8 452,57	801-1	RTS 20/ I
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						

D.1.01.2-002 :

podesta :

(1,047*2,84+0,883*1,395)

4,20527

42	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	4,20526	154,50	649,71	801-1	RTS 20/ I
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		D.1.01.2-002 :						
		podesta :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,047*2,84+0,883*1,395)		4,20527				

43	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	2,48466	1 386,00	3 443,74	801-1	RTS 20/1
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	----------	----------	-------	----------

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D.1.01.2-002 :

schodnice :

1,472*1,21*1,395

2,48466

44	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	2,48466	176,50	438,54	801-1	RTS 20/1
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

D.1.01.2-002 :

schodnice :

1,472*1,21*1,395

2,48466

45	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30	m	8,37000	364,50	3 050,87	801-1	RTS 20/1
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	----------	-------	----------

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

D.1.01.2-002 :

6*1,395

8,37000

46	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	11,71800	1 276,00	14 952,17	801-1	RTS 20/1
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	----------

D.1.01.2-002 :

6*1,395*0,2*7

11,71800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	434351142R00	Bednění stупňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	11,71800	108,00	1 265,54	801-1	RTS 20/1

D.1.01.2-002 :

6*1,395*0,2*7

11,71800

9 276,81

Díl: 5 Komunikace

48	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	1,18967	539,00	641,23	822-1	RTS 20/1
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	----------

pro inženýrské sítě, se zhutněním

D.1.01.1-901,103 :

(4,04*2,21+0,8*2,915-1,3*2,94-1,71*3,2)*1,1*0,25*2,2

1,18967

49	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem	t	0,73111	2 175,00	1 590,16	822-1	RTS 20/1
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	----------

pro inženýrské sítě, se zhutněním

D.1.01.1-901,103 :

(4,04*2,21+0,8*2,915-1,3*2,94-1,71*3,2)*1,1*0,13*2,6

0,73111

50	59681111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžkého	m2	2,16304	563,00	1 217,79	822-1	RTS 20/1
----	-------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

D.1.01.1-901,103 :

O.01/5 :

(4,04*2,21+0,8*2,915-1,3*2,94-1,71*3,2)*1,1

2,16304

51	599141112R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	23,31050	250,00	5 827,63		Vlastní
----	--------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

D.1.01.1-901 :

(5,105*2+0,8*2+4,04+2,21*2)*1,15

23,31050

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní **30 000,47**

52	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	19,62440	117,50		2 305,87 801-4	RTS 20/1
----	--------------	---	----	----------	--------	--	----------------	----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.01.1-103.201 :

6,91*2,84

19,62440

53	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	0,19624	314,50		61,72 801-1	RTS 20/1
----	--------------	---	----	---------	--------	--	-------------	----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

na cca 10-18% plochy :

D.1.01.1-103.201 :

6,91*2,84/100*10/100*10

0,19624

54	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	20,63100	87,10		1 796,96 801-4	RTS 20/1
----	--------------	---	---	----------	-------	--	----------------	----------

D.1.01.1-103.201 :

(2,84*2+3,065*4)*1,15

20,63100

55	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	22,73150	441,50		10 035,96 801-1	RTS 20/1
----	--------------	---	----	----------	--------	--	-----------------	----------

D.1.01.1-901 :

1,25*(2,39*2+1,545*2*1,28+1,985*2)

6,85

15,88150

6,85000

56	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	36,86588	244,50		9 013,71 801-4	RTS 20/1
----	--------------	--	----	----------	--------	--	----------------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.01.1-103.201 :		25,30440				
		3,24*(2,485*2+2,84)		34,73460				
		4,14*(2,775*2+2,84)		12,17700				
		(3,24+4,14)/2*1,65*2		-17,73040				
		-(2,84*3,065+2,94*3,07)						
		plocha otlučných obkladů :						
		D.1.01.1-901 :		-15,88150				
		-1,25*(2,39*2+1,545*2*1,28+1,985*2)						
		plocha dozdivěk :						
		D.1.01.1-901 :		-2,01078				
		-2,69*0,65*1,15						
		D.1.01.2-004 :		-1,48296				
		-0,12*3,34*2*1,85						
		nezměřitelné 5% :						
		35,11037/100*5		1,75552				
57	612481211RT2	Vyzluzení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu na cca 10-tř% plochy :	m2	2,48863	244,50	608,47	801-1	RTS 20/1
		D.1.01.1-103.201 :		0,75913				
		3,24*(2,485*2+2,84)/100*30/100*10		1,04204				
		4,14*(2,775*2+2,84)/100*30/100*10		0,36531				
		(3,24+4,14)/2*1,65*2/100*30/100*10		-0,53191				
		-(2,84*3,065+2,94*3,07)/100*30/100*10						
		plocha otlučných obkladů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LT PROJEKT/ N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU
R:	SO01	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.01.1-901 :

-(1,25*(2,39*2+1,545*2*1,28+1,985*2)+6,85)/100*30/100*10

plocha dozdvěk :

D.1.01.1-901 :

-2,69*0,65*1,15/100*30/100*10

D.1.01.2-004 :

-0,12*3,34*2*1,85/100*30/100*10

nezměřitelné 5% :

35,11037/100*5/100*30/100*10

D.1.01.1-901 :

1,25*(2,39*2+1,545*2*1,28+1,985*2)/100*10

-0,66195

-0,06032

-0,04449

0,05267

1,58815

58	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele	m2	3,49374	890,00	3 109,43		Vlastní
----	-------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

D.1.01.1-901 :

2,69*0,65*1,15

D.1.01.2-004 :

0,12*3,34*2*1,85

2,01078

1,48296

59	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	26,22524	117,00	3 068,35		Vlastní
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------

D.1.01.1-901 :

2,69*0,65*1,15

D.1.01.2-004 :

0,12*3,34*2*1,85

D.1.01.1-901 :

1,25*(2,39*2+1,545*2*1,28+1,985*2)

2,01078

1,48296

15,88150

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ

[illegible]

Díl: 62										Úpravy povrchů vnější										405,55					
60		622432112R00		Omitky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dřítí dekorativní střednězrné, akrylátové										m2		0,41573		731,00		303,90		801-1		RTS 20/1	

61	62248121	RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	0,41573	244,50	101,65	801-1	RTS 20/1
----	----------	-----	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

D.1.01.1-103,201 :

0.15*(2.15+0.26)*1.15

0.41573

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		20 369,76	
62 63 13 156 1R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,	m3	0,57330	3 355,00	1 923,42 801-1 RTS 20/1

63	631319175R00	Příplatek za srážení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,57330	97,70	56,01	801-1	RTS 20/I
----	--------------	--	----	---------	-------	-------	-------	----------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

D.1.01.1-103 :

A1 :

1.3*2.94*0.15

0.57330

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,00647	38 020,00	245,99	801-1	RTS 20/1

včetně distančních prvků

D.1.01.1-103 :

A1 :

1,3*2,94*8,12/6*1,25/1000

0,00647

65	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	1,14660	1 312,00	1 504,34	801-1	RTS 20/1
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udlusáním a urovňováním povrchu,

D.1.01.1-103 :

A1 :

1,3*2,94*0,3

1,14660

66	632415102RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	10,81610	227,00	2 455,25	801-1	RTS 20/1
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

s rozprostřením a uhlazením

Jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu a modifikujících přísad :

Jednosložkový disperzní penetrační náter pro savé podklady pod samonivelační hmoty :

D.1.01.1-103 :

A2 :

2,84*1,76

D.1.01.1-103 :

B2 :

((2,455-1,65)*1,3+1,68*2,84)

4,99840

5,81770

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LT PROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	11,62500	280,00	3 255,00	801-1	RTS 20/1

s rozproštěním a uhlazením

Jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu a modifikujících přísad :

Jednosložkový disperzní penetrační nátěr pro savé podklady pod samonivelační hmoty :

D.1.01.1-103 :

B1 - mimo stupně :

2,775*2,84

B1 - mimo stupně :

D.1.01.1-103 :

B1 :

6*1,3*(0,15+0,33)

7,88100

3,74400

68	632415110RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	10,81610	517,00	5 591,92	801-1	RTS 20/1
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

s rozproštěním a uhlazením

D.1.01.1-103 :

A2 :

2,84*1,76

D.1.01.1-103 :

B2 :

((2,455-1,65)*1,3+1,68*2,84)

4,99840

5,81770

69	632441010_55T	D + M Potěr cementový tl. 51mm - 55 mm, samonivelační potěr CT - C25 - F5	m2	4,99840	465,00	2 324,26		Vlastní
----	---------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Součástí položky je dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.

D.1.01.1-103 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LT PROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

A2:

2,84*1,76

4,99840

70	632441010_70T	D + M Potěr cementový tl. 66mm - 70 mm, samonivelační potěr CT - G25 - F5	m2	5,81770	518,00	3 013,57		Vlastní
----	---------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Součástí položky je dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostavěbní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.

D.1.01.1-103 :

B2 :

((2,455-1,65)*1,3+1,68*2,84)

5,81770

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

71	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	26,15640	135,50	3 544,19	800-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

3 544,19

D.1.01.1-103.201 :

6,91*2,84

19,62440

D.1.01.1-103.201 :

2,3*2,84

6,53200

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

72	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	24,60000	120,50	2 964,30	801-1	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

46 866,05

D.1.01.1-103 :

24,6

24,60000

73	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž	m2	17,00000	750,00	12 750,00		Vlastní
----	------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.01.1-901 :

17

17,00000

74	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příchý	sada	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
----	-------	---	------	---------	----------	----------	--	---------

D.1.01.1-901 :

1

1,00000

75	95_01_001	Dmt + ZM otopného tělesa	ks	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
----	-----------	--------------------------	----	---------	--------	--------	--	---------

kontrola systému, úprava napojení :

po zpětné montáži při předání stavby zhotovitel prokáže plnou funkčnost topného systému :

D.1.01.1-901 :

1

1,00000

76	95_01_005	D + M Zapravení fasády	bm	10,69500	650,00	6 951,75		Vlastní
----	-----------	------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------

D.1.01.1-103,201 :

(2,905*2+3,49)*1,15

10,69500

77	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočovatelné detaily	hod	25,00000	350,00	8 750,00		Vlastní
----	-------	--	-----	----------	--------	----------	--	---------

78	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	--------	---	------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 951

95 000,00

79	951_01	Práce HSV, PSV, montáže	ks	1,00000	95 000,00	95 000,00		Vlastní
----	--------	-------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Rezerva na detaily konstrukcí

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 70 000 Kč. Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta :

1,00000

119 247,88

Díl: 96 Bourání konstrukcí

80	113107323R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 230 mm	m2	11,26040	187,00	2 105,69	822-1	RTS 20/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

D.1.01.1-901 :

0,8*2,915

4,04*2,21

2,33200

8,92840

81	113108310R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	12,38350	208,50	2 581,96	822-1	RTS 20/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

D.1.01.1-901 :

0,22*5,105

0,8*2,915

4,04*2,21

1,12310

2,33200

8,92840

82	113111115R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	12,38350	323,00	3 999,87	822-1	RTS 20/I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

D.1.01.1-901 :

0,22*5,105

0,8*2,915

4,04*2,21

1,12310

2,33200

8,92840

83	191735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	23,31050	113,50	2 645,74	822-1	RTS 20/I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.01.1-901 :
(5,105*2+0,8*2+4,04+2,21*2)*1,15
23,31050

84	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	17,04000	237,50	4 047,00	801-3	RTS 20/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

D.1.01.1-901 :
2,84*6
17,04000

85	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	17,47940	314,00	5 488,53	801-3	RTS 20/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

vč. očištění a odmaštění :

D.1.01.1-103 :

B2 :

((2,455-1,65)*1,3+1,68*2,84)

C1 :

1,54*2,455

B1 - mimo stupně :

2,775*2,84

5,81770

3,78070

7,88100

86	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	6,68000	288,50	1 927,18	801-3	RTS 20/I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

D.1.01.2-002 :

3,34*2

6,68000

87	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	19,20500	241,00	4 628,41	801-3	RTS 20/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

D.1.01.2-004 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LT PROJEKT/ FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5*3,34*1,15		19,20500				

88	976061111R00	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m	3,95520	77,90	308,11	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	-----------

D.1.01.1-901 :
(1,545*2*1,28)
3,95520

89	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	19,62440	10,10	198,21	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	-----------

D.1.01.1-103,201 :
6,91*2,84
19,62440

90	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	36,86588	27,00	995,38	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	-----------

D.1.01.1-103,201 :
3,24*(2,485*2+2,84)
4,14*(2,775*2+2,84)
(3,24+4,14)/2*1,65*2
-(2,84*3,065+2,94*3,07)
plocha otlučенých obkladů :
D.1.01.1-901 :
-1,25*(2,39*2+1,545*2*1,28+1,985*2)
plocha dozdivek :
D.1.01.1-901 :
-2,69*0,65*1,15
D.1.01.2-004 :
-0,12*3,34*2*1,85
25,30440
34,73460
12,17700
-17,73040
-15,88150
-2,01078
-1,48296

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

nezměřitelné 5% :
35,11037/100*5

1,75552

91	978042104R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 40 mm, s omítkou	m2	6,82000	99,20	676,54	801-3	RTS 20/1
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	----------

D.1.01.1-901 :

0,4*(2,69*3+0,65*2+3,065*2)*1,1

6,82000

92	978042114R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 140 mm, s omítkou	m2	2,17885	149,50	325,74	801-3	RTS 20/1
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------

D.1.01.1-901 :

(3,065+0,65)*(0,15+0,36)*1,15

2,17885

93	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,73150	111,00	2 523,20	801-3	RTS 20/1
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

D.1.01.1-901 :

1,25*(2,39*2+1,545*2*1,28+1,985*2)+6,85

22,73150

94	78402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	43,46808	33,40	1 451,83	800-784	RTS 20/1
----	-------------	---	----	----------	-------	----------	---------	----------

D.1.01.1-103.201 :

6,91*2,84*0,9

17,66196

D.1.01.1-103.201 :

3,24*(2,485*2+2,84)*0,7

17,71308

4,14*(2,775*2+2,84)*0,7

24,31422

(3,24+4,14)/2*1,65*2*0,7

8,52390

-(2,84*3,065+2,94*3,07)*0,7

-12,41128

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha ollučených obkladu :						
		D.1.01.1-901 :						
		-1,25*(2,39*2+1,545*2*1,28+1,985*2)*0,7		-11,11705				
		plocha dozdívek :						
		D.1.01.1-901 :						
		-2,69*0,65*1,15*0,7		-1,40754				
		D.1.01.2-004 :						
		-0,12*3,34*2*1,85*0,7		-1,03807				
		nezměřitelné 5% :						
		35,11037/100*5*0,7		1,22886				
95	96_01_001	DMT čistící rohože 900/1500 vč. rámu, odvoz a likvidace	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		D.1.01.1-901 :						
		1		1,00000				
96	96_01_002	DMT zvonkového tabla, odvoz a likvidace	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		D.1.01.1-901 :						
		1		1,00000				
97	96_01_003	DMT venkovního osvětlení, odvoz a likvidace	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		D.1.01.1-901 :						
		2		2,00000				
98	96_01_004	DMT stříšky nad vstupem, odvoz a likvidace	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		D.1.01.1-901 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

99	96_01_005	DMT betonového prahu, odvoz a likvidace	bm	2,69000	1 500,00	4 035,00		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

D.1.01.1-901 :

2,69

2,69000

100	961044111RA	Kompletní odstranění kce schodiště a podlahy, (s výjimkou položek, vykázaných samostatně)	m3	1,95140	7 000,00	13 659,80		Vlastní
-----	-------------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

D.1.01.1-901 :

poznámka A :

0,4*(1,545+2,89)*1,1

1,95140

101	965_07	Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace	m2	9,99335	2 500,00	24 983,38		Vlastní
-----	--------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

D.1.01.1-901 :

2,69*0,65

2,69*3,065

1,74850

8,24485

102	965_07.1	Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace	m2	8,70460	2 500,00	21 761,50		Vlastní
-----	----------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

D.1.01.1-901 :

2,84*3,065

8,70460

103	965_09	Podstojkování stropu na vnitřní straně nového překladu, - dle D.1.01.2-001	sestava	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
-----	--------	--	---------	---------	----------	----------	--	---------

104	974031239RH	Příplatek za dalších 5 cm h.rýhy u š.30 cm	m	6,68000	60,60	404,81		Vlastní
-----	-------------	--	---	---------	-------	--------	--	---------

D.1.01.2-002 :

3,34*2

6,68000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
105	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	20,00000	350,00	7 000,00		Vlastní

16 101,28

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

106	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	42,26059	381,00	16 101,28	801-4	RTS 20/1
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	----------

výšky do 6 m,

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,36,38,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52, :

53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,71,72,86, :

Součet : 42,26059

42,26059

Díl: 711 Izolace proti vodě

107	711212001RS1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	12,18091	277,00	3 374,11	800-711	RTS 20/1
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	----------

18 950,45

D.1.01.2-002 :

0,84*(1,445*2+2,455*2)*1,25

1,445*2,455*1,125

8,19000

3,99091

108	711140026RA0	Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením vodorovná 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové rouno, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační	m2	12,97932	808,00	10 487,29	AP-PSV	RTS 20/1
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	----------

Hydroizolační pás z asfaltové hmoty modifikovaný elastomery s minerálními plnivý, :

nosnou vložkou ze skelné rohože a s hliníkovou fólií (hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu), :

překrytý natavené spoje, plnoplošně nataven k podkladu :

Jednosložkový disperzní penetrační nátěr pro savé podklady :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.01.1-103 :

A2 :

2,84*1,76*1,2

D.1.01.1-103 :

B2 :

((2,455-1,65)*1,3+1,68*2,84)*1,2

5,99808

6,98124

109	711150022RA0	Isolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka Al folie kaširovaná skleněnou rohoží, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační	m2	6,03750	728,00	4 395,30	AP-PSV	RTS 20/1
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	--------	----------

Hydroizolační pás z asfaltové hmoty modifikovaný elastomery s minerálními plnivý, :

nosnou vložkou ze skelné rohože a s hliníkovou fólií (hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu), :

překryté natavené spoje, plnoplošně nataven k podkladu :

Jednosložkový disperzní penetrační nátěr pro savé podklady :

D.1.01.1-103,201 :

0,7*(2,15*2*3,2)*1,15

6,03750

110 998711201R00

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

693,75 800-711

RTS 20/1

Díl: 713 Izolace tepelné

111	71311111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	4,99840	44,50	222,43	800-713	RTS 20/1
-----	-------------	--	----	---------	-------	--------	---------	----------

D.1.01.1-103,201 :

1,76*2,84

4,99840

10 124,44

112	71312111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	10,81610	39,60	428,32	800-713	RTS 20/1
-----	-------------	--	----	----------	-------	--------	---------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.01.1-103 :

A2 :

2,84*1,76

D.1.01.1-103 :

B2 :

((2,455-1,65)*1,3+1,68*2,84)

4,99840

5,81770

113	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	8,25000	172,00	1 419,00	800-713	RTS 20/I
-----	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	----------	---------	----------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.

D.1.01.1-103,201 :

1,1*(2,15*2+3,2)

8,25000

114	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	10,81610	41,00	443,46	800-713	RTS 20/I
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	----------

D.1.01.1-103 :

A2 :

2,84*1,76

D.1.01.1-103 :

B2 :

((2,455-1,65)*1,3+1,68*2,84)

4,99840

5,81770

115	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	19,85000	27,30	541,91	800-713	RTS 20/I
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	----------

D.1.01.1-103 :

A2 :

(2,84+1,76)*2

9,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LT PROJEKT/ FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

B2 :
2,485*2+2,84*2
10,65000

116	28375463R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch srukurovaný; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,162 m ² K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m ³	m ²	8,41500	234,50	1 973,32	SPCM	RTS 20/ I
-----	-----------	--	----------------	---------	--------	----------	------	-----------

D.1.01.1-103.201 :
1,1*(2,15*2+3,2)*1,02
8,41500

117	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m ³	m ³	1,32389	3 035,00	4 018,01	SPCM	RTS 20/ I
-----	-------------	--	----------------	---------	----------	----------	------	-----------

D.1.01.1-103 :
A2 :
2,84*1,76*0,12*1,02
D.1.01.1-103 :
B2 :
((2,455-1,65)*1,3+1,68*2,84)*0,12*1,02
0,71209

118	63151374.AR	deska izolační minerální vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m ² K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	5,09837	172,50	879,47	SPCM	RTS 20/ I
-----	-------------	---	----------------	---------	--------	--------	------	-----------

D.1.01.1-103.201 :
1,76*2,84*1,02
5,09837

119	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	99,25920	2,00	198,52	800-713	RTS 20/ I
-----	--------------	--	---	----------	------	--------	---------	-----------

Díl: 751	Ocelové konstrukce					95 349,10		
----------	--------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120 767_01_01	D + M OK prvky nosných kcl vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů	kg	389,18000	120,00	46 701,60		Vlastní

D.1.01.2-004 :

353,8*1,1

389,18000

121 767_01a	D + M OK prvky nosných kcl - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podliti, stavební lepidla atk atd...	kg	389,18000	120,00	46 701,60		Vlastní
-------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

D.1.01.2-004 :

353,8*1,1

389,18000

122 767_01as	D + M OK prvky nosných kcl vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, pomocné ocelové kce - montážní prostředky	kg	38,91800	50,00	1 945,90		Vlastní
--------------	---	----	----------	-------	----------	--	---------

D.1.01.2-004 :

353,8*1,1/100*10

38,91800

Díl: 762 Konstrukce tesařské

2 891,85

123 763611232R00	Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním	m2	4,99840	161,00	804,74	800-763	RTS 20/I
------------------	---	----	---------	--------	--------	---------	----------

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

D.1.01.1-103.201 :

1,76*2,84

4,99840

124 60726122R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	5,74816	331,50	1 905,52	SPCM	RTS 20/I
---------------	---	----	---------	--------	----------	------	----------

D.1.01.1-103.201 :

1,76*2,84*1,15

5,74816

125 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m

27,10260

6,70

181,59 800-762

RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						

Díl: 764		Konstrukce klempířské				10 153,83		
126	K.01/1	D + M systémový sřešní lemovací prvek - oplechování atiky, kompletně dle výpisu klempířských výrobků D.1.01.1-504	bm	5,50000	795,00	4 372,50	Vlastní	
127	K.01/2	D + M systémový sřešní lemovací prvek - oplechování sřešního panelu, kompletně dle výpisu klempířských výrobků D.1.01.1-504	bm	3,32000	450,00	1 494,00	Vlastní	
128	K.01/3	D + M systémový bezespádový podokapný žlab hranatý, kompletně dle výpisu klempířských výrobků D.1.01.1-504	bm	1,80000	858,00	1 544,40	Vlastní	
129	K.01/4	D + M systémový dešťový svod kruhový DN 100, kompletně dle výpisu klempířských výrobků D.1.01.1-504	bm	3,50000	731,00	2 558,50	Vlastní	

130	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	99,69400	1,85	184,43	800-764	RTS 20/1
		50 m vodorovně						

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				407 200,00	
131	PO.01/1	D + M stěna vnější 1710/3020mm EI 30DP/1, kompletně dle výpisu požárních výrobků D.1.01.1-506	ks	1,00000	98 000,00	98 000,00	Vlastní
132	Z.01/1	D + M stěna vnější 2925/3070, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků D.1.01.1-501	ks	1,00000	159 000,00	159 000,00	Vlastní
133	Z.01/2	D + M stěna vnitřní 2840/3020, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků D.1.01.1-501	ks	1,00000	129 000,00	129 000,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
134	Z.01/3	D + M ocelové schodišťové madlo, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků D.1.01.1-501	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní

135	Z.01/4	D + M ocelové schodišťové madlo, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků D.1.01.1-501	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
-----	--------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

136 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady		2 265,60				
137	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	7,99000	93,80	749,46	800-771	RTS 20/I

D.1.01.1-103 :

C1 :

(2,455*2+1,54*2)

7,99000

138	771130111R00	Obklad soklíků rovných do 100 mm	m	7,99000	118,00	942,82		RTS 20/I
-----	--------------	----------------------------------	---	---------	--------	--------	--	----------

D.1.01.1-103 :

C1 :

(2,455*2+1,54*2)

7,99000

139	555100_S	Dlaždice - dle stávající	m2	0,91885	480,00	441,05		Vlastní
-----	----------	--------------------------	----	---------	--------	--------	--	---------

D.1.01.1-103 :

C1 :

(2,455*2+1,54*2)/100*10*1,15

0,91885

140 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						

Díl: 773	Podlahy teracové					12 241,16		
141	773540090RA0	Podlaha z teraca z barevné dřě prostá - repase	m2	7,88100	1 500,00	11 821,50		Vlastní

D.1.01.1-103 :

B1 - mimo stupně :

2,775*2,84

7,88100

142	998773201R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 6 m	%	118,21500	3,55	419,66	800-773	RTS 20/I
		50 m vodorovně						

Díl: 776	Podlahy povlakové					31 128,29		
143	776220110RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,	m	7,80000	216,50	1 688,70	800-775	RTS 20/I

D.1.01.1-103 :

B1 :

6*1,3

7,80000

144	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,	m	7,80000	235,00	1 833,00	800-775	RTS 20/I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	----------

D.1.01.1-103 :

B1 :

6*1,3

7,80000

145	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	5,10000	98,40	501,84	800-775	RTS 20/I
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	----------

technologický postup dle skladeb podlah :

D.1.01.1-103 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

B1 :
(1,65+6*0,15)*2
5,10000

146	77602031U00	Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech	m2	18,00430	150,00	2 700,65		Vlastní
-----	-------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

D.1.01.1-103 :

B2 :
((2,455-1,65)*1,3+1,68*2,84)
5,81770

B1 - mimo stupně :
2,775*2,84
7,88100

D.1.01.1-103 :
B1 :
6*1,3*(0,15+0,33)*1,15
4,30560

147	776491001K	Montáž klínku	m	21,88000	75,00	1 641,00		Vlastní
-----	------------	---------------	---	----------	-------	----------	--	---------

D.1.01.1-103 :
(2,84*2+2,485*2+2,775*2+2,84*2)
21,88000

148	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	21,88000	75,00	1 641,00		Vlastní
-----	------------	--	---	----------	-------	----------	--	---------

D.1.01.1-103 :
(2,84*2+2,485*2+2,775*2+2,84*2)
21,88000

149	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku	m2	13,69870	438,50	6 006,88	AP-PSV	RTS 20/I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--------	----------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
bez vyrovnání podkladu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.01.1-103 :

B2 :

((2,455-1,65)*1,3+1,68*2,84)

B1 - mimo stupně :

2,775*2,84

5,81770

7,88100

150	2841230_0K	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD (skladby podlah)	m	25,16200	150,00	3 774,30		Vlastní
-----	------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

D.1.01.1-103 :

((2,84*2+2,485*2+2,775*2+2,84*2)*1,15

25,16200

151	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD (skladby podlah)	m	25,16200	120,00	3 019,44		Vlastní
-----	-----------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

D.1.01.1-103 :

((2,84*2+2,485*2+2,775*2+2,84*2)*1,15

25,16200

152	PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah	m2	23,07854	350,00	8 077,49		Vlastní
-----	--------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

D.1.01.1-103 :

B2 :

((2,455-1,65)*1,3+1,68*2,84)*1,15

B1 - mimo stupně :

2,775*2,84*1,15

soklik :

D.1.01.1-103 :

((2,84*2+2,485*2+2,775*2+2,84*2)/100*12*1,15

D.1.01.1-103 :

B1 :

6*1,3*(0,15+0,33)*1,15

6,69036

9,06315

3,01944

4,30560

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRŮ NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

153	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	308,84300	0,79	243,99	800-775	RTS 20/ I
-----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

154	77741_S1	Litá stěrka	m2	3,78070	850,00	3 213,60		Vlastní
-----	----------	-------------	----	---------	--------	----------	--	---------

Bezspárová epoxidová podlaha s hladkým povrchem, zdravotní nezávadností, lehkou čistitelností a údržbou, protiskluznost R9. :

D.1.01.1-103 :

C1 :

1,54*2,455

3,78070

155	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	32,13600	0,93	29,89	800-773	RTS 20/ I
-----	--------------	---	---	----------	------	-------	---------	-----------

Díl: 783 Natěry

156	7839500_om	Omyvatelný nátěr, vč. penetrace	m2	21,56000	350,00	7 546,00		Vlastní
-----	------------	---------------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------

odměřeno kreslicím programem :

21,56

21,56000

Díl: 784 Malby

157	784450020.BI	Malba omyvatelná, oteruvzdorná - dle PD (bílá), vč. penetrace	m2	145,85000	175,00	25 523,75		Vlastní
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

odměřeno kreslicím programem :

145,85

145,85000

Díl: 789_01 Opláštění

26 495,19

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRŮ NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
158	789_01_01	D + M Fasádního panelu	m2	15,96735	1 250,00	19 959,19		Vlastní

D.1.01.1-103.201 :								
parametry viz výkres D.1.01.1-201 :								
(2,905+0,92-0,15)*(2,15*2+3,2)								
0,6*3,2								
- (2,94*3,07+1,71*3,07)								
nezměřitelné 5% :								
15,207/100*5								
27,56250								
1,92000								
-14,27550								
0,76035								
159	789_01_02	D + M Střešního panelu	m2	6,88000	950,00	6 536,00		Vlastní

D.1.01.1-103.201 :								
parametry viz výkres D.1.01.1-201 :								
2,15*3,2								
6,88000								
Díl: 799	Ostatní	55 311,20						
160	45157111R00	Lože pod dlažby z kameniva šterkopisek, tloušťka do 100 mm	m2	1,56000	70,90	110,60	832-1	RTS 20/I

Včetně urovnání lícе vrstvy.								
kompletně dle výpisu ostatních výrobků D.1.01.1-507 :								
D.1.01.1-901 :								
O.01/3 :								
6,0*0,26								
1,56000								

161	93511112R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopisku, z betonových desek, jakékoliv velikosti	m2	1,56000	260,00	405,60	822-1	RTS 20/I
-----	-------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LT PROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU
R:	SO01	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

kompletně dle výpisu ostatních výrobků D.1.01.1-507 :

D.1.01.1-901 :

O.01/3 :

6,0*0,26

1,56000

162	O.01/1	D + M Čistící rohož exteriérová střídavě hliníkový profil a pryžová vlnovka, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků D.1.01.1-501	ks	1,00000	32 500,00	32 500,00		Vlastní
-----	--------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

D.1.01.1-103 :

A1 :

1

1,00000

163	O.01/2	D + M Textilní čisticí rohož interiérová v hliníkovém rámečku, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků D.1.01.1-501	ks	1,00000	18 900,00	18 900,00		Vlastní
-----	--------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

D.1.01.1-103 :

A2 :

1

1,00000

164	O.01/4	D + M Dilatační profil DIL1, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků D.1.01.1-501	bm	2,90000	450,00	1 305,00		Vlastní
-----	--------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

D.1.01.1-103 :

2,9

2,90000

165	59227033R	Žlábek betonový 100x280x210 mm přírodní	kus	22,00000	95,00	2 090,00		Vlastní
-----	-----------	---	-----	----------	-------	----------	--	---------

kompletně dle výpisu ostatních výrobků D.1.01.1-507 :

D.1.01.1-901 :

O.01/3 :

22

22,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	SO01 ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				950 000,00		
166	M33_01ZP	D + M zvedací plošiny, - kompletně dle PD	ks	1,00000	950 000,00	950 000,00		Vlastní

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				55 350,01		
167	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	22,38535	795,00	17 796,35	832-1	RTS 20/I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,100,104, :
Součet : 22,38535

168	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,38535	227,00	5 081,47	801-3	RTS 20/I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,100,104, :
Součet : 22,38535

169	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	425,32163	15,90	6 762,61	801-3	RTS 20/I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,100,104, :
Součet : 22,38535

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU	
R:	ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU - AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
			425,32163					
			Součet : 425,32163					

170	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	22,38535	317,50	7 107,35	801-3	RTS 20/I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

Včetně případného složení na stavební deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,100,104, :

Součet : 22,38535

171	979082121R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	335,78024	35,40	11 886,62	801-3	RTS 20/I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,100,104, :

Součet : 335,78024

172	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad	t	22,38535	300,00	6 715,61		Vlastní
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,100,104, :

Součet : 22,38535

Celkem		2 338 343,58						
---------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: LTPROJEK FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO
 T/N096 NOVÝ LÍSKOVEC
Objekt: SO00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: SO00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Zadavatel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČO: 00159816
 Pekařská 53 DIČ: CZ00159816
 65691 Brno

Zhotovitel: [REDACTED] IČO: [REDACTED]
 DIČ: [REDACTED]

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			50 000,00
Ostatní náklady			38 000,00
Celkem			88 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	88 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	18 480,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **106 480,00 CZK**

v Brně dne 1.7.2020

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00	57
ON	Ostatní náklady	ON			38 000,00	43
Cena celkem					88 000,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
R:	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				50 000,00		
1	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ II

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, výbudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní výbudování objektu zařízení staveniště.

2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
---	------------	----------------------------	------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
---	------------	--------------------------------	------	---------	----------	----------	--	------------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

4	005124010R	Koordinační činnost	hod	30,00000	500,00	15 000,00		RTS 19/ II
---	------------	---------------------	-----	----------	--------	-----------	--	------------

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladu nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby

Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.

Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace

5	005111021RI	Inženýrská činnost	hod	30,00000	500,00	15 000,00		Vlastní
---	-------------	--------------------	-----	----------	--------	-----------	--	---------

Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavku na provoz areálu

Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu

Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasazených realizací stavby, požadavku vlastníku a uživatele

Náklady na provedení vzorku - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC	
O:	SO00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
R:	SO00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Fotodokumentace průběhu výstavby

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD

Technická řešení rozdílu skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvidat

Zajištění průzkumu, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumentaci nezbytných k provedení díla

Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např., na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu

Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby

Vyřízení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.

Díl: ON		Ostatní náklady			38 000,00		
6	00511 R	Geodetické práce	sada	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 19/ II
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 19/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob - vč. oplocení, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).							
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 19/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.							
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 19/ II
Náklady na vzhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Soupis vedlejších a ostatních nákladů					
S:	LTPROJEKT/N FN U SV. ANNY V BRNĚ - PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DRO NOVÝ LÍSKOVEC				
O:	SO00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY			
R:	SO00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Celkem					Celkem
					88 000,00

SOUPIS PRACÍ

Akce	FN u Sv. Anny v Brně, PD na stavební úpravy DRO Nový Lískovec
Místo	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Investor	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno
Objednatel	LT PROJEKT a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU


AKCE: FN u Sv. Anny v Brně, PD na stavební úpravy DRO Nový Lískovec

SOUBOR	CENA
Domácí videotelefon	55 670 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	55 670 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dočasných a podružného materiálu potřebného pro montáž
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek



DOMÁCÍ VIDEOTELEFON

AKCE: FN u Sv. Anny v Brně, PD na stavební úpravy DRO Nový Lískovec

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Dveřní komunikátor s min. 1 tlačítkem, integrovanou barevnou kamerovou jednotkou a integrovanou čtečkou RFID karet / přívěšků. Čtečka RFID karet / přívěšků musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem FNUŠA	1	ks	35 250,00	35 250,00 Kč	2 000,00	2 000,00 Kč
2	1x1 Instalační krabice pro dveřní komunikátor	1	ks	750,00	750,00 Kč	350,00	350,00 Kč
3	1x1 Stávající dveřní videokomunikátor: Odborné odpojení zařízení, odpojení přívodní kabeláže a zakončení stávící přívodní kabeláže v krabici pod omítkou.	4	hod			350,00	1 400,00 Kč
4	4x1 Připojovací rozhraní u demontovaného komunikátoru: Krabice pod omítku včetně svorkovnice pro zakončení stávající přívodní kabeláže a vytvoření rozhraní pro připojení nově instalovaných kabelů pro připojení nově instalovaého dveřního video komunikátoru	1	ks	350,00	350,00 Kč	500,00	500,00 Kč
5	1x1 Drobný instalační materiál	1	ks	750,00	750,00 Kč	500,00	500,00 Kč
6	1x1 Nespecifikované pomocné montážní práce, propojení nové kabeláže ke stávajícímu rozvodu v nově instalovém rozhraní v krabici pod omítkou	4	hod			350,00	1 400,00
	4x1 Mezisoučet				37 100,00		6 150,00
7	Rozvody Kabel FTP 4p., Cat.5e LSOH	20	m	8,00	1600,00	10,00	200,00
8	1x20 Kabel KOAX 75 Ohm	20	m	10,00	200,00	10,00	200,00
9	1x20 Kabel CYSY 2x1,5	20	m	13,00	260,00	13,00	260,00
10	1x20 Trubka PVC 16mm p.o.	20	m	10,00	200,00	10,00	200,00
11	2x10 Trubka PVC 23mm p.o.	10	m	15,00	150,00	15,00	150,00
	2x5						

12	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé; přístrojové krabice, obočné krabice pro trubkové rozvody 2x1	2	ks	75,00	150,00	50,00	100,00
13	Krabice obočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé; obočné krabice trubkových tras 1x1	1	ks	400,00	400,00	150,00	150,00
14	Průraz zdívem 1x1	1	ks		0,00	100,00	100,00
15	Drobný montážní materiál 1x1	1	kpl	2000,00	2000,00	1000,00	1000,00
16	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 2x1	2	hod			300,00	600,00
	Mezisoučet				4 960,00		2 960,00
17	Revize, koordinace, zkoušky						
18	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, konfigurace Výchozí revize Mezisoučet	1 1	ks ks			2 500,00 2 000,00	2 500,00 2 000,00 4 500,00
	Dodávka celkem			42 060 Kč			
	Montáž			13 610 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			55 670 Kč			
	Celkem bez DPH			55 670 Kč			

Soupis prací

Ceny neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady

C. Montáž			2642,00
D. Demontáž	4 h	350	1400,00
E. Materiál nosný délkový			1330,00
F. Materiál nosný kusový			4790,00
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)			66,50
J. Součet materiál nosný (E+F+H)			6186,50
K. Materiál podružný (3 % z J)			185,60
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)			10414,10
M. PPV (6 % z Drážky otvory lešemi)			624,85

P. Práce účtované hodinovou sazbou

předběžná obhlídka	4 h	350	1400,00
Přemístění zvonkového tabla	4 h	350	1400,00
Součet položky			1400,00

R. Celkem základní rozpočtové náklady

12438,94

S. Vedlejší rozpočtové náklady

Revize	4 h	700	2800,00
Zhotovení dokumentace skutečného provedení	4 h	350	1400,00

Celkem

4200,00

Materiál nosný kusový + montáž

Nazev			Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Spinac IP20 zap. TANGO	1	komplet	EP Ja	110,00	40,00	110,00	40,00
Spinac IP20 zap. TANGO	6	komplet	EP Ja	115,00	40,00	115,00	40,00
Spínač IR-pohybový	Stropní IP44	230V/10A	1 ks	480,00	80,00	480,00	80,00
Krabice Přístrojová	KU 68	1901	KO	5,00	35,00	10,00	70,00
Krabice Rozbočovací	KU 68	1903	KO	10,00	40,00	60,00	240,00
A Svitidlo Castelo LED 16W 1170lm IP40		A24-10074E	Beghelli	2150,00	200,00	2150,00	200,00
B Svitidlo IP42 DWL LED 163 13W 4000K		71021	Beghelli	790,00	200,00	1580,00	400,00
Doplnění rozvaděče RMS1.1							
Jistic instalacni	1 P	16A/C	LE	75,00	50,00	225,00	150,00
Svorka radova	RSA	2.5	BE	20,00	30,00	60,00	90,00
Celkem materiál						4790,00	
Celkem montáž							1310,00

Materiál nosný délkový + montáž

Nazev			Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Kabel CYKY-J	3x1,5	KL	26 m	10,00	13,00	260,00	338,00
Kabel CYKY-J	3x2,5	KL	58 m	15,00	13,00	870,00	754,00
Kabel JE-Y(St)Y	2x2x0,8	Pra	20 m	8,00	10,00	160,00	200,00
Trubka plastová	Tuhá	KO	4 m	10,00	10,00	40,00	40,00
						1330,00	
Celkem materiál délkový							1332,00
Celkem montáž							

podle	sankce
PODMINKY REALIZACE	
nevedení evidence osob na staveništi	500,-
DOKUMENTACE	
nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě	vada bránící k převzetí díla
HARMONOGRAM	
nesplnění milníků či dílčích konečných termínů	viz. článek sankce z SoD
ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB	
nezajištění průběžného stavebního dozoru zhotovitele	okamžitě zastavení prací
PRACOVNÍ DOBA, HLUK	
nedodržování hyg. norem a pracovní doby dohodnuté mezi zhotovitelem a objednatelem	okamžitě zastavení prací
KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA	
neodstranění vady nebo nedodělu	vada bránící k převzetí díla
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY	
nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací	10 000,-
neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříků apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.	7 000,-
ZKOUŠKY A REVIZE	
provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky – § 4 zákona 309/2006 Sb.	5 000,-
nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě	vada bránící k převzetí díla
BOZP	
všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání náradí, strojů a zařízení	500,-
porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech	1 000,-
zhotovitel neobstará nebo neudrží v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení	3 000,-
nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení	3 000,-
provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy	10 000,-
chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb.	3 000,-
používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.)	3 000,-
pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, atd.)	3 000,-
používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.)	3 000,-
nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek	5 000,-

nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb., čl. XII., odst. 6., přílohy 3.	3 000,-
nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – Zákoník práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka)	500,-
požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ	5 000,-
(Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.)	3 000,-
obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 80	3 000,-
jeřábová doprava – vážení břemen bez vazačského oprávnění – ČSN ISO 124 80	5 000,-
porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů	5 000,-
používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu	5 000,-
nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3	5 000,-
nezakrytý oliv – NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5	5 000,-
nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3.	5 000,-
<u>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ</u>	
staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno	10 000,-
používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.	3 000,-
<u>SOUČINNOST A KOORDINACE</u>	
nerespektování a nesoučinnost s přímými dodávky objednatele	okamžitě zastavení prací
<u>STAVEBNÍ DENÍK</u>	
vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb.	1 000,-
<u>KONTROLNÍ DNY STAVBY</u>	
neúčast na kontrolním dni stavby, či nerespektování pokynů vzniklých na KD stavby	okamžitě zastavení prací s možností výpovědi smlouvy
<u>NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)</u>	
nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby)	3 000,-
odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 Sb.	3 000,-
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)	
nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzavěrům plynu, vody a topení	5 000,-
<u>MATERIÁLY, VZORKOVÁNÍ</u>	
nepředložení či nezajištění vzorků před jejich montáží	zastavení dotčené části dodávek
<u>VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ</u>	
vjezd do areálu a parkování v rozporu s platnou směnicí	odebrání vjezdové/park. karty
podp	

