

ROZPOČET

Stavba: VZ Dukla Harrachov hlavní objekt

Objekt: Oprava střešní krytiny, část střecha s vikýři

Objednatel: VZ Harrachov

Zhotovitel:

Místo: 512 46 Harrachov 591

Datum: 26. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 31 575,00

997 Přesun sutě 31 575,00

1	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m ²	90,000		
2	941111212	podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1112	m ²	5 400,000		
3	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m ²	90,000		
4	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	6,450		

PSV Práce a dodávky PSV 786 325,84

712 Povlakové krytiny 46 800,00

5	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé	m ²	468,000		
---	-----------	--	----------------	---------	--	--

741 Elektroinstalace - silnoproud

6	7414200nc	Zpětná montáž zdemontovaného hromosvodu včetně případného doplnění	kus	1,000		
7	741421811	Demontáž stávajícího hromosvodového vedení na střeše pro další použití	kus	1,000		
8	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		

764 Konstrukce klempířské

9	764001801	Demontáž podkladního plechu do sutí	m	33,000		
10	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m ²	468,000		
11	764001861	Demontáž hřebene do sutí	m	16,500		
12	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí	m	49,000		
13	764011443	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny nebo okapové hrany tl. 0,8 mm rš do 250 mm	m	33,000		
14	764111645	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 60°	m ²	468,000		
16	764211657	Oplechování větraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	16,500		
17	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	18,000		
18	764212621	Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou úpravou v plechové krytině	m	18,000		
19	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	49,000		

20	764311617	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	52,000
21	764316423	Lemování ventilačních nástavců z Pz plechu na skládané krytině průměru do 150 mm	kus	4,000
22	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	3 204,000

765 Krytina skládaná

23	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	468,000
24	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	468,000
25	28329037	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 160 g/m2 2 AP</i>	m2	510,100
26	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	955,680

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

27	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000
----	-----------	---------------------	----	-------

VRN6 Územní vlivy

28	060001000	Územní vlivy (proviz překrytí ploch, apod...)	ks	1,000
----	-----------	---	----	-------

VRN7 Provozní vlivy

29	070001000	Provozní vlivy-práce ve výškách	ks	1,000
----	-----------	---------------------------------	----	-------

VRN8 Přesun stavebních kapacit

30	081002000	Doprava	ks	1,000
----	-----------	---------	----	-------

Celkem bez DPH 21%	861 900,84 Kč
DPH 21%	180 999,18 Kč
Celkem vč. DPH	1 042 900,02 Kč