

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, administrativní budova - stavební opravy kanceláří pro SZT 2021/3/3/951

Objekt:

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

165 922,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	34 843,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

200 765,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, administrativní budova - stavební opravy kanceláří pro SZT 2021/3/3/951

Objekt:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

165 922,02

001 - Index

0,00

002 - HSV + PSV

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, administrativní budova - stavební opravy kanceláří pro SZT 2021/3/3/951

Objekt:

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

165 922,02

D	001	Index					
1	K	00	Index dle SOD		1 276,323		
D	002	HSV + PSV					
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	<i>Svislé a kompletní konstrukce</i>					
2	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	1,000		
D	6	<i>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</i>					
3	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000		
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,000		
5	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 4 m2	m2	2,800		
6	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	4,000		
D	997	<i>Přesun sutě</i>					
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,582		
D	9	<i>Ostatní konstrukce a práce, bourání</i>					
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,582		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,370		
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	2,910		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,582		
D	998	<i>Přesun hmot</i>					
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,746		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	766	<i>Konstrukce truhlářské</i>					
13	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	2,900		
14	M	R 001	Plastové okno třídílné, otevíravé, vnější nástřik Orangebraun RAL 8023 180/175	kpl	1,000		
15	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,121		
16	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,121		
D	776	<i>Podlahy povlakové</i>					
17	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	70,100		
18	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	70,100		
19	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	70,100		
20	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	70,100		
21	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	70,100		
22	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	18,500		
23	M	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	20,350		
24	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	51,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	56,760		
26	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	36,000		
27	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	36,720		
28	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	17,000		
29	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	17,340		
30	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,569		
31	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,569		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
32	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	131,624		
33	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	131,624		
34	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000		
35	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	70,000		
36	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	73,500		
37	M	24551551	páska oboustranně lepící tl. 3mm	m	26,250		
38	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	131,624		
39	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	131,624		
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
40	K	786625211	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných kyvných nebo otočných	m2	3,000		
41	M	61124340	žaluzie interiérová Al bílá 55x78cm	kus	3,000		
42	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,001		
43	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1062625

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3daa521b-4ba0-4087-8571-10e57f41b14a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2020 12:31:00



5a0a364d-3d58-4b3b-ae18-7183494df1e5