

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Liberec, ON - oprava části střechy, klempířských prvků a atik

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 547,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	29 724,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 272,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Liberec, ON - oprava části střechy, klempířských prvků a atik

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

141 547,51

001 - Index

002 - HSV + PSV

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Liberec, ON - oprava části střechy, klempířských prvků a atik

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 547,51

D	001	Index					
1	K	00	Index dle SOD		1 088,827		
D	002	HSV + PSV					
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
2	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	40,000		
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: zábrany veřejných prostor pod pracovištěm				
3	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	40,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	943111113	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 30 m	m ³	150,000		
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: ochrana před spadlými předměty nad vchody do obchodů				
5	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m ³	2 100,000		
6	K	943111813	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 30 m	m ³	150,000		
7	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	40,000		
8	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m ²	15,000		
9	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32 m	den	12,000		
D	997	Přesun sutě					
10	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,295		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,295		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,425		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,295		
D	998	Přesun hmot					
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,012		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	762	Konstrukce tesařské					
15	K	762341933	Výřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m ²	m	10,000		
16	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 8 m ²	m ²	10,000		
17	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,195		
D	765	Krytina skládaná					
18	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravouhlých formátů jednoduché krytí do 20ks/m ²	m ²	10,000		
19	K	765131141	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° dvojité krytí	m	4,000		
20	K	765131811	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m ²	10,000		
21	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m ²	10,000		
22	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m ²	15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,006		
<i>D 783</i>			<i>Dokončovací práce - nátěry</i>				
24	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	55,000		
25	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	55,000		
26	K	783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	55,000		
27	K	783896303	Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu světlém	m2	55,000		
<i>D HZS</i>			<i>Hodinové zúčtovací sazby</i>				
28	K	HZS1312	Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér	hod	15,000		
<i>P</i>			<i>Poznámka k položce: □</i> <i>Poznámka k položce: oprava profilované římsy</i>				
29	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	5,000		
30	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod	5,000		
31	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	10,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1062644

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ba184527-06e3-4b39-bc56-96b6b87c6193

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2020 12:55:00



00f11fd5-244f-435a-9e1a-f2961134b84d