




# Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>		<b>019</b>
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Likař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Změna venkovních rozvodů elektroinstalace		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
Elektroinstalace		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b>		
Původní řešení bylo v souladu s původní projektovou dokumentací.		
<b>Nové řešení, zdůvodnění změny :</b>		
Změnový list je předložen na základě revidované prováděcí projektové dokumentace venkovních rozvodů elektroinstalace. Změna prováděcí projektové dokumentace byla zpracována na základě požadavku Objednatele.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
ANO		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		985 902,16 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	252 592,82 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		733 309,34 Kč
<b>DPH:</b>		153 994,96 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>		887 304,31 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 24.3.20	Datum: 24.3.2020	Datum: 24.3.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 24.3.2020		
		



## KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.019

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku M25 Jihočeského kraje - České Budějovice  
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt: Garáže pro speciální techniku  
 Soupis: **1.01 - Stavební práce**

KSO: **České Budějovice**  
 Místo: **České Budějovice**  
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**  
 Zhotovitel: **STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**  
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**  
 Poznámka:

CC-CZ: **Česká republika**  
 Datum: **2023-08-23**  
 IČ: **60838744**  
 DIČ: **60838744**  
 IČ: **45058393**  
 DIČ: **45058393**

**Cena bez DPH 985 902,16**

DPH	základ daně	Sazba daně	Výše daně
sákladní	985 902,16	21,00%	207 039,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 192 941,62**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku M25 Jihočeského kraje - České Budějovice  
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt: Garáže pro speciální techniku  
 Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: **České Budějovice**  
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**  
 Uchazeč:

Datum: **2023-08-23**  
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**

**Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]**

### Náklady soupisu celkem

**985 902,16**

**SO-01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku**

**8 Zemní práce při montážích**  
**D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot**  
**998 Kabelové trasy přes základy**  
**998 Přesuny hmot**  
**VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**



# SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba objektu pro speciální techniku HIS Jihočeského kraje, České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Šupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

985 902,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50-01			Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku					
8			Zemní práce při montážích					
871		460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru <i>původní výměra:</i> "0,7" <i>nová výměra:</i> Fez 1: 10,3+7,2+16,4+3/1000 Fez 2: 6,2/1000 Fez 3: 28/1000 Fez 4: 17/1000 Fez 5: 10,2+66,3+33+30,6/1000 Fez 6: 20,9+13,7+2,5+14+3,1/1000 Fez 7: 9,1+13,4/1000	km	0,105			SoD
1		113151319R00	Odstránění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťka 100 mm <i>původní výměra:</i> "0" <i>nová výměra:</i> Fez 1: (10,3+7,2+16,4+3)*1 Fez 2: 6,2*1 Fez 3: 28*1 Fez 4: 17*1 Fez 5: (27,1+33+30,6)*1	m2	178,800			SoD
2		113107430R00	Odstránění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm <i>původní výměra:</i> "0" <i>nová výměra:</i> Fez 1: (10,3+7,2+16,4+3)*1 Fez 2: 6,2*1 Fez 3: 28*1 Fez 4: 17*1 Fez 5: (27,1+33+30,6)*1	m2	178,800			SoD
872		460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy <i>původní výměra:</i> "210" <i>nová výměra:</i> Fez 1: 10,3+7,2+16,4+3 Fez 2: 6,2 Fez 3: 28 Fez 4: 17 Fez 5: 10,2+66,3+33+30,6 Fez 6: 20,9+13,7+2,5+14+3,1 Fez 7: 9,1+13,4	m	94,900			SoD
873		460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm <i>původní výměra:</i> "210" <i>nová výměra:</i> Fez 1: 10,3+7,2+16,4+3 Fez 2: 6,2 Fez 3: 28 Fez 4: 17 Fez 5: 10,2+66,3+33+30,6 Fez 6: 20,9+13,7+2,5+14+3,1 Fez 7: 9,1+13,4	m	94,900			SoD
874		460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm <i>původní výměra:</i> "210" <i>nová výměra:</i> Fez 1: 10,3+7,2+16,4+3 Fez 2: 6,2 Fez 3: 28 Fez 4: 17 Fez 5: 10,2+66,3+33+30,6 Fez 6: 20,9+13,7+2,5+14+3,1 Fez 7: 9,1+13,4	m	94,900			SoD
875		460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy <i>původní výměra:</i> "210" <i>nová výměra:</i> Fez 1: 10,3+7,2+16,4+3 Fez 2: 6,2 Fez 3: 28 Fez 4: 17 Fez 5: 10,2+66,3+33+30,6 Fez 6: 20,9+13,7+2,5+14+3,1 Fez 7: 9,1+13,4	m	94,900			SoD
10		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>původní výměra:</i> "0" <i>nová výměra:</i> Fez 1: (10,3+7,2+16,4+3)*0,2*0,7 Fez 2: 6,2*0,2*1 Fez 3: 28*0,2*1 Fez 4: 17*0,2*0,8 Fez 5: (10,2+66,3+33+30,6)*0,2*1 Fez 6: 20,9+13,7+2,5+14+3,1*0,2*0,5 Fez 7: (9,1+13,4)*0,2*0,5	m3	55,138			SoD
11		162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m <i>dalších 1 km : 55,14**</i>	m3	165,414			SoD
12		162702199R00	Poplatek za skládku dřnu	m3	55,138			SoD
13		167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	55,138			SoD
14		171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	55,138			SoD
D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot					
877		979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky, <i>původní výměra:</i> "0"	t	157,344			SoD





## SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: Vytváření garáže pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soúpis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>252 592,82</b>		
SO-01		Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku							
M21		Elektromontáže							
735		210800109RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m		-460,000		SoD	
742		210810433R00	Montáž kabelu CYKYDY 1 kV, 3 x 70+50 mm2, pevné uloženého	m		-77,000		SoD	
753		34111643R	kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohohrátový komprimovaný; počet žil 3; teplota použití -35 až 70 °C;	m		-77,000		SoD	
M22		Montáž sdělovací a zabezp. Techniky							
824		210010124R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, volně uložené	m		-570,000		SoD	
825		210850342R00	Montáž kabelu sdělovacího TCEKEZE, 4 P 1, volně uloženého	m		-180,000		SoD	
828		220270804R00	Zatažení šnůry sdělovací 6pram. do trubek/lišt	m		-570,000		SoD	
835		341 002T	Kabel optický CNS 8x50/125	m		-570,000		SoD	
838		34126143R	kabel TCEPKPFLE; sdělovací; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Cu plná holá jádra; počet prvků 5; počet žil v prvku 4; vnější průměr 15,5 mm; jmen.prům.jádra 0,60 mm; teplota použití -40 až 70 °C; barva pláště černá	m		-180,000		SoD	
840		3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsného kroužku IP 67	m		-570,000		SoD	
998		Přesuny hmot							
		998741202	Přesun hmot procentní pro silnoprůd v objektech v do 12 m	%		-250 762,255		URS	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vytváření garáže pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.019

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

**1.01 - Stavební práce**

KSO:

Místo: **České Budějovice**

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

**ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

**STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**

IC:

DIČ:

**60838744**

Projektant:

**Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**

IC:

DIČ:

**45058393**

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-252 592,82**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
sákladní	252 592,82	21,00%	53 044,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-305 637,31**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

**1.01 - Stavební práce**

Místo:

**České Budějovice**

Datum:

Zadavatel:

**ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Projektant:

**Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III**

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-252 592,82**

**SO-01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku**

— M21 Elektromontáže

— M22 Montáž sdělovací a zabezp. Techniky

— 998 Přesuny hmot

**VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

