





REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2020/1287/OD a S

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Dan Jiránek, primátor
Oldřich Černý, náměstek primátora
zastoupené ve věcech technických: Ing. Tomáš Fujan
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika, Pavel Klika – jednatelé společnosti
ve věcech technických: Pavel Picka, stavbyvedoucí
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: 
č. ú.: 

Kontaktní osoba: 

Email: 

Telefon: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI_OARRP
uzavřené dne 18.01. 2018
(dále jen “Rámcová smlouva”)

tuto Realizační smlouvu:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
Předmětem této smlouvy je realizace chodníků v rámci rekonstrukce silnice II/118 v ulici Milady Horákové v úseku ulice Železničářů - 7. etapa. Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť**“, ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porřízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
3. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
 4. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nspecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	2.416.060,77 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	507.372,76 Kč
Cena včetně DPH:	2.923.433,53 Kč

[slovy: dva miliony devět set dvacet tři tisíc čtyři sta třicet tři korun českých padesát tři haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště

- b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)
- c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 1 měsíc.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelům bez vad a nedodělků.

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokut

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně

doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.

Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X.

Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: [redacted]

Za zhotovitele: [redacted]

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: [redacted]

Za zhotovitele: [redacted]

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: [redacted]

Za zhotovitele: [redacted]

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

[redacted]
a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Realizační smlouva o dílo
 - b) Rámcová smlouva
 - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
 - Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladno dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:
Statutární město Kladno

elektronicky podepsáno
[redacted]
náměstek primátor

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2020.08.21
11:05:24 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2020.08.21
11:05:40 +02'00'

.....
Ing. František Klika, Pavel Klika
Jednatelé společnosti

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: III118 – M. Horákové – Železničářů – 7. etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Klášno

Zhotovitel: Klíka & Dvořák, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 18.8.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
5	002	5	Výřehání obrub sířnicích 12*48*15	m	75,000 75,000	58,00	2 050,00
6	002	6	Výřehání obrub záhonových 3*13*6*2*4*11	m	91,000 91,000	23,00	2 093,00
32	002	75	Výřehání obrub kamenných 8	m	8,000 8,000	90,00	720,00
3	002	3	Odstranění živičného povrchu do Ø 100 mm povrch cyklostezky, snížení do vzdáti 8m 4*8*3*11*3	m2	129,000 129,000	50,00	6 450,00
75	002	64	Odstranění podkladu živičného do Ø 200 mm odstranění povrchu parkoviště 18*6,5	m2	117,000 117,000	110,00	12 870,00
2	002	2	Odstranění podkladu z betonu prostého do Ø 100 mm podklad asf. povrchu cyklostezky 129	m2	129,000 129,000	55,00	7 095,00
29	002	60	Odstranění podkladu z betonu prostého do Ø 300 mm likvidace betonové desky 3*3	m2	9,000 9,000	360,00	3 240,00
76	002	124	Odstranění podkladu z železobetonu do Ø 150 mm odstranění sířnicích panelů 3*1,5*3	m2	13,500 13,500	627,00	8 484,50
4	002	4	Odstranění podkladu z kamenné lícované do Ø 200 mm nevhodný podklad stáv. chodníku+snížení jeho výšky 2*49*(49*2+15*0,2)+48*2,1+65*3*0,3	m2	636,700 358,300	26,00	16 554,20
			podklad asf. povrchu cyklostezky 129		129,000		
			nástupiště bus 12*1,2		14,400		
			část u asf. parkoviště 135		135,000		
			Součet		636,700		
79	002	146	Odstranění podkladu z kamenné lícované do Ø 400 mm podklad asf. parkoviště 117	m2	117,000 117,000	87,00	10 179,00
78	002	58	Ruční rozebrání bet. dlažeb komunikací vč. oděšnění a nepaletování napojení chodníku směrem k ČD 12*2	m2	172,440 24,000	130,00	22 417,20
			stávající chodníky, nahrazení poškozené dlažby 0,3*494,8		148,440		
			Součet		172,440		
40	002	139	Ruční sbíjení betonu	m3	1,500	2 500,00	3 750,00
31	002	71	Ruční sbíjení žlivoce	m3	0,750	2 300,00	1 725,00
71	002	315	Odstranění dopravní značky se sloupkem s bet. parkov. vč. odvozu a likvidace	kpl	2,000	1 200,00	2 400,00
46	002	170	Ruční výkop dokopání okolo podezdívek domu 16	m3	18,000 18,000	800,00	14 400,00
8	002	9	Odkopávky a protkopávky nezapažené v hornině tl. 3 objem do 100 m3 nevhodný podklad kolem kružební křižovatky	m3	314,750	160,00	50 361,44

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IV118 - M. Horákové - Železničářů - 7. etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klíka & Dvořák, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubíček

Datum: 18.8.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			818*0,15*0,25		23,082		
			sružení nivelety napojených cyklostezky				
			129*0,3		38,700		
			pruh pro zářiv				
			48*2*0,55		52,800		
			náskupště BUS				
			1 2*14*0,4		6,720		
			Sružení nivelety stáv. chodníků				
			(2*49+(49*2+15*0,2)+(48*2,1)*0,12		39,976		
			Dokop podkladu v místě zeleně; sružení podkladu pro vrstvu omíčky				
			630*0,25		157,500		
			Součet		314,759		
47	002	177	Příplatek za leprvost u odhověvek v horně V. 1 až 3	m3	157,380	35,00	5 508,30
			50%				
			314,789*0,5		157,380		
7	002	8	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	94,428	127,00	11 992,38
			30%				
			314,759*0,3		94,428		
48	002	182	Mloubení ryhy pro obrubníky	m	404,400	75,00	30 330,00
			316*88,4		404,400		
11	002	12	Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním	m2	1 019,208	23,00	23 441,78
			nové chodníky				
			118*3+65*2		467,000		
			stávající chodníky, náhrada poškozené dlažby				
			0,3*494,8		148,440		
			náskupště BUS				
			12*1,2		14,400		
			obřívka oddělující stáv. parkoviště				
			0,5*18		9,000		
			pod asf. povrch cyklostezky				
			120		120,000		
			pruh podél nových obrub oddělující parkoviště				
			18*0,5		9,000		
			vjezdy				
			8*3,8		17,500		
			parkovací pruh				
			30*2+2*2		64,000		
			Součet		849,340		
			rozšíření a přesah, 20%				
			849,34*1,2		1 019,208		
82	002	113	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách II 50 mm rovina a ve svahu do 1:1	m2	630,000	59,00	37 170,00
			630		630,000		
83	002	15	Podklad ze šetrkové ŠD do II 100 mm	m2	692,824	98,00	67 896,75
			zesílení konstrukce pro jezd z mírné udržby 10cm				
			nové chodníky				
			118*3+65*2		467,000		
			stávající chodníky, náhrada poškozené dlažby				
			0,3*494,8		148,440		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: IV118 – M. Horákové – Železničářů – 7. etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klíka & Dvořák s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 18.8.2020

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			nástupišť BUS 12*1,2		14.400		
			Součet		629.840		
			ztrátě pod obruby 10% 629.84*1.1		692.824		
72	002	319	Podklad ze štěrku do tl 190 mm	m2	702.724	130,00	91.354,12
			nové chodníky 119*3+56*2		467.000		
			stávající chodníky - náhrada poškozené dlažby 0.3*494.8		148.440		
			nástupišť BUS 12*1,2		14.400		
			ostrůvek oddělující stáv. parkoviště 0.9*18		9.000		
			Součet		638.840		
			ztrátě pod obruby, 10% 638.84*1.1		702.724		
33	002	83	Podklad ze štěrku do tl 200 mm	m2	210.900	182,00	38.311,00
			pod asf. povrch cyklostezky 120		120.000		
			pruh podél nových obrub oddělující parkoviště 18*0,5		9.000		
			vjezdy 5*3,5		17.500		
			parkovací pruh 30*2+2*2		84.000		
			Součet		210.900		
43	002	145	Podklad ze směsi stlačené cementem (KSC I) tl do 120 mm	m2	210.900	225,00	47.362,50
			pod asf. povrch cyklostezky 120		120.000		
			pruh podél nových obrub oddělující parkoviště 18*0,5		9.000		
			vjezdy 5*3,5		17.500		
			parkovací pruh 30*2+2*2		84.000		
			Součet		210.900		
77	002	108	Dodávka štěrku frakce 0-32	t	74.000	412,00	30.488,00
			doplnění konstrukce stáv. chodníků 74		74.000		
38	002	102	Dosyp výškového rozdílu ŠD vč. hutnění	m3	189.150	590,00	89.786,50
			60*3.5*0.15+55*2.5+0.15		189.150		
41	002	140	Kladecí vrstva ze štěrku fr. 4/8 Ø 40 mm	m2	720.340	75,00	54.025,50
			638.84+81.5		720.340		
59	002	254	Lože pod obrubníky z drátě Ø 0,3, H. 0,1 m	m	404.400	132,00	53.380,80
			316+88.4		404.400		
34	002	86	Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby, vč. oděnění z dlažby, napaletování, hutnění, položení kladecí vrstvy a zapískování	m2	346.360	380,00	131.616,80
			plátek: stávající chodníky, přeodklad 30% dlažby bude nahrazeno novou dlažbou				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/118 – M.Horákové – Železničářů – 7.stapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Káňa & Dvořák s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 18.8.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			55*3+2*48+(48*2+15*0,2)+48*2,1 -0,3*484,8 Součet		494,800 -148,440 346,360		
13	002	16	Asfaltový beton vrstve obrusná ACO 8 (ABU) Ø do 50 mm Ø do 3 m z nemodifikovaného asfaltu cyklostezka, snížení kůlnů, dvě vřávy 5*8*3*2	m2	240,000	245,00	58 800,00
89	002	126	Asfaltový beton ACO 11 Ø 40 mm pruh podél nových obrub oddělující parkoviště 18*0,5	m2	9,000	370,00	3 330,00
44	002	147	Posíla živický infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	9,000	21,00	189,00
18	002	26	Osazení sítničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého parkovací stěny, sítniční obruba 3*30*3 chodníkové obruba 119+56+(56-18)*18+15 ostrůvek oddělující stáv. parkoviště, sítniční obruba 18*2 Součet	m	316,000	210,00	66 360,00
					36,000 244,000 36,000 316,000		
20	002	28	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 8*5*8*2*2*1,2	m	88,400	130,00	11 492,00
14	002	17	Kladení zámkové dlažby Ø 80 mm nové chodníky 119*3+56*2 stávající chodníky náhrada poškozené dlažby 0,3*484,8 nástupišťé BUS 12*1,2 ostrůvek oddělující stáv. parkoviště Ø 5*18 Součet	m2	638,840	160,00	102 214,40
					88,400 487,000 148,440 14,400 9,000 638,840		
15	002	18	Kladení zámkové dlažby Ø 80 mm parkovací zářiv 30*2+2*2 vjazdy 3*3,5 Součet	m2	81,500	200,00	16 300,00
					64,000 17,500 81,500		
69	002	283	Raz dlažby 85	m	85,000	120,00	10 200,00
					85,000		
49	002	191	Zapískování a přeměření zámkové dlažby včetně dodávky k/umčitého písku 638,84+81,5	m2	720,340	90,00	64 830,60
					720,340		
19	002	27	Dodávka obrubník betonový sítniční přírodní leda 100x15x25 cm parkovací stěny, sítniční obruba 3*30*3 ostrůvek oddělující stáv. parkoviště, sítniční obruba 18*2 Součet	kus	73,440	150,00	11 016,00
					36,000 36,000 72,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/118 – M.Horákové – Železničářů – 7.stapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Kiska & Dvořák, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 18.8.2020

Č.	KCM	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			průřez 2%				
			72*1,02		73,440		
58	002	247	Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní	kus	228,480	105,00	23 990,40
			119+55+(55-18)+18+15		244,000		
			odpočet obrub 50x8x25				
			-20		-20,000		
			Součet		228,480		
			průřez 2%				
			224*1,02		228,480		
21	002	29	Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 50x5x20 cm	kus	90,168	33,00	2 975,54
			88,4		88,400		
			průřez 2%				
			88,4*1,02		90,168		
57	002	224	Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	40,800	66,00	2 692,80
			40		40,000		
			průřez 2%				
			40*1,02		40,800		
17	002	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	611,037	160,00	97 765,92
			638,84		638,840		
			odpočet nevidomé				
			-40,8-4,8		-45,600		
			Součet		593,240		
			průřez 3%				
			593,24*1,03		611,037		
16	002	19	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	42,024	480,00	19 331,04
			signální a varovné pásy				
			5*3*0,4+(1,5+1)*0,8*4+5*0,4*5+3*(1,5+1)*0,8*2+0,8*3*2		40,800		
			průřez 3%				
			40,8*1,03		42,024		
84	002	321	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	4,800	374,00	1 795,20
			kontrastní pás nástupišť				
			0,4*12		4,800		
35	002	88	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	75,705	305,00	23 090,03
			81,5		81,500		
			odpočet nevidomé				
			-8		-8,000		
			Součet		73,500		
			průřez 3%				
			73,5*1,03		75,705		
45	002	167	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	6,000	567,00	4 336,00
			varovný pruh ve vjezdech				
			4*5*0,4		6,000		
28	002	53	Dodávka litinový poklop čtvercový jezdový 800x800 mm DN 400	kus	1,000	3 350,00	3 350,00
58	002	221	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,000	72,00	1 080,00
			5*3		15,000		
56	002	223	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	15,000	154,00	2 310,00
52	002	214	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	18,000	303,00	5 454,00
			18		18,000		
60	002	255	Řezání spár pro vytvoření koutůrky 8 10 mm hl 25 mm pro stěnicí závluku v živičném krytu	m	33,000	95,00	3 135,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: W118 – M.Horákové – Železničářů – 7.etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 18.8.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
63	002	218	Tečení epár závláky za teple pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	33,000	56,00	1 814,00
81	002	268	Terénní úpravy vč. dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm	m2	630,000	120,00	75 600,00
630					630,000		
42	002	144	Montáž koše včetně dodávky	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
74	002	358	Výsadba stromů ČSN 46 4802 (464802) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazování ulic, se zemním balen - velikost (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška nesazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba d	kus	9,000	8 500,00	76 500,00
50	002	194	Výsadba keře dle ČSN 46 4802 (464802) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Keře scieterní - kontejnerované (s balen) výška v om 80-100)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50% přilhození, závláka a zemučování, U st	kus	20,000	2 100,00	42 000,00
61	002	212	Výškové úpravy uličního vstupu nebo vpusi do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hmoč. soupěte nebo hydrantu	kus	6,000	1 200,00	7 200,00
63	002	268	Výškové úpravy uličního vstupu nebo vpusi do 200 mm zvýšením nebo snížením poklapu	kus	2,000	2 100,00	4 200,00
69	002	290	Izolace proti zemi vlhkosti stěn foliemi napovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	108,000	148,00	15 540,00
(65*48+49*48)*0,5					108,000		
70	002	297	Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč. zemních prací	m	30,000	1 660,00	49 800,00
Odhad, vjezdy apod.							
30					30,000		
73	002	328	Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	m	30,000	900,00	27 000,00
Odhad, vjezdy apod.							
30					30,000		
62	002	267	Nekládání vybouraných hmot betoň živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	149,860	605,00	90 665,30
10,5*6,37*1,44+32,25*58,5*25,8*5,4*4,725*3*1,875					149,860		
9	002	10	Vodorovné přemístění do 5000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	504,699	105,00	53 014,40
0,2*636,7*0,4*117*314,759*18					504,699		
36	002	97	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	2 524,495	24,00	60 587,88
odvoz do 10km							
504,699*5					2 524,495		
61	002	258	Vodorovná doprava vybouraných hmot betoň živice do 1 km	t	149,860	537,00	80 474,82
64	002	277	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot betoň živice	t	1 348,740	20,00	26 974,80
odvoz do 10km							
9*149,86					1 348,740		
10	002	11	Poplatek za uložení odpadu ze sypání (skládková)	t	586,566	145,00	84 152,07
314,759*1,8					586,566		
22	002	42	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládková)	t	52,510	55,00	2 888,05
10,5*6,37*1,44+25,8*5,4*3					52,510		
23	002	43	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládková)	t	90,750	62,00	5 626,50
58,5*32,25					90,750		
57	002	284	Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládková)	t	313,452	189,00	59 273,36
229,212*64,24					313,452		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: M118 - M. Horákové - Železničáři - 7. etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Klášno

Zhotovitel: Klika & Dvořák s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubíček

Datum: 18.8.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
24	002	44	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	50,000	300,00	15 000,00
25	002	45	Statické zkoušky hříbní konstrukcí písně	kus	6,000	3 500,00	21 000,00
39	002	104	Geodetické zaměření	hod	20,000	2 340,00	46 800,00
88	002	285	Přesun hmot pro pozemní komunikace	l	135,230	219,00	29 615,37
1	002	0	VRN	%	5,000	2 301 010,25	115 060,51

Celkem

2 416 060,77

KLIKA & DVOŘÁK

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

KLIKA & DVOŘÁK

Název díla: II/118 – M.Horákové – Železničářů – 7.etapa

Datum: 18.8.2020

Statutární město Kladno

zadávka č. 31-2020

popis prací	týdny								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Přípravné práce	■	■	■						
Bourací práce				■	■				
Zemní práce, tržní vedení				■	■	■	■	■	■
Pokládka obrub, podkladní vrstvy, konstrukce komunikace				■	■	■	■	■	■
Dotazní práce									
Ornamentální práce									
Terénní úpravy									

termín realizace: 60 kalendářních dní

KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRM
 Pavlišova 2250, KLADNO
 DIČ: CZ25145959



Ing. František Klíka, Pavel Klíka