

Položkový soupis prací a dodávek - SIS technologie, spol. s r.o. - MP, VCP 1

S:	M2019.07	Rekonstrukce kadeřnictví - změny, vícepráce, méněpráce (opravy omítek, dlažby, vstupní stříška)
O:	01	Rekonstrukce objektu
R:	1a	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						34 076,62
1	611100013R00	Oprava omítek stropů 50 %, malba m.č. 133	m2	16,85000	308,60	5 199,91
2	612100033R00	Oprava omítek stěn 50%, malba m.č 133 + 134	m2	104,55000	276,20	28 876,71
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 196,35
65	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m.č. 133 strop	m2	16,85000	71,00	1 196,35
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 781,62
97	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, 16,85 x 0,020 + 104,55 x 0,020	t	2,41740	737,00	1 781,62
Díl: 767, 4 Konstrukce zámečnické, vodorovné konstrukce - podhledy						-20 821,60
175	767Rp99002	Z2_D+M_Přístřešek nad vstupem, š= 200 cm, hl.= 120 cm, k_ce z Al lakovaných profilů + Al plech, vč. žlábků pro odvod vody, vč. montážního a kotevní mat., viz. tabulky výrobků	kus	-1,00000	9 850,00	-9 850,00
36	416021128R00	Podhled na kovové konstrukci tl 15 mm - m.č. 135	m2	-12,30000	892,00	-10 971,60
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						45 279,60
179	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele kerm. soklík m.č. 133 a 134	m	31,80000	106,00	3 370,80
180	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m.č. 133 a 134	m2	37,40000	495,00	18 513,00
181	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem kerm. soklík : 29,9*2	m	31,80000	41,00	1 303,80
182	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kerm. soklík : 31,8/0,3*1,1	kus	116,00000	75,00	8 700,00

Položkový soupis prací a dodávek - SIS technologie, spol. s r.o. - MP, VCP 1

S:	M2019.07	Rekonstrukce kadeřnictví - změny, vícepráce, méněpráce (opravy omítek, dlažby, vstupní stříška)
O:	01	Rekonstrukce objektu
R:	1a	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
183	597pc64202	Dlažba keramická 300x300x9 mm, protiskluznost R9, nasákavost E<0,5%, otěruvzdornost 5, snadno udržovatelná, barva dle výběru investora 37,40 x 1,1	m2	41,14000	300,00	12 342,00
				41,14000		
184	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	175,00000	6,00	1 050,00
Celkem						61 512,59