

O	P	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	
				Vícepráce						
			HSV	Práce a dodávky HSV					28 999,71	
			62	Úpravy povrchu vnější					12 840,75	
	1	HSV	601015187	Stěrka na podhledech silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	13,500	315,00	1,000	4 252,50	SOD
	2	HSV	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikonová (černá)	m2	13,500	200,00	1,000	2 700,00	SOD
	3	HSV	62252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplovacího systému	m	18,500	59,50	1,000	1 100,75	
	4	HSV	SPC	Lišta okenní s okapnicí LT	m	18,500	75,00	1,000	1 387,50	
	5	HSV	R	Oprava stávající rohové lišty, očištění, doplnění	m	22,000	100,00	1,000	2 200,00	
	6	HSV	R	Očištění rámu výkladce	soubor	1,000	1 200,00	1,000	1 200,00	
			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 863,28	
	7	HSV	941955002	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	135,00	1,000	540,00	SOD
	8	HSV	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000	93,00	1,000	1 860,00	
	9	HSV	622474115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	0,360	750,00	1,000	270,00	SOD
	10	HSV	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	20,360	258,00	1,000	5 252,88	
	11	HSV	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	20,360	390,00	1,000	7 940,40	
			998	Přesun hmot					295,68	
	12	HSV	999281105	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	1,056	280,00	1,000	295,68	SOD
			PSV	Práce a dodávky PSV					76 258,99	
			763	Konstrukce suché výstavby					1 439,56	
	13	PSV	763131913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	kus	1,000	825,00	1,000	825,00	
	14	PSV	763132951	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,000	516,00	1,000	516,00	
	15	PSV	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	13,410	8,00	1,000	98,56	SOD
			781	Dokončovací práce - obklady					3 000,00	
	16	PSV	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	soubor	1,000	2 000,00	1,000	2 000,00	
	17	PSV	781473917	Výměna obkladu 30x80	ks	4,000	250,00	1,000	1 000,00	
			784	Dokončovací práce - malby a tapety					64,43	
	18	PSV	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1,000	20,40	1,000	20,40	
	19	PSV	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1,000	37,00	1,000	37,00	
	20	PSV	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	1,000	7,03	1,000	7,03	
				Elektropráce					34 755,00	
	21	PSV	Soubor	Nové osvětlení - materiál	soubor	1,000	25 000,00	1,000	34 755,00	
				Konstrukce zámečnické					32 000,00	
	22	PSV	Soubor	Podhledy tahokov - úprava počtu kazet	soubor	1,000	32 000,00	1,000	32 000,00	
				Ostatní náklady					5 000,00	
	21	PSV	Soubor	Dokumentace realiační - podhledy	soubor	1,000	5 000,00	1,000	5 000,00	
				Celkem					105 258,70	

				Méněpráce						
1	PSV	763615131	Obložení podhledů, překližka tl. 2x 12 mm, š. 100mm, kotvena na závitové tyče, včetně dodávky vodotěsné překližky	m		22,000	560,00	1,000	12 320,00	
2	PSV	7675851101	Doplňky podhledů - oplechování podhledu římsy RŠ 200 mm, eloxovaný plech AL tl. 2,0mm, tmelení	m		7,000	480,00	1,000	3 360,00	
3	PSV	7675851105	Doplňky podhledů - vnitřní oplechování římsy RŠ 200 mm, eloxovaný plech AL tl. 2,0mm, tmelení, komprimovaná páska	m		22,000	570,00	1,000	12 540,00	
				Celkem					28 220,00	

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Rekonstrukce pohledu části fasády kina LUNA

[illegible][illegible]