

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**            **ZŠ Kom**        **ZŠ Komenského - stoupačka ZTI**

**Objekt:**            **10**                **Stoupačka ZTI**

**Rozpočet:**        **ZTI**                **Stoupačka ZTI**

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_

**DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_

**DIČ:** \_\_\_\_\_

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

**Rozpis ceny** **Celkem**

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			<b>65 432,42</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>65 432,42 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>13 740,81 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **79 173,23 CZK**

v dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV				4
96	Bourání konstrukcí	HSV				5
721	Vnitřní kanalizace	PSV				24
722	Vnitřní vodovod	PSV				40
725	Zařizovací předměty	PSV				20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				4
VN	Vedlejší náklady	VN				2
Cena celkem					65 432,42	100

## Položkový rozpočet

S:	ZŠ Kom	ZŠ Komenského - stoupačka ZTI
O:	10	Stoupačka ZTI
R:	ZTI	Stoupačka ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
1	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	1,00000		
2	892855152R00	Zpráva o prohlídce	ks	1,00000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
3	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	12,00000		
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						
4	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	2,00000		
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
5	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	14,00000		
6	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	4,00000		
7	721177714R00	Potrubí Wavin SiTech+ odpadní svislé D 75 x 2,6 mm	m	17,00000		
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00000		
9	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 40	kus	4,00000		
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						
10	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	7,00000		
11	722172966R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 50 mm, vodovod	kus	1,00000		
12	722172631R00	Potrubí z PPR , D 20x3,4 mm, PN 20	m	17,00000		
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
13	722172632R00	Potrubí z PPR , D 25x4,2 mm, PN 20	m	34,00000		
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
14	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	17,00000		
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
15	722181212RT9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	34,00000		
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
16	722182004R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	17,00000		
17	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000		
18	722202412R00	Kohout kulový 3/4''	kus	1,00000		
19	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25	kus	1,00000		
20	722202214R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 P	kus	8,00000		
21	722202216R00	Výústek DN 25	kus	2,00000		
22	722235122R00	Kohout vod.kul,vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	8,00000		
23	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	51,00000		
Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
24	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,03853		
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						
25	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000		
26	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3,00000		
Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
27	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	8,00000		
28	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	2,00000		
29	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	4,00000		
30	55144201R	Baterie umyvadelová	kus	3,00000		

## Položkový rozpočet

S:	ZŠ Kom	ZŠ Komenského - stoupačka ZTI
O:	10	Stoupačka ZTI
R:	ZTI	Stoupačka ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	64213610R	Umyvadlo 65x46 cm s otv. pro baterii bílé, 650x460x190 mm	kus	3,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
32	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,05640		
33	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,05640		
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,05640		
<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku</i>						
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,56400		
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,05640		
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,05640		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
38	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		
<i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>						