



KUJCP010X1C1

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/60/20

číslo smlouvy zhotovitele: 201111480

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. [redacted] (odíl JČK),
ČNB, č. ú. [redacted] (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. [redacted] (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: ČSOB a. s., č. účtu [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 6556
Zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant

tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Oldřich Jakl tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.6.2020 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres Tábor

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- oprava silnice II/122 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice II/122, Jistebnice – Drahnětice“ z 04/2020 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/13717 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 – Blatec – Hodětín“ z 04/2020 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/13718 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/13718, Březnice – Blatec“ z 04/2020 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/13719 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/13719, Blatec – Jamník“ z 04/2020 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

- modernizace silnice III/1243 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1243, Vitanovice – Vrcholtovice**“ z 04/2020 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- oprava silnice II/159 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice II/159, Hodětín – Komárov**“ z 04/2020 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- oprava silnice II/122 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice II/122, Jistebnice – Drahnětice**“ do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/13717 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 – Blatec – Hodětín**“ do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/13718 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/13718, Březnice – Blatec**“ do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/13719 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/13719, Blatec – Jamník**“ do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/1243 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1243, Vitanovice – Vrcholtovice**“ do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice II/159 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice II/159, Hodětín – Komárov**“ do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele,
- nepříznivé klimatické podmínky pro provádění požadovaných prací a použitých technologií za dodržení TKP a příslušných norem.

Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/122, Jistebnice – Drahnětice	6 624 113,45Kč	1 391 063,82 Kč	8 015 177,27 Kč
Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 – Blatec – Hodětín	13 571 478,12Kč	2 850 010,41 Kč	16 421 488,53 Kč
Modernizace silnice III/13718, Březnice – Blatec	6 980 386,59Kč	1 465 881,18 Kč	8 446 267,77Kč
Modernizace silnice III/13719, Blatec – Jamník	1 204 063,10 Kč	252 853,25 Kč	1 456 916,35 Kč
Modernizace silnice III/1243, Vitanovice – Vrcholtovice	4 092 302,60 Kč	859 383,55 Kč	4 951 686,15 Kč
Oprava silnice II/159, Hodětín – Komárov	13 843 718,60 Kč	2 907 180,91 Kč	16 750 899,51 Kč
Celkem	46 316 062,46 Kč	9 726 373,12Kč	56 042 435,58Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelům. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této

smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do

doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinnostmi zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **3 000 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.
4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **1 200 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **55 000 000 Kč**.


XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 729/2020/RK-100 ze dne 9. 7. 2020.

V Českých Budějovicích dne 18. 8. 2020
za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha:
Oceněný výkaz výměr

V hlavě dne 17. 8. 2020
za zhotovitele:



Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 216/1
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177006 (29)
Tel.: 288003611

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_II-122-001
Stavba: Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice

KSO:
Místo: Jistebnice

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Miloš David, tel. 606 633 829

Uznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 26177005
DIČ: CZ26177005

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

6 624 113,45

	Sazba daně	Základ daně
PH základní	21,00%	6 624 113,45
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
1 391 063,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 015 177,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zadavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA II-122-001

Stavba: Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice

Místo: Jistebnice

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David, tel. 606 633 829

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		6 624 113,45	8 015 177,27	
SO 101	Oprava silnice II/122 10,158 - 10,845 km, konec úpravy - most ev.č. 122-004	3 457 793,23	4 183 929,81	STA
SO 102	Oprava silnice II/122 10,845 - 10,872 km, most ev.č. 122-004	69 075,93	83 581,88	STA
SO 103	Oprava silnice II/122 10,872 - 11,487 km, most ev.č. 122-004 - Drahnětice z.z.	3 029 612,29	3 665 830,87	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	67 632,00	81 834,72	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/122 10,158 - 10,845 km, konec úpravy -
most ev.č. 122-004

KSO:

Místo: Jistebnice

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 457 793,23

DPH základní
snížená

Základ daně
3 457 793,23
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
726 136,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 183 929,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice
Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/122 10,158 - 10,845 km, konec úpravy -
most ev.č. 122-004
Místo: Jistebnice
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	3 457 793,23
1 - Zemní práce	3 405 361,39
5 - Komunikace pozemní	377 044,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 999 463,38
OST - Ostatní	28 854,00
	52 431,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/122 Jistebnice - Dráhnětice
 Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/122 10,158 - 10,845 km, konec úpravy - most ev.č. 122-004
 Místo: Jistebnice
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 457 793,23	
D	1		Zemní práce				3 405 361,39	
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	410,826		377 044,01	OTSKP 2019
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			"délka 687 m"					
WV			"šířka prům. 5,8 m"					
WV			"výška 0,07 m"					
WV			687*5,8*0,07		278,922			
WV			"lokální sanace okrajů oboustranně"					
WV			"délka 687 m"					
WV			"šířka prům. 3 m"					
WV			"výška 0,05 m"					
WV			687*3*0,05		103,050			
WV			"lokální sanace ploch"					
WV			"predikce 30% z plochy"					
WV			0,3*1923,6*0,05		28,854			
			Součet		410,826			
13	K	11372R.1	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T	T	985,982			
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T					
WV			"objem frézovaného materiálu"					
WV			"objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"					
WV			"odkup recyklátu zatříděného dle provedení vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"					
WV			410,826*2,4		985,982			
14	K	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M	M	1 374,000			OTSKP 2019
PP			ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M					
PSC			Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
WV			"čištění příkopu s odvozem materiálu na skládku"					
WV			"délka příkopu"					
WV			1374		1 374,000			
D	5		Komunikace pozemní					
3	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM	M2	2 638,080		2 999 463,38	OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
WV			"ACP 16 + (50/70), ČSN 736121"					
WV			"sanace okrajů oboustranně"					
WV			"délka 687 m"					
WV			"šířka prům. 3 m"					
WV			687*3		2 061,000			
WV			"sanace ploch"					
WV			"predikce 30% z plochy"					
WV			0,3*1923,6		577,080			
			Součet		2 638,080			
K		572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 984,600			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
WV			"PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129"					
WV			"délka 687 m"					
WV			"šířka prům. 5,8 m"					
WV			687*5,8		3 984,600			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
5	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S	M3	119,538			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "vyrovnávka z ACO 11 S (50/70), ČSN 736121" "délka 687 m" "šířka prům. 5,8 m" "výška 0,03 m" 687*5,8*0,03 Součet		119,538 119,538			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
6	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	3 984,600			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS - CP (0,5 kg/m2), ČSN 736129" "délka 687 m" "šířka prům. 5,8 m" 687*5,8 Součet		3 984,600 3 984,600			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
7	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	2 748,000			OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY Poznámka k souboru cen: - dodání geomítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomítě dle předepsaného technologického předpisu "mříže, minimální velikost oka 25x25 mm ze splétaných vláken s polymerním povlakem, min. tahovou všesměrnou pevností 100 kN, samolepící povrch" "oboustranné okraje o šířce 2 m" "včetně kotvení délky dle TP 147" 687*2*2 Součet		2 748,000 3 984,600 3 984,600			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
8	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL 50MM	M2	3 984,600			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACL 16 S (PmB 25/55-60), ČSN 736121" "délka 687 m" "šířka prům. 5,8 m" 687*5,8 Součet		3 984,600 3 984,600 3 984,600			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
9	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	3 984,600			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS - CP (0,4 kg/m2), ČSN 736129" "délka 687 m" "šířka prům. 5,8 m" 687*5,8 Součet		3 984,600 3 984,600 3 984,600			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
10	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	4 034,600			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11 S (PmB 45/80-65), ČSN 736121" "délka 687 m" "šířka prům. 5,8 m" 687*5,8 "úprava rozjezdů" "počet ks 4" 1*20+3*10 Součet		4 034,600 4 034,600 3 984,600 50,000 4 034,600			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	687,000				OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recykliátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery "délka 687m" "šířka 0,5m" "oboustranné"		687,000			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							

1-2-2000

1-2-2000

1-2-2000

1-2-2000

1-2-2000

1-2-2000

1-2-2000

1-2-2000

1-2-2000

1-2-2000

1-2-2000

1-2-2000

1-2-2000

1-2-2000

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		WV		687*0,5*2					
		WV		Součet			687,000		
							687,000		
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
				VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU					
				HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S				28 854,00	
				RAJ. OTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 374,000			
		PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -					
				VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ					
				Poznámka k položce:					
				Technická specifikace: položka zahrnuje:					
				- dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze					
				nátřená plocha)					
				- předznačení a reflexní úpravu					
				"délka 687 m"					
				"oboustranně"					
				687*2					
						1 374,000			
		D	OST	Ostatní					
				POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	494,640		52 431,84	
		PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
				Poznámka k souboru cen:					
				zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související					
				s uložením odpadu na skládce.					
				"objem zeminy"					
				"objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3"					
				1374*0,2*1,8					
						494,640			
									OTSKP 2019

10-11-12

10-11-12

10-11-12

10-11-12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/122 10,845 - 10,872 km, most ev.č.
122-004

KSO:

Místo: Jistebnice

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David, tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 075,93

DPH základní
snížená

Základ daně
69 075,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 505,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

83 581,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/122 10,845 - 10,872 km, most ev.č.
122-004

Místo:

Jistebnice

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David, tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	69 075,93
1 - Zemní práce	69 075,93
5 - Komunikace pozemní	7 434,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 507,00
	1 134,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice
 Objekt: SO 102 - Oprava silnice II/122 10,845 - 10,872 km, most ev.č. 122-004

Místo: Jistebnice

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David, tel. 606 633 829

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 075,93

D HSV Práce a dodávky HSV

69 075,93

D 1 Zemní práce

7 434,93

1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	13,122			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	--------	--	--	------------

PP
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC
 "délka 27 m"
 "šířka prům. 5,4 m"
 "výška 0,09 m"
 27*5,4*0,09

13,122

13,122

8	K	11372R.1	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1 - KČ/T	T	31,493			
---	---	----------	---	---	--------	--	--	--

PP
 ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1 - KČ/T
 "objem frézovaného materiálu"

W
 "objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"
 W
 "odkup recyklátu zaříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"

31,493

D 5 Komunikace pozemní

60 507,00

3	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	145,800			OTSKP 2019
---	---	--------	---	----	---------	--	--	------------

PP
 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

W
 "PS - CP (0,5 kg/m2), ČSN 736129"
 W
 "délka 27 m"
 W
 "šířka prům. 5,4 m"
 W
 27*5,4

145,800

145,800

4	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+ 16S TL 50MM	M2	145,800			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	---------	--	--	------------

PP
 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+ 16S TL 50MM
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PSC
 "ACO 16 S (PmB 25/55-80), ČSN 736121"
 W
 "délka 27 m"
 W
 "šířka prům. 5,4 m"
 W
 27*5,4

145,800

145,800

5	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	145,800			OTSKP 2019
---	---	--------	---	----	---------	--	--	------------

PP
 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

W
 "PS - CP (0,4 kg/m2), ČSN 736129"
 W
 "délka 27 m"
 W
 "šířka prům. 5,4 m"
 W
 27*5,4

145,800

145,800

K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	145,800				OTSKP 2019
---	--------	--	----	---------	--	--	--	------------

PP
 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11 S (PmB 45/80-65), ČSN 736121" "délka 27 m" "šířka prům. 5,4 m" 27*5,4 Součet					
PSC						145,800		
						145,800		
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČARA 250 MM S BAL OTINOU I ZŘÍZENÍ	M	54,000		1 134,00	
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČARA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ					
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 27 m" "oboustranné" 27*2					
WV								
WV								
WV								
						54,000		

1000

1000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice II/122 10,872 - 11,487 km, most ev.č. 122-004 - Drahnětice z.z.

KSO:

Místo: Jistebnice

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 029 612,29

DPH základní
snížená

Základ daně
3 029 612,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
636 218,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 665 830,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice II/122 10,872 - 11,487 km, most ev.č. 122-004 - Drahnětice z.z.

Místo:

Jistebnice

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	3 029 612,29
1 - Zemní práce	2 999 084,29
5 - Komunikace pozemní	292 378,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 680 875,81
OST - Ostatní	25 830,00
	30 528,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice
 Objekt: SO 103 - Oprava silnice II/122 10,872 - 11,487 km, most ev.č. 122-004 - Drahnětice z.z.

Místo: Jistebnice

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 029 612,29	
D	1		Zemní práce				2 999 084,29	
16	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	367,770		292 378,48	OTSKP 2019
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
W			"délka 615 m"					
W			"šířka prům. 5,8 m"					
W			"výška 0,07 m"					
W			615*5,8*0,07		249,690			
W			"lokální sanace okrajů oboustranně"					
W			"délka 615 m"					
W			"šířka prům. 3 m"					
W			"výška 0,05 m"					
W			615*3*0,05		92,250			
W			"lokální sanace ploch"					
W			"predikce 30% z plochy"					
W			0,3*1722*0,05		25,830			
W			Součet		367,770			
17	K	11372R.1	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1 - KČ/T	T	882,648			
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1 - KČ/T					
W			"objem frézovaného materiálu"					
W			"objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"					
W			"odkup recyklátu zaříděného dle provedeního vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"					
W			367,770*2,4		882,648			
14	K	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	800,000			OTSKP 2019
PP			ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
PSC			Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
W			"čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"					
W			"délka příkopu"					
W			800		800,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 680 875,81	
K	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP 16+ 16S TL 50MM	M2	2 361,600			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP 16+ 16S TL 50MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W			"ACP 16 + (50/70), ČSN 736121"					
W			"sanace okrajů oboustranně"					
W			"délka 615 m"					
W			"šířka prům. 3 m"					
W			615*3		1 845,000			
W			"sanace ploch"					
W			"predikce 30 % plochy"					
W			0,3*1722		516,600			
W			Součet		2 361,600			
K	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 567,000			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129"					
W			"délka 615 m"					
W			"šířka prům. 5,8 m"					

27-10-19

27-10-19

27-10-19

27-10-19

27-10-19

27-10-19

27-10-19

27-10-19

27-10-19

27-10-19

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S	M3	3 567,000			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S		107,010			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátery - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "vyrovnávka z ACO 11 S (50/70), ČSN 736121" "délka 615 m" "šířka prům. 5,8 m" "výška 0,03 m" 615*5,8*0,03 Součet		107,010			
6	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	3 567,000			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS - CP (0,5 kg/m2), ČSN 736129" "délka 615 m" "šířka prům. 5,8 m" 615*5,8 Součet		3 567,000			
7	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	2 460,000			OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu "mříže, minimální velikost oka 25x25 mm ze splétaných vláken s polymerním povlakem, min. tahovou všesměrnou pevností 100 kN, samolepící povrch" "oboustranné okraje o šířce 2 m" "včetně kotevni délky dle TP 147" 615*2*2 Součet		2 460,000			
8	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+ 16S TL 50MM	M2	3 567,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+ 16S TL 50MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátery - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 16 S (PmB 25/55-60), ČSN 736121" "délka 615 m" "šířka prům. 5,8 m" 615*5,8 Součet		3 567,000			
	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	3 567,000			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS - CP (0,4 kg/m2), ČSN 736129" "délka 615 m" "šířka prům. 5,8 m" 615*5,8 Součet		3 567,000			
	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	3 589,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátery - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11 S (PmB 45/60-65), ČSN 736121" "délka 615 m" "šířka prům. 5,8 m" 615*5,8 "úprava rozjezdů" "počet ks 2" 1*12+1*10 Součet		3 567,000			
	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	615,000			OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmují postřiky, nátery					

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka 615 m"					
W			"šířka 0,5m"					
W			"oboustranně"					
W			615*0,5*2					
W			Součet		615,000			
					615,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČARA 250 MM S BALOTINOU L ZŘÍZENÍ	M	1 230,000		25 830,00	
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČARA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ					
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 615 m"					
W			"oboustranně"					
W			615*2					
					1 230,000			
D		OST	Ostatní					
19	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	288,000		30 528,00	OTSKP 2019
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
W			"objem zeminy"					
W			"objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3"					
W			800*0,2*1,8					
					288,000			

1000

1000

1000

1000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Jistebnice

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David, tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 632,00

DPH základní
snižená

Základ daně

67 632,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 202,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

81 834,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice
Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**
Místo: Jistebnice
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 22.6.2020
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Miloš David, tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	67 632,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 837,00
OST - Ostatní	55 837,00
	11 795,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Jistebnice

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David, tel. 606 633 829

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D			HSV	Práce a dodávky HSV				67 632,00	
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 837,00	
17	K		91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	13,000		55 837,00	
PP				DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo oločením značek) a jeho následné odstranění					
VV				"uzavírka silnice č. II/122 Jistebnice - Drahnětice"					
VV				"zakrytí 4(IS3a)+9(IS3c)=13 ks"					
VV				13			13,000		
1	K		914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	91,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC				Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje					
VV				dodávku značek					
VV				"uzavírka silnice č. II/122 Jistebnice - Drahnětice"					
VV				"3(B1)+2(B20a)+B21a+B24b+3(E13)+9(IP10a)+12(IP10b)+21(E3a)+23(IS11b)+16(IS11c)=91 ks"					
VV				91			91,000		
2	K		914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	91,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC				Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV				"uzavírka silnice č. II/122 Jistebnice - Drahnětice"					
VV				"3(B1)+2(B20a)+B21a+B24b+3(E13)+9(IP10a)+12(IP10b)+21(E3a)+23(IS11b)+16(IS11c)=91 ks"					
VV				91			91,000		
3	K		914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD	1 365,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	FN				
PSC				Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV				"uzavírka silnice č. II/122 Jistebnice - Drahnětice"					
VV				"počet DZ/počet dnů"					
VV				91*15			1 365,000		
4	K		914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC				Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje					
VV				dodávku značek					
VV				"uzavírka silnice č. II/122 Jistebnice - Drahnětice"					
VV				"6(IP22)+6(IS11a)=12 ks"					
VV				12			12,000		
5	K		914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC				Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV				"uzavírka silnice č. II/122 Jistebnice - Drahnětice"					
VV				"6(IP22)+6(IS11a)=12 ks"					
VV				12			12,000		
6	K		914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD	180,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	FN				
PSC				Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV				"uzavírka silnice č. II/122 Jistebnice - Drahnětice"					
VV				"počet DZ/počet dnů"					
VV				12*15			180,000		
7	K		916124	DOPRAVNÍ SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DOD. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000			
PP				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"uzavírka silnice č. II/122 Jistebnice - Drahnětice"					
VV			"počet ks"					
VV			2					
8	K	916129	DOPRAVA SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSD FN	2,000 30,000			
PP			DOPRAVA SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			"uzavírka silnice č. II/122 Jistebnice - Drahnětice"					
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			2*15					
			Součet		30,000			
9	K	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000			
PP			DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
VV			"uzavírka silnice č. II/122 Jistebnice - Drahnětice"					
VV			"počet ks"					
VV			3					
10	K	916313	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000			
PP			DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odkázení zařízení s odvozem na předepsané místo					
VV			"uzavírka silnice č. II/122 Jistebnice - Drahnětice"					
VV			"počet ks"					
VV			3					
11	K	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD FN	3,000 45,000			
PP			DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			"uzavírka silnice č. II/122 Jistebnice - Drahnětice"					
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			3*15					
VV			Součet		45,000			
					45,000			
D	OST		Ostatní					
14	K	02710	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		11 795,00	
PP			POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			"náklady na vyřízení uzavírky"					
VV			1					
					1,000			

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_II-159-001
Stavba: Oprava silnice II/159 Hodětín - Komárov

KSO:
Místo: Hodětín, Komárov

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Miloš David, tel. 606 633 829

Poznámka:
Délka realizace 30 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 843 718,60
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 13 843 718,60	Výše daně 2 907 180,91
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		16 750 899,51

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA II-159-001

Stavba: Oprava silnice II/159 Hodětín - Komárov

Místo: Hodětín, Komárov

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Miloš David, tel. 606 633 829

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	Oprava silnice II/159 staničení 31,731 - 35,642 km, Hodětín - Komárov	13 843 718,60	16 750 899,51	
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	13 733 369,60	16 617 377,22	STA
		110 349,00	133 522,29	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/159 Hodětín - Komárov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/159 staničení 31,731 - 35,642 km, Hodětín - Komárov

KSO:

Místo: Hodětín, Komárov

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David, tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 733 369,60

DPH základní
snížená

Základ daně

13 733 369,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 884 007,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

16 617 377,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/159 Hodětín - Komárov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/159 staničení 31,731 - 35,642 km, Hodětín - Komárov

Místo:

Hodětín, Komárov

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David, tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	13 733 369,60
1 - Zemní práce	13 503 035,84
5 - Komunikace pozemní	2 406 642,20
8 - Trubní vedení	10 990 730,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 799,00
OST - Ostatní	93 864,00
	230 333,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/159 Hodětín - Komárov
 Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/159 staničení 31,731 - 35,642 km, Hodětín - Komárov
 Místo: Hodětín, Komárov
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 22.6.2020
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: Miloš David, tel. 606 633 829

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV				13 733 369,60	
D 1		Zemní práce				13 503 035,84	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 114,635		2 406 642,20
PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					OTSKP 2019
PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "frézování obrusné vrstvy" "délka 3911 m" "šířka prům. 5,7 m" "výška 0,05 m" 3911*5,7*0,05					
VV							
VV							
VV							
VV							
2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 309,968		
PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					OTSKP 2019
PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "frézování ložné vrstvy" "délka 3911 m" "šířka prům. 6,7 m" "výška 0,06 m" "odpočet části ve staničení 31,731 - 31,950 km kde není dle diagnostiky dostatek materiálu" 3911*6,7*0,06 (219*6,3*0,02)					
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
3	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	222,927		
PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					OTSKP 2019
PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "lokální sanace s predikcí 20% plochy" "délka 3911 m" "šířka prům. 5,7 m" "výška 0,05 m" 0,2*3911*5,7*0,05					
VV							
VV							
VV							
VV							
4	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T	T	6 354,072		
PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 100.- KČ/T					
PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "objem frézovaného materiálu" "objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3" "odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2" (1114,635+1309,968+222,927)*2,4					
VV							
VV							
VV							
VV							
18	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	610,331		
PP		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM					OTSKP 2019
PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "odstranění nevhodných podkladních vrstev" "predikce 5% z plochy" "délka 3911 m" "šířka prům. 5,7 m" "výška 0,3 m" 0,05*3911*5,7*0,3 "odstranění materiálu ve staničení 31,731 - 31,950 km" "délka 219 m" "prům. šířka 6,3 m" "výška 0,2 m" 219*6,3*0,2					
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovné a svislé doprava, přemísťování, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 01411 (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) "čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku" "délka příkopu" 6036					
						6 036,000		
			Komunikace pozemní					
19	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 114,635		10 990 730,64	OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery "zhotovení podkladní vrstvy z ŠD 0/63" "minimální kontrolní modul přetvárnosti (ŠD 0/63) Edef,2 = 60 MPa" "predikce 5% z plochy" "délka 3911 m" "šířka prům. 5,7 m" 0,05*3911*5,7					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
20	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 114,635			OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery "zhotovení podkladní vrstvy z ŠD 0/32" "minimální kontrolní modul přetvárnosti (ŠD 0/32) Edef,2 = 80 MPa" "predikce 5% z plochy" "délka 3911 m" "šířka prům. 5,7 m" 0,05*3911*5,7					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
21	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	248,346			OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery "zhotovení podkladní vrstvy z ŠD 0/63 ve staničení 31,731 - 31,950 km" "minimální kontrolní modul přetvárnosti (ŠD 0/32) Edef,2 = 80 MPa" "délka 219 m" "prům. šířka 6,3 m" "výška 0,18 m" 219*6,3*0,18					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
23	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 114,635			OTSKP 2019
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "predikce 5% z plochy" "délka 3911 m" "šířka prům. 5,7 m" 0,05*3911*5,7					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
22	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	4 458,540			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACP 16 + (50/70), ČSN 736121" "sanace 20% plochy" 0,2*3911*5,7					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 178,065			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS - C (0,3 kg/m2), ČSN 736129" "délka 3911 m" "šířka prům. 5,7 m" "odpočet sanovaných částí" 3911*5,7*(0,05*3911*5,7)					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
24	K	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	22 292,700			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACL 16 + (50/70), ČSN 736121" "délka 3911 m" "šířka prům. 5,7 m" 3911*5,7					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	22 292,700			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS - C (0,2 kg/m2), ČSN 736129" "délka 3911 m" "šířka prům. 5,7 m" 3911*5,7					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	22 742,700			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posilky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11 + (50/70), ČSN 736121"					
	VV		"délka 3911 m"					
	VV		"šířka prům. 5,7 m"					
	VV		3911*5,7					
	VV		"úprava rozjezdů"		22 292,700			
	VV		"počet ks 33"					
	VV		4*30+4*20+25*10					
	VV		Součet					
	D	8	Trubní vedení				450,000	
							22 742,700	
15	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000		11 799,00	OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"počet ks"					
	VV		1					
16	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	10,000			OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"počet ks"					
	VV		10					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10,000	
27	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	7 822,000		93 864,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 3911 m"					
	VV		"oboustranné"					
	VV		3911*2					
	D	OST	Ostatní				7 822,000	
14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 172,960		230 333,76	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		"objem zeminy"					
	VV		"objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m ³ "					
	VV		6036*0,2*1,8					
					2 172,960			

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/159 Hodětín - Komárov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Misto:

Hodětín, Komárov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Miloš David, tel. 606 633 829

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 349,00

DPH základní
snížená

Základ daně

110 349,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 173,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

133 522,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/159 Hodětín - Komárov
Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**
Místo: Hodětín, Komárov
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 22.6.2020
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Miloš David, tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV	110 349,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 195,00
OST - Ostatní	96 195,00
	14 154,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/159 Hodětín - Komárov

Objekt: Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Hodětín, Komárov

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Miloš David, tel. 606 633 829

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

110 349,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 195,00

13	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	20,000		96 195,00	OTSKP 2019
----	---	-------	--	-----	--------	--	-----------	------------

PP

DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

PSC

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje zakrytí dočasně nepatřících svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

VV

"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov I. etapa"

VV

"zakrytí 7(IS3c)=7 ks"

VV

7

VV

"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov II. etapa"

VV

"zakrytí 13(3a + 12(IS3c))=13 ks"

VV

13

VV

Součet

13,000

20,000

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	158,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	-----	---------	--	--	------------

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

VV

"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov I. etapa"

VV

"5(A7a)+5(A15)+6(B1)+2(B24a)+2(B24b)+10(E13)+3(IP10a)+IP10b+4(E3a)+2(E7b)+28(IS11b)+7(IS11c) = 75 ks"

VV

75

VV

"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov II. etapa"

VV

"A7a+A15+7(B1)+2(B20a)+B21a+B24a+B24b+9(E13)+9(IP10a)+9(IP10b)+16(E3a)+21(IS11b)+5(IS11c) = 83 ks"

VV

83

VV

Součet

83,000

158,000

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	158,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	-----	---------	--	--	------------

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

VV

"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov I. etapa"

VV

"5(A7a)+5(A15)+6(B1)+2(B24a)+2(B24b)+10(E13)+3(IP10a)+IP10b+4(E3a)+2(E7b)+28(IS11b)+7(IS11c) = 75 ks"

VV

75

VV

"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov II. etapa"

VV

"A7a+A15+7(B1)+2(B20a)+B21a+B24a+B24b+9(E13)+9(IP10a)+9(IP10b)+16(E3a)+21(IS11b)+5(IS11c) = 83 ks"

VV

83

VV

Součet

83,000

158,000

3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDE N	2 290,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	--------	-----------	--	--	------------

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

VV

"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov I. etapa"

VV

"počet DZ/počet dnů"

VV

75*25

VV

"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov II. etapa"

VV

"počet DZ/počet dnů"

VV

83*5

VV

Součet

415,000

2 290,000

K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	22,000				OTSKP 2019
---	--------	---	-----	--------	--	--	--	------------

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

VV

"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov I. etapa"

VV

"3(IS11a)+8(IP22)=11 ks"

VV

11

VV

"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov II. etapa"

VV

"7(IP22)+4(IS11a)=11 ks"

VV

11

VV

Součet

11,000

22,000

K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	22,000				OTSKP 2019
---	--------	---	-----	--------	--	--	--	------------

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

VV

"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov I. etapa"

VV

"3(IS11a)+8(IP22)=11 ks"

VV

11

VV

"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov II. etapa"

VV

"7(IP22)+4(IS11a)=11 ks"

VV

11

VV

Součet

11,000

22,000

K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDE N	330,000				OTSKP 2019
---	--------	--	--------	---------	--	--	--	------------

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov I. etapa"					
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			11*25					
VV			"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov II. etapa"		275,000			
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			11*5					
VV			Součet			55,000		
7	K	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	6,000		330,000	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
VV			"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov I. etapa"					
VV			"počet ks"					
VV			2					
VV			"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov II. etapa"		2,000			
VV			"počet ks"					
VV			4					
VV			Součet			4,000		
8	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	20,000		6,000	
PP			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov I. etapa"					
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			2*25					
VV			"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov II. etapa"		50,000			
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			4*5					
9	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	13,000		20,000	
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
VV			"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov I. etapa"					
VV			"počet ks"					
VV			6					
VV			"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov II. etapa"		6,000			
VV			"počet ks"					
VV			7					
VV			Součet			7,000		
10	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	13,000		13,000	
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
VV			"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov I. etapa"					
VV			"počet ks"					
VV			6					
VV			"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov II. etapa"		6,000			
VV			"počet ks"					
VV			7					
VV			Součet			7,000		
11	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	185,000		13,000	
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov I. etapa"					
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			6*25					
VV			"uzavírka silnice č. II/159 Hodětín - Komárov II. etapa"		150,000			
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			7*5					
VV			Součet			35,000		
						185,000		
D OST			Ostatní					
12	K	02710	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		14 154,00	
PP			POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovanými zařízeními					
VV			"náklady na vyřízení uzavírků"					
VV			1					
					1,000			

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III-1243-001
Stavba: Modernizace silnice III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice

KSO:
Místo: Slapsko, Sebiřov

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Miloš David tel. 606 633 829

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	4 092 302,60
snížená	21,00%	4 092 302,60	Výše daně
	15,00%	0,00	859 383,55
Cena s DPH			0,00
v CZK			4 951 686,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA III-1243-001

Stavba: Modernizace silnice III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice

Místo: Slapsko, Šebířov

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	Modernizace silnice III/1243 1,020 - 1,088 km, Vitanovice - most ev.č. 1243-1	4 092 302,60	4 951 686,15	
SO 102	Modernizace silnice III/1243 1,098 - 2,320 km, most ev.č. 1243-1 - Vrcholtovice	212 536,00	257 168,56	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	3 808 429,60	4 608 199,82	STA
		71 337,00	86 317,77	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1243 1,020 - 1,088 km,
Vitanovice - most ev.č. 1243-1

KSO:

Místo:

Slapsko, Šebířov

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				212 536,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	212 536,00	21,00%	44 632,56	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH				
v CZK				
				257 168,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1243 1,020 - 1,088 km,
Vitanovice - most ev.č. 1243-1

Místo:

Slapsko, Šebířov

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

212 536,00

5 - Komunikace pozemní

212 536,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

210 904,00

1 632,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice
 Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/1243 1,020 - 1,088 km,
 Vitanovice - most ev.č. 1243-1
 Místo: Slapsko, Šebířov

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	5	HSV	Práce a dodávky HSV					212 536,00	
2	K	567544	Komunikace pozemní VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASE EM TL DO 200MM	M2	299,200			212 536,00	
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASE EM TL DO 200MM					210 904,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry "recyklaci provést ve dvou krocích"						OTSKP 2019
WV			"1. krok - rozřezování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 160 mm s reprofiliací a homogenizací příčného i podélného profilu"						
WV			"2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tloušťce 160 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2, TKP kap. 5"						
WV			"včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208"						
WV			"předpokládané množství cementu je in. 4%, asfaltové emulze min. 2%"						
WV			"délka 68 m"						
WV			"šířka prům. 4,4 m"						
WV			68*4,4						
3	K	572123	Součet		299,200				
PP			INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	299,200				
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						OTSKP 2019
WV			"P - C (0,8 kg/m2), ČSN 736129"						
WV			"délka 68 m"						
WV			"šířka prům. 4,4 m"						
WV			68*4,4						
9	K	574C46	Součet		299,200				
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 50MM	M2	299,200				
PSC			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM						OTSKP 2019
WV			Poznámka k souboru cen: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a ood						
WV			"ACL 16 + (50/70), ČSN 736121"						
WV			"délka 68 m"						
WV			"šířka prům. 4,4 m"						
WV			68*4,4						
K	572213		Součet		299,200				
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	299,200				
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						OTSKP 2019
WV			"PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129"						
WV			"délka 68 m"						
WV			"šířka prům. 4,4 m"						
WV			68*4,4						
K	574A44		Součet		299,200				
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	323,200				
PSC			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM						OTSKP 2019
WV			Poznámka k souboru cen: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a ood						
WV			"ACO 11 + (50/70), ČSN 736121"						
WV			"délka 68 m"						
WV			"šířka prům. 4,4 m"						

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			68*4,4					
W			"úprava rozjezdů"		299,200			
W			"počet ks 1"					
W			1*24					
W			Součet		24,000			
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	68,000			
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřikv. nátěry					
W			"délka 68 m"					
W			"šířka prům. 0,5 m"					
W			"oboustranné"					
W			68*0,5*2		68,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	915111C	VODUKOVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BAI OTINOU ZŘÍZENÍ	M	136,000		1 632,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 68 m"					
W			"oboustranné"					
W			68*2		136,000			

•••••

•••••

•••••

•••••

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/1243 1,098 - 2,320 km, most
ev.č. 1243-1 - Vrcholtovice

KSO:

Místo: Slapsko, Šebířov

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

DIČ:

CZ70890650

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 808 429,60

DPH základní
snížená

Základ daně
3 808 429,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
799 770,22
0,00

Cena s DPH

V CZK

4 608 199,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice
Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/1243 1,098 - 2,320 km, most
ev.č. 1243-1 - Vrcholtovice
Místo: Slapsko, Šebířov

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV	3 808 429,60
1 - Zemní práce	3 751 189,60
5 - Komunikace pozemní	157 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 564 361,60
OST - Ostatní	29 328,00
	57 240,00

Stavba:

Objekt:

Misto:

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

Strana 3 z 4

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11 + (50/70), ČSN 736121" "délka 1222 m" "šířka prům. 4,2 m" 1222*4,2 "úprava rozjezdů" "počet ks 12" 1*40+3*20+8*10 Součet					
					5 132,400			
					180,000			
					5 312,400			
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 222,000			OTSKP 2019
			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry "délka 1222 m" "šířka prům. 0,5 m" "oboustranné" 1222*0,5*2					
					1 222,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 444,000		29 328,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 1222 m" "oboustranné" 1222*2					
					2 444,000			
D	OST		Ostatní					
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	540,000		57 240,00	OTSKP 2019
			POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. "objem zeminy" "objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3" 1500*0,2*1,8					
					540,000			

15-1000

15-1000

15-1000

15-1000

15-1000

15-1000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice

Objekt: **Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO**

KSO: Místo: Slapsko, Sebířov

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 22.6.2020
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

71 337,00

DPH základní
snížená

Základ daně
71 337,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 980,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

86 317,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice

Objekt: **Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO**

Místo: Slapsko, Šebířov

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	71 337,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 645,00
OST - Ostatní	53 645,00
	17 692,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Modernizace silnice III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Slapsko, Sebiřov

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

P	C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						71 337,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						53 645,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	87,000			53 645,00	
PP			DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
WV			"uzavírka silnice č. III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice"						
WV			"2(A7a)+2(A15)+4(B1)+2(B20a)+B21a+B24b+5(E13)+9(IP10a)+11(IP10b)+20(E3a)+28(IS11b)+2(IS11c)= 87 ks"						
WV			87						
WV			Součet		87,000				
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	87,000				
PP			DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
WV			"uzavírka silnice č. III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice"						
WV			"2(A7a)+2(A15)+4(B1)+2(B20a)+B21a+B24b+5(E13)+9(IP10a)+11(IP10b)+20(E3a)+28(IS11b)+2(IS11c)= 87 ks"						
WV			87						
WV			Součet		87,000				
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	1 305,000				
PP			DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
WV			"uzavírka silnice č. III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice"						
WV			"počet DZ/počet dnů"						
WV			87*15						
WV			Součet		1 305,000				
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000				
PP			DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
WV			"uzavírka silnice č. III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice"						
WV			"10(IP22)+2(IS11a)=12 ks"						
WV			12						
WV			Součet		12,000				
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000				
PP			DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
WV			"uzavírka silnice č. III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice"						
WV			"10(IP22)+2(IS11a)=12 ks"						
WV			12						
WV			Součet		12,000				
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	180,000				
PP			DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
WV			"uzavírka silnice č. III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice"						
WV			"počet DZ/počet dnů"						
WV			12*15						
WV			Součet		180,000				
7	K	916124	DOPRAVNÍ SVETLO VYSTRÁŽ SOUPRAVA 3KS - DOD. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000				

10-10-70

10-10-70

10-10-70

10-10-70

10-10-70

10-10-70

10-10-70

10-10-70

10-10-70

10-10-70

10-10-70

10-10-70

10-10-70

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo "uzavírka silnice č. III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice" "počet ks" 2					
12	K	916129	DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSD EN	2,000 30,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	WV		"uzavírka silnice č. III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice"					
	WV		"počet DZ/počet dnů"					
	WV		2*15					
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000 30,000 4,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	WV		"uzavírka silnice č. III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice"					
	WV		"počet ks"					
	WV		4					
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000 4,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	WV		"uzavírka silnice č. III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice"					
	WV		"počet ks"					
	WV		4					
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD EN	4,000 60,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	WV		"uzavírka silnice č. III/1243 Vitanovice - Vrcholtovice"					
	WV		"počet DZ/počet dnů"					
	WV		4*15					
	WV		Součet		60,000 60,000			
D	OST		Ostatní					
10	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		17 692,00	OTSKP 2019
	PP		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	WV		"náklady na vyřízení uzavírky"					
	WV		1					

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III-13717-001
Stavba: Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

KSO:
Místo: Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Miloš David tel. 606 633 829

Poznámka:
Délka realizace 30 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 26177005
DIČ: CZ26177005

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	
		21,00%	13 571 478,12	13 571 478,12
	snižovaná	15,00%	0,00	Výše daně
				2 850 010,41
				0,00

Cena s DPH v CZK 16 421 488,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA III-13717-001

Stavba: Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Místo: Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		13 571 478,12	16 421 488,53	
SO 101	Modernizace silnice III/13717 0,000 - 1,419 km, křižovatka II/137 - most ev.č. 13717-1	4 822 113,32	5 834 757,12	STA
SO 102	Modernizace silnice III/13717 1,419 - 1,430 km, most ev.č.13717-1	33 220,44	40 196,73	STA
SO 103	Modernizace silnice III/13717 1,430 - 2,076 km, most ev.č.13717-1 - most ev.č. 13717-2	2 177 786,88	2 635 122,12	STA
SO 104	Modernizace silnice III/13717 2,106 - 2,522 km, most ev.č. 13717-2 - Blatec	1 402 849,84	1 697 448,31	STA
SO 105	Modernizace silnice III/13717 2,522 - 2,945 km, Blatec průtah	1 376 971,28	1 666 135,25	STA
SO 106	Modernizace silnice III/13717 2,945 - 4,013 km, Blatec - Hodětín	3 665 287,36	4 434 997,71	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	93 249,00	112 831,29	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/13717 0,000 - 1,419 km,
křižovatka II/137 - most ev.č. 13717-1

KSO:

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ ,a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 822 113,32

DPH základní
snížená

Základ daně
4 822 113,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 012 643,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 834 757,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/13717 0,000 - 1,419 km,
křižovatka II/137 - most ev.č. 13717-1

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	4 822 113,32
1 - Zemní práce	4 740 947,00
5 - Komunikace pozemní	223 335,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 483 556,00
OST - Ostatní	34 056,00
	81 166,32

Stavba:

Objekt:

Misto:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

Strana 3 z 4

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 145,000			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129"					
VV			"délka 1419 m"					
VV			"šířka prům. 5 m"					
VV			1419*5					
VV			"rozšíření křížovatky II/137"		7 095,000			
VV			"délka 10 m"					
VV			"šířka prům. 5 m"					
VV			10*5					
			Součet			50,000		
						7 145,000		
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	7 245,000			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podélními, dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"ACO 11 + (50/70), ČSN 736121"					
VV			"délka 1419 m"					
VV			"šířka prům. 5 m"					
VV			1419*5					
VV			"rozšíření křížovatky II/137"		7 095,000			
VV			"délka 10 m"					
VV			"šířka prům. 5 m"					
VV			10*5					
VV			"úprava rozjezdů"		50,000			
VV			"počet ks 10"					
VV			10*10					
			Součet			100,000		
						7 245,000		
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 419,000			OTSKP 2019
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry					
VV			"délka 1068 m"					
VV			"šířka prům. 0,5 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			1419*0,5*2					
						1 419,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	915111C	VODUROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BAI OTINOLI ZŘÍZENÍ	M	2 838,000		34 056,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)					
VV			- předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 1419 m"					
VV			"oboustranně"					
			1419*2					
						2 838,000		
D	OST		Ostatní					
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	765,720		81 166,32	OTSKP 2019
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
VV			"objem zeminy"					
VV			"objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3"					
VV			2127*0,2*1,8					
						765,720		

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/13717 1,419 - 1,430 km, most
ev.č.13717-1

KSO:

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 220,44

DPH základní
snížená

Základ daně
33 220,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 976,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

40 196,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						93 249,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						79 095,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	128,000			79 095,00	
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skladky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						OTSKP 2019
PSC			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec - Hodětín I. etapa"						
WV			"A7a+A15+6(B1)+7(B20a)+4(B21a)+B24a+7(E13)+1 1(IP10a)+9(IP10b)+20(E3a)+13(IS11b)+4(IS11c) = 84 ks"						
WV			84						
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec - Hodětín II. etapa"			84,000			
WV			"A7a+A15+4(B1)+B24a+2(B24b)+7(E13)+2(IP10a)+3 (IP10b)+5(E3a)+17(IS11b)+IS11c = 44 ks"						
WV			44						
WV			Součet			44,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	128,000			128,000	
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						OTSKP 2019
PSC			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec - Hodětín I. etapa"						
WV			"A7a+A15+6(B1)+7(B20a)+4(B21a)+B24a+7(E13)+1 1(IP10a)+9(IP10b)+20(E3a)+13(IS11b)+4(IS11c) = 84 ks"						
WV			84						
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec - Hodětín II. etapa"			84,000			
WV			"A7a+A15+4(B1)+B24a+2(B24b)+7(E13)+2(IP10a)+3 (IP10b)+5(E3a)+17(IS11b)+IS11c = 44 ks"						
WV			44						
WV			Součet			44,000			
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	1 920,000			128,000	
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						OTSKP 2019
PSC			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec - Hodětín I. etapa"						
WV			"počet DZ/počet dnů"						
WV			84*15						
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec - Hodětín II. etapa"			1 260,000			
WV			"počet DZ/počet dnů"						
WV			44*15						
WV			Součet			660,000			
K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	19,000				1 920,000	
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skladky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						OTSKP 2019
PSC			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec - Hodětín I. etapa"						
WV			"5(IS11a)+5(IP22)=10 ks"						
WV			10						
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec - Hodětín II. etapa"			10,000			
WV			"5(IP22)+3(IS11a)=9 ks"						
WV			9						
WV			Součet			9,000			
K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	19,000				19,000	
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						OTSKP 2019
PSC			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec - Hodětín I. etapa"						
WV			"5(IS11a)+5(IP22)=10 ks"						
WV			10						
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec - Hodětín II. etapa"			10,000			
WV			"5(IP22)+3(IS11a)=9 ks"						

1994-1995

1994-1995

1994-1995

1994-1995

1994-1995

1994-1995

1994-1995

1994-1995

1994-1995

1994-1995

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		9	Součet			9,000		
WV						19,000		
6	K	914429	DOPRAV ZNAC 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD				
PP			DOPRAV ZNAC 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	FN	285,000			OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec -					
WV			Hodětín I. etapa"					
WV			"počet DZ/počet dnů"					
WV			10*15					
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec -		150,000			
WV			Hodětín II. etapa"					
WV			"počet DZ/počet dnů"					
WV			9*15					
WV			Součet			135,000		
7	K	916124	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DOD MONTÁŽ DEMONTÁŽ	KUS	4,000			
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení					
WV			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
WV			- napájení z baterie včetně záložní baterie					
WV			- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec -					
WV			Hodětín I. etapa"					
WV			"počet ks"					
WV			3					
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec -		3,000			
WV			Hodětín II. etapa"					
WV			"počet ks"					
WV			1					
8	K	916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSD		4,000		
PP			DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	FN	15,000			OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití					
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec -					
WV			Hodětín I. etapa"					
WV			"počet DZ/počet dnů"					
WV			3*15					
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec -		45,000			
WV			Hodětín II. etapa"					
WV			"počet DZ/počet dnů"					
WV			1*15					
9	K	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec -					
WV			Hodětín I. etapa"					
WV			"počet ks"					
WV			6					
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec -		6,000			
WV			Hodětín II. etapa"					
WV			"počet ks"					
WV			4					
0	K	916313	DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec -					
WV			Hodětín I. etapa"					
WV			"počet ks"					
WV			6					
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec -		6,000			
WV			Hodětín II. etapa"					
WV			"počet ks"					
WV			4					
1	K	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ - NÁJEMNÉ	KSD		10,000		OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ - NÁJEMNÉ	FN	150,000			
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití					
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec -					
WV			Hodětín I. etapa"					
WV			"počet DZ/počet dnů"					
WV			6*15					
WV			"uzavírka silnice č. III/13717 x II/137 - Blatec -		90,000			
WV			Hodětín II. etapa"					
WV			"počet DZ/počet dnů"					
WV			4*15					
WV			Součet			60,000		
D	OST		Ostatní			150,000		
K	02710		POMOC PRÁCE PRÍZ NEBO ZAJIST OBÍŽDKY A PRÍSTUP CESTY	KPL	1,000		14 154,00	OTSKP 2019
PP			POMOC PRÁCE PRÍZ NEBO ZAJIST OBÍŽDKY A PRÍSTUP CESTY					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
WV			"náklady na vyřízení uzavírky"					
WV			1					

2000-0

2000-0

2000-0

2000-0

2000-0

2000-0

2000-0

2000-0

2000-0

2000-0

2000-0

2000-0

2000-0

2000-0

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III-13718-001
Stavba: Modernizace silnice III/13718 Březnice - Blátec

KSO:
Místo: Březnice

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Miloš David tel. 606 633 829

Poznámka:
Délka realizace je 20 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

6 980 386,59

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
		21,00%	6 980 386,59
	snížená	15,00%	0,00

Výše daně

1 465 881,18

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 446 267,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA III-13718-001

Stavba: Modernizace silnice III/13718 Březnice - Blatec

Místo: Březnice

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		6 980 386,59	8 446 267,77	
SO 101	Modernizace silnice III/13718 0,000 - 0,241 km, Březnice průtah	1 196 145,51	1 447 336,07	STA
SO 102	Modernizace silnice III/13718 0,241 - 2,130 km, Březnice - Blatec	5 713 072,08	6 912 817,22	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	71 169,00	86 114,49	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13718 Březnice - Blatec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/13718 0,000 - 0,241 km, Březnice
průtah

KSO:

Místo: Březnice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 196 145,51

DPH základní
snižená

Základ daně

1 196 145,51

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

251 190,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 447 336,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13718 Březnice - Blatec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/13718 0,000 - 0,241 km, Březnice
průtah

Místo:

Březnice

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

1 196 145,51

1 - Zemní práce

1 196 145,51

5 - Komunikace pozemní

88 943,71

8 - Trubní vedení

1 100 238,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 179,00

5 784,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/13718 Březnice - Blatec
 Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/13718 0,000 - 0,241 km, Březnice
 průtah

Místo: Březnice

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV			Práce a dodávky HSV				1 196 145,51	
D	1			Zemní práce				1 196 145,51	
11	K	11372A		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	92,785		88 943,71	OTSKP 2019
PP				FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC				"frézování obrusné vrstvy"					
WV				"délka 241 m"					
WV				"šířka prům. 7,7 m"					
WV				"výška 0,05 m"					
WV				241*7*0,05					
12	K	11372R		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3;	T	222,684			
PP				ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 100,- Kč/T					
PSC				Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
WV				"objem frézovaného materiálu"					
WV				"objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"					
WV				"odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"					
WV				92,785*2,4					
D	5			Komunikace pozemní				222,684	
2	K	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASE FM TL DO 200MM	M2	1 855,700		1 100 238,80	OTSKP 2019
PP				VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci ze studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje posilky, nátery					
WV				"recyklaci provést ve dvou krocích"					
WV				"1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 160 mm s reprofiliací a homogenizací příčného i podélného profilu"					
WV				"2. krok - provedení recyklace ze studena RS CA na místě v tloušťce 160 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2, TKP kap. 5"					
WV				"včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208"					
WV				"předpokládané množství cementu je in. 4%, asfaltové emulze min. 2%"					
WV				"délka 241 m"					
WV				"šířka prům. 7,7 m"					
WV				241*7,7					
WV				Součet					
K	572123			INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 855,700		1 855,700	OTSKP 2019
PP				INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
WV				"Pi - C (0,8 kg/m2), ČSN 736129"					
WV				"délka 241 m"					
WV				"šířka prům. 7,7 m"					
WV				241*7,7					
WV				Součet					
K	574C06			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S	M3	64,950		1 855,700	OTSKP 2019
PP				ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "vyrovnávka z ACL 16 + (50/70), ČSN 736121" "délka 241 m" "šířka prům. 7,7 m" "výška 0,035 m" 241*7,7*0,035 Součet			64,950 64,950		
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 855,700			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129" "délka 241 m" "šířka prům. 7,7 m" 241*7,7 Součet			1 855,700 1 855,700		
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	1 885,700			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11 + (50/70), ČSN 736121" "délka 241 m" "šířka prům. 7,7 m" 241*7,7 "úprava rozjezdů" "počet ks 1" 1*30 Součet			1 885,700 30,000 1 885,700		
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	241,000			OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry "délka 241 m" "šířka prům. 0,5 m" "oboustranné" 241*0,5*2 241,000			241,000		
D	8		Trubní vedení					
10	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS	1,000		1 179,00	OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI					
			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). "počet ks" 1 1,000			1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	915111C	VODUROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALITINOLÍ ZŘÍZENÍ	M	482,000		5 784,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 241 m" "oboustranné" 241*2 482,000					

1941-1942

1941-1942

1941-1942

1941-1942

1941-1942

1941-1942

1941-1942

1941-1942

1941-1942

1941-1942

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13718 Březnice - Blatec

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/13718 0,241 - 2,130 km, Březnice - Blatec

KSO:

Místo: Březnice

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David, tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 713 072,08

DPH základní
snížená

Základ daně
5 713 072,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 199 745,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 912 817,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/13718 Březnice - Blatec
Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/13718 0,241 - 2,130 km, Březnice - Blatec

Místo: Březnice

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David, tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	5 713 072,08
1 - Zemní práce	5 616 603,60
5 - Komunikace pozemní	265 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 304 627,60
OST - Ostatní	46 536,00
	96 468,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Modernizace silnice III/13718 Březnice - Blatec

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/13718 0,241 - 2,130 km, Březnice
- Blatec

Místo: Březnice

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David, tel. 606 633 829

P	C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D		HSV		Práce a dodávky HSV				5 713 072,08	
D	1			Zemní práce				5 616 603,60	
1	K	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M	M	2 528,000		265 440,00	
PP				ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M3/M					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovné a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
W				"čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"					
W				"délka příkopu"					
W				2528		2 528,000			
D	5			Komunikace pozemní					
2	K	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	8 337,700		5 304 627,60	
PP				VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, náterů "recyklaci provést ve dvou krocích"					
W				"1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 200 mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu"					
W				"2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tloušťce 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2, TKP kap. 5"					
W				"včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208"					
W				"předpokládané množství cementu je in. 4%, asfaltové emulze min. 2%"					
W				"délka 1889 m"					
W				"šířka prům. 4,3 m"					
W				1889*4,3					
W				"větev křížovatky se silnicí III/13717"		8 122,700			
W				"délka 50 m"					
W				"šířka prům. 4,3 m"					
W				50*4,3					
W				Součet		215,000			
W						8 337,700			
3	K	572123		INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8 337,700			OTSKP 2019
PP				INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W				"PI - C (0,8 kg/m2), ČSN 736129"					
W				"délka 1889 m"					
W				"šířka prům. 4,3 m"					
W				1889*4,3					
W				"větev křížovatky se silnicí III/13717"		8 122,700			
W				"délka 50 m"					
W				"šířka prům. 4,3 m"					
W				50*4,3					
W				Součet		215,000			
W						8 337,700			
4	K	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+ 16S TL 50MM	M2	8 337,700			OTSKP 2019
PP				ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+ 16S TL 50MM					
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, náterů - nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a ood.					
W				"ACL 16 + (50/70), ČSN 736121"					
W				"délka 1889 m"					
W				"šířka prům. 4,3 m"					
W				1889*4,3					
W				"větev křížovatky se silnicí III/13717"		8 122,700			
W				"délka 50 m"					
W				"šířka prům. 4,3 m"					
W				50*4,3					
W				Součet		215,000			
W						8 337,700			
K	572123			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 337,700			OTSKP 2019

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
WV			"PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129"					
WV			"délka 1889 m"					
WV			"šířka prům. 4,3 m"					
WV			1889*4,3					
WV			"větev křížovanky se silnicí III/13717"		8 122,700			
WV			"délka 50 m"					
WV			"šířka prům. 4,3 m"					
WV			50*4,3					
			Součet			215,000		
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	8 597,700			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpustí, šachet a pod.					
WV			"ACO 11 + (50/70), ČSN 736121"					
WV			"délka 1889 m"					
WV			"šířka prům. 4,3 m"					
WV			1889*4,3					
WV			"větev křížovanky se silnicí III/13717"		8 122,700			
WV			"délka 50 m"					
WV			"šířka prům. 4,3 m"					
WV			50*4,3					
WV			"úprava rozjezdů"			215,000		
WV			"počet ks 16"					
WV			1*60*5*20+10*10					
			Součet			260,000		
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 939,000			OTSKP 2019
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmují postřiky, nátěry					
WV			"délka 1889 m"					
WV			"šířka prům. 0,5 m"					
WV			"oboustranné"					
WV			1889*0,5*2					
WV			"větev křížovanky se silnicí III/13717"		1 889,000			
WV			"délka 50 m"					
WV			"šířka prům. 0,5 m"					
WV			"oboustranné"					
WV			50*0,5*2					
			Součet			50,000		
						1 939,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	915111C	VODKOVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU, ZŘÍZENÍ	M	3 878,000		46 536,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
WV			- předznačení a reflexní úpravu					
WV			"délka 1889 m"					
WV			"oboustranné"					
WV			1889*2					
WV			"větev křížovanky se silnicí III/13717"		3 778,000			
WV			"délka 50 m"					
WV			"oboustranné"					
WV			50*2					
			Součet			100,000		
						3 878,000		
D	OST		Ostatní					
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	910,080		96 468,48	OTSKP 2019
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
WV			"objem zeminy"					
WV			"objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3"					
WV			2528*0,2*1,8					
						910,080		

1947-1948

1949-1950

1951-1952

1953-1954

1955-1956

1957-1958

1959-1960

1961-1962

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13718 Březnice - Blatec

Objekt:

Doplňující údaje - Dopňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Březnice

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IC:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 169,00

DPH základní
snížená

Základ daně

71 169,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 945,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

86 114,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/13718 Březnice - Blátec
Objekt: Doplnující údaje - Dopřijící údaje - DIO
Místo: Březnice
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 22.6.2020
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	71 169,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 015,00
OST - Ostatní	57 015,00
	14 154,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/13718 Březnice - Blatec
 Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Březnice

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV							71 169,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							57 015,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	111,000		57 015,00	
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM								OTSKP 2019
PSC Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky								
VV "uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec I. etapa"								
VV "5(B1)+B24a+B24b+7(E13)+6(IP10a)+8(IP10b)+14(E3a)+11(IS11b)+5(IS11c) = 58 ks"								
VV 58						58,000		
VV "uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec II. etapa"								
VV "4(B1)+2(B20a)+B21a+B24a+B24b+6(E13)+4(IP10a)+6(IP10b)+10(E3a)+9(IS11b)+9(IS11c) = 53 ks"								
VV 53						53,000		
VV Součet						111,000		
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	111,000			OTSKP 2019
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ								
PSC Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
VV "uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec I. etapa"								
VV "5(B1)+B24a+B24b+7(E13)+6(IP10a)+8(IP10b)+14(E3a)+11(IS11b)+5(IS11c) = 58 ks"								
VV 58						58,000		
VV "uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec II. etapa"								
VV "4(B1)+2(B20a)+B21a+B24a+B24b+6(E13)+4(IP10a)+6(IP10b)+10(E3a)+9(IS11b)+9(IS11c) = 53 ks"								
VV 53						53,000		
VV Součet						111,000		
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	1 110,000			OTSKP 2019
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ								
PSC Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití								
VV "uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec I. etapa"								
VV "počet DZ/počet dnů"								
VV 58*10						580,000		
VV "uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec II. etapa"								
VV "počet DZ/počet dnů"								
VV 53*10						530,000		
VV Součet						1 110,000		
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	9,000			OTSKP 2019
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM								
PSC Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky								
VV "uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec I. etapa"								
VV "2(IS11a)+2(IP22)=4 ks"								
VV 4						4,000		
VV "uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec II. etapa"								
VV "3(IP22)+2(IS11a)=5 ks"								
VV 5						5,000		
VV Součet						9,000		
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	9,000			OTSKP 2019
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ								
PSC Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
VV "uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec I. etapa"								
VV "2(IS11a)+2(IP22)=4 ks"								
VV 4						4,000		
VV "uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec II. etapa"								
VV "3(IP22)+2(IS11a)=5 ks"								
VV 5						5,000		
VV Součet						9,000		
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	90,000			OTSKP 2019

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			"uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec I. etapa"					
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			4*10					
VV			"uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec II. etapa"		40,000			
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			5*10					
VV			Součet			50,000		
7	K	916124	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DOD. MONTÁŽ DEMONTÁŽ	KUS	2,000	90,000		
			<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení					
PP			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
VV			- napájení z baterie včetně záložní baterie					
VV			- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
VV			"uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec I. etapa"					
VV			"počet ks"					
VV			2					
8	K	916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSD FN	2,000	20,000		OTSKP 2019
PP			DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití					
VV			"uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec I. etapa"					
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			2*10					
9	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	9,000		OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místo určené projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
VV			"uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec I. etapa"					
VV			"počet ks"					
VV			5					
VV			"uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec II. etapa"		5,000			
VV			"počet ks"					
VV			4					
VV			Součet			4,000		
10	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	9,000		OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
VV			"uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec I. etapa"					
VV			"počet ks"					
VV			5					
VV			"uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec II. etapa"		5,000			
VV			"počet ks"					
VV			4					
VV			Součet			4,000		
11	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD FN	90,000	9,000		OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití					
VV			"uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec I. etapa"					
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			5*10					
VV			"uzavírka silnice č. III/13718 Březnice - Blatec II. etapa"		50,000			
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			4*10					
VV			Součet			40,000		
D	OST		Ostatní			90,000		
14	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		14 154,00	OTSKP 2019
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			"náklady na vyřízení uzavírky"					
VV			1					

1,000

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III-13719-001
Stavba: Modernizace silnice III/13719 Blatec - Jamník

KSO:
Místo: Březnice

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Miloš David tel. 606 633 829

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 204 063,10

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	1 204 063,10	252 853,25
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 456 916,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA III-13719-001

Stavba: Modernizace silnice III/13719 Blatec - Jamník

Místo: Březnice

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		1 204 063,10	1 456 916,35	
SO 101	Modernizace silnice III/13719 0,000 - 0,266 km, křižovatka III/13717 - Jamník z.z.	736 153,48	890 745,71	STA
SO 102	Modernizace silnice III/13719 0,266 - 0,435 km, Jamník průtah	443 604,62	536 761,59	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	24 305,00	29 409,05	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13719 Blátec - Jamník

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/13719 0,000 - 0,266 km,
křižovatka III/13717 - Jamník z.z.

KSO:

Místo: Březnice

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

736 153,48

DPH základní
snížená

Základ daně
736 153,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
154 592,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

890 745,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13719 Blatec - Jamník

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/13719 0,000 - 0,266 km,
křižovatka III/13717 - Jamník z.z.

Místo:

Březnice

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	736 153,48
1 - Zemní práce	727 185,88
5 - Komunikace pozemní	24 675,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	696 126,88
OST - Ostatní	6 384,00
	8 967,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/13719 Blatec - Jamník
 Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/13719 0,000 - 0,266 km,
 křižovatka III/13717 - Jamník z.z.

Místo: Břežnice

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						736 153,48	
D	1	Zemní práce						727 185,88	
3	K	12931	CISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	235,000			24 675,00	
PP			CISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M						OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovné a svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezařazuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
WV			"čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"						
WV			"délka příkopu"						
WV			235						
					235,000				
D	5	Komunikace pozemní							
4	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 121,000			696 126,88	
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM						OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci ze studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezařazuje postřiky, nátěry "recyklaci provést ve dvou krocích" "1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 120 mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu" "2. krok - provedení recyklace ze studena RS CA na místě v tloušťce 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2, TKP kap. 5" "včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208" "předpokládané množství cementu je in. 4%, asfaltové emulze min. 2%" "doplnění materiálu ze stavebního objektu SO 102" "délka 266 m" "šířka prům. 3,8 m" "266*3,8" "včetně křižovatky III/13717" "délka 29 m" "šířka prům. 3,8 m" "29*3,8" Součet 110,200 1 121,000						
WV			"1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 120 mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu"						
WV			"2. krok - provedení recyklace ze studena RS CA na místě v tloušťce 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2, TKP kap. 5"						
WV			"včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208"						
WV			"předpokládané množství cementu je in. 4%, asfaltové emulze min. 2%"						
WV			"doplnění materiálu ze stavebního objektu SO 102"						
WV			"délka 266 m"						
WV			"šířka prům. 3,8 m"						
WV			"266*3,8"						
WV			"včetně křižovatky III/13717"						
WV			"délka 29 m"						
WV			"šířka prům. 3,8 m"						
WV			"29*3,8"						
WV			Součet						
					110,200				
5	K	572123	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 121,000			1 121,000	
PP			INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2						OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PI - C (0,8 kg/m2), ČSN 736129" "délka 266 m" "šířka prům. 3,8 m" "266*3,8" "včetně křižovatky III/13717" "délka 29 m" "šířka prům. 3,8 m" "29*3,8" Součet 110,200 1 121,000						
WV			"PI - C (0,8 kg/m2), ČSN 736129"						
WV			"délka 266 m"						
WV			"šířka prům. 3,8 m"						
WV			"266*3,8"						
WV			"včetně křižovatky III/13717"						
WV			"délka 29 m"						
WV			"šířka prům. 3,8 m"						
WV			"29*3,8"						
WV			Součet						
					110,200				
4	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S	M3	39,235				
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S						OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezařazuje postřiky, nátěry "vyrovnávka z ACL 16 + (50/70), ČSN 736121" "délka 266 m" "šířka prům. 3,8 m" "výška 0,035 m" "266*3,8*0,035" "včetně křižovatky III/13717" "délka 29 m" "šířka prům. 3,8 m" "výška 0,035 m" "29*3,8*0,035" Součet 3,857 39,235						
WV			"vyrovnávka z ACL 16 + (50/70), ČSN 736121"						
WV			"délka 266 m"						
WV			"šířka prům. 3,8 m"						
WV			"výška 0,035 m"						
WV			"266*3,8*0,035"						
WV			"včetně křižovatky III/13717"						
WV			"délka 29 m"						
WV			"šířka prům. 3,8 m"						
WV			"výška 0,035 m"						
WV			"29*3,8*0,035"						
WV			Součet						
					3,857				
					39,235				

100

100

100

100

100

100

100

100

100

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 121,000			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		"PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129"					
	WV		"délka 266 m"					
	WV		"šířka prům. 3,8 m"					
	WV		266*3,8					
	WV		"včetně křížovky III/13717"		1 010,800			
	WV		"délka 29 m"					
	WV		"šířka prům. 3,8 m"					
	WV		29*3,8					
	WV		Součet		110,200			
17	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	1 151,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		"ACO 11 + (50/70), ČSN 736121"					
	WV		"délka 266 m"					
	WV		"šířka prům. 3,8 m"					
	WV		266*3,8					
	WV		"včetně křížovky III/13717"		1 010,800			
	WV		"délka 29 m"					
	WV		"šířka prům. 3,8 m"					
	WV		29*3,8					
	WV		"úprava rozjezdů"		110,200			
	WV		"počet ks 3"					
	WV		3*10					
	WV		Součet		30,000			
9	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	266,000			OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry					
	WV		"délka 266 m"					
	WV		"šířka prům. 0,5 m"					
	WV		"oboustranné"					
	WV		266*0,5*2					
					266,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	915111C	VODOROVNĚ ÚPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	532,000		6 384,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	WV		"délka 266 m"					
	WV		"oboustranné"					
	WV		266*2					
					532,000			
D	OST		Ostatní					
3	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	84,600		8 967,60	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	WV		"objem zeminy"					
	WV		"objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3"					
	WV		235*0,2*1,8					
					84,600			

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13719 Blatec - Jamník

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/13719 0,266 - 0,435 km,
Jamník průtah

KSO:

Místo: Březnice

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

443 604,62

DPH základní
snížená

Základ daně
443 604,62
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
93 156,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

536 761,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13719 Blatec - Jamník

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/13719 0,266 - 0,435 km,
Jamník průtah

Místo:

Březnice

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	443 604,62
1 - Zemní práce	443 604,62
5 - Komunikace pozemní	21 218,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	418 330,33
	4 056,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/13719 Blatec - Jamník
 Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/13719 0,266 - 0,435 km,
 Jamník průtah

Místo: Březnice

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Miloš David tel. 606 633 829

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				443 604,62	
D	1		Zemní práce				443 604,62	
11	K	113331	ODSTRÁNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 1KM	M3	51,376		21 218,29	
PP			ODSTRÁNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 1KM					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou směsí a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "odstranění rozfrézovaných vrstev a převoz do SO 101"					
WV			"délka 169 m"					
WV			"šířka prům. 3,8 m"					
WV			"výška 0,08 m"					
WV			169*3,8*0,08		51,376			
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	567544	VRSTVA PRO OBNOVU A OPR. RECYK. ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 200MM	M2	642,200		418 330,33	
PP			VRSTVA PRO OBNOVU A OPR. RECYK. ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 200MM					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik. nátěr "recyklaci provést ve dvou krocích" "1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev na nivoletu cca - 250 mm s reprofiací a homogenizací příčného i podélného profilu" "2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tloušťce 170 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2, TKP kap. 5" "včetně případných ITT/průkazných zkoušek dle TP 208" "předpokládané množství cementu je in. 4%, asfaltové emulze min. 2%" "odebrání materiálu v tloušťce cca 80 mm a odvoz do stavebního objektu SO 101" "délka 169 m" "šířka prům. 3,8 m" 169*3,8					
WV			Součet		642,200			
WV					642,200			
3	K	572123	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	642,200			
PP			INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PI - C (0,8 kg/m2), ČSN 736129" "délka 169 m" "šířka prům. 3,8 m" 169*3,8					
WV			Součet		642,200			
WV					642,200			
4	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S	M3	22,477			
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěr - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "vyrovnávka z ACL 16+ (50/70), ČSN 736121" "délka 169 m" "šířka prům. 3,8 m" "výška 0,035 m" 169*3,8*0,035					
WV			Součet		22,477			
WV					22,477			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	642,200			
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129"					
WV								

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka 169 m"					
W			"šířka prům. 3,8 m"					
W			169*3,8					
W			Součet			642,200		
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	742,200			
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podší obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, natěry - nezahrnuje těsnění podší obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
W			"ACO 11+ (50/70), ČSN 736121"					
W			"délka 169 m"					
W			"šířka prům. 3,8 m"					
W			169*3,8			642,200		
W			"úprava rozjezdů"					
W			"počet ks 9"					
W			1*20+8*10					
W			Součet			100,000		
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	169,000			
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, natěry					
W			"délka 169 m"					
W			"šířka prům. 0,5 m"					
W			"oboustranně"					
W			169*0,5*2			169,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	915111C	VODUROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	338,000		4 056,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)					
W			- předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 169 m"					
W			"oboustranně"					
W			169*2			338,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13719 Blatec - Jamník

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Březnice

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 305,00

DPH základní
snížená

Základ daně

24 305,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

5 104,05

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 409,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13719 Biatec - Jamník

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Březnice

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	24 305,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 510,00
OST - Ostatní	12 510,00
	11 795,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13719 Blatec - Jamník

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Břežnice

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 305,00

12 510,00

12 510,00

OTSKP 2019

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	24,000			
---	---	--------	--	-----	--------	--	--	--

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné
skládky - osazení a montáž značky na místě určeném
projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje
dodávku značky

WV

"uzavírka silnice č. III/13719 Blatec - Jamník"

WV

"3(B1)+2(B20a)+B21a+B24a+B24b+5(E13)+IP10a+
2(IP10b)+3(E3a)+3(IS11b)+2(IS11c)=24 ks"

WV

24

Součet

24,000

24,000

3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	24,000			
---	---	--------	---	-----	--------	--	--	--

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu
s odvozem na předepsané místo

WV

"uzavírka silnice č. III/13719 Blatec - Jamník"

WV

"3(B1)+2(B20a)+B21a+B24a+B24b+5(E13)+IP10a+
2(IP10b)+3(E3a)+3(IS11b)+2(IS11c)=24 ks"

WV

24

Součet

24,000

24,000

4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	240,000			
---	---	--------	--	-----------	---------	--	--	--

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a
zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a
počtu dní použití

WV

"uzavírka silnice č. III/13719 Blatec - Jamník"

WV

"počet DZ/počet dnů"

WV

24*10

Součet

240,000

240,000

5	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000			
---	---	--------	--	-----	-------	--	--	--

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné
skládky - osazení a montáž značky na místě určeném
projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje
dodávku značky

WV

"uzavírka silnice č. III/13719 Blatec - Jamník"

WV

"2(IP22)+IS11a=3 ks"

WV

3

Součet

3,000

3,000

6	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000			
---	---	--------	--	-----	-------	--	--	--

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -
DEMONTÁŽ

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu
s odvozem na předepsané místo

WV

"uzavírka silnice č. III/13719 Blatec - Jamník"

WV

"2(IP22)+IS11a=3 ks"

WV

3

Součet

3,000

3,000

7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	30,000			
---	---	--------	---	-----------	--------	--	--	--

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a
zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a
počtu dní použití

WV

"uzavírka silnice č. III/13719 Blatec - Jamník"

WV

"počet DZ/počet dnů"

WV

3*10

Součet

30,000

30,000

10	K	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000			
----	---	--------	---	-----	-------	--	--	--

PP

DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

PSC

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a
jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu
po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo
ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

WV

"uzavírka silnice č. III/13719 Blatec - Jamník"

WV

"počet ks"

WV

3

Součet

3,000

3,000

1	K	916313	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000			
---	---	--------	--	-----	-------	--	--	--

OTSKP 2019

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
VV			"uzavírka silnice č. III/13719 Blatec - Jamník"					
VV			"počet ks"					
			3					
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD FM	3,000 30,000			
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			"uzavírka silnice č. III/13719 Blatec - Jamník"					
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			3*10					
VV			Součet		30,000 30,000			
D	OST		Ostatní					
13	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		11 795,00	
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			"náklady na vyřízení uzavírky"					
VV			1		1,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/13717 1,419 - 1,430 km, most
ev.č.13717-1

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ ,a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	33 220,44
1 - Zemní práce	33 204,60
5 - Komunikace pozemní	6 342,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 598,00
OST - Ostatní	264,00
	15,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/13717 1,419 - 1,430 km, most
ev.č.13717-1

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV				33 220,44	
D		1		Zemní práce				33 204,60	
9	K	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASEAL T POJIVEM ODVOZ DO 20KM		M3	6,600		6 342,60	
PP				ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "odstranění vrstev na mostě ev.č.13717-1"					
W				"délka 11 m"					
W				"šířka prům. 6 m"					
W				"výška 0,10 m"					
W				11*6*0,10					
D		5		Komunikace pozemní				6,600	
1	K	572123	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2		M2	66,000		26 598,00	
PP				INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "Pi - C (0,8 kg/m2), ČSN 736129"					
W				"délka 11 m"					
W				"šířka prům. 6 m"					
W				11*6					
2	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY		M2	66,000		66,000	
PP				ACI 16+ 16S TL 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 50MM					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACL 16 + (50/70), ČSN 736121"					
W				"délka 11 m"					
W				"šířka prům. 6 m"					
W				11*6					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		M2	66,000		66,000	
PP				SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129"					
W				"délka 11 m"					
W				"šířka prům. 6 m"					
W				11*6					
4	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM		M2	66,000		66,000	
PP				ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11 + (50/70), ČSN 736121"					
W				"délka 11 m"					
W				"šířka prům. 6 m"					
W				11*6					
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				66,000	
K	915111C			VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZBÍZENÍ		M	22,000	264,00	

第 1 卷

第 1 卷

第 1 卷

第 1 卷

第 1 卷

第 1 卷

第 1 卷

第 1 卷

第 1 卷

第 1 卷

第 1 卷

第 1 卷

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 11 m" "oboustranně" 11*2		22,000			
D	OST		Ostatní					
8	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	15,840		15,84	OTSKP 2019
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. "objem materiálu" "objemová hmotnost materiálu 2,4 t/m3" 6,6*2,4					
PSC								
W								
W								
W								
					15,840			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/13717 1,430 - 2,076 km, most
ev.č.13717-1 - most ev.č. 13717-2

KSO:

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 177 786,88

DPH základní
snížená

Základ daně
2 177 786,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
457 335,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 635 122,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/13717 1,430 - 2,076 km, most
ev.č.13717-1 - most ev.č. 13717-2

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ ,a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	2 177 786,88
1 - Zemní práce	2 140 848,00
5 - Komunikace pozemní	101 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 023 704,00
OST - Ostatní	15 504,00
	36 938,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

**SO 103 - Modernizace silnice III/13717 1,430 - 2,076 km, most
ev.č.13717-1 - most ev.č. 13717-2**

Misto:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ ,a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

P	C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D		HSV		Práce a dodávky HSV				2 177 786,88	
D	1			Zemní práce				2 140 848,00	
1	K		12931	CISTENÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M ³ /M	M	968,000		101 640,00	
PP				CISTENÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M ³ /M					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
VV				"čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"					
VV				"délka příkopu"					
VV				968			968,000		
D	5			Komunikace pozemní					
2	K		567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 230,000		2 023 704,00	
PP				VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studna - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry "recyklaci provést ve dvou krocích" "1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 200 mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu" "2. krok - provedení recyklace za studna RS CA na místě v tloušťce 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2, TKP kap. 5" "včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208" "předpokládané množství cementu je in. 4%, asfaltové emulze min. 2%" "délka 646 m" "šířka prům. 5 m" 646*5 Součet			3 230,000 3 230,000		
VV				"1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 200 mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu"					
VV				"2. krok - provedení recyklace za studna RS CA na místě v tloušťce 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2, TKP kap. 5"					
VV				"včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208"					
VV				"předpokládané množství cementu je in. 4%, asfaltové emulze min. 2%"					
VV				"délka 646 m"					
VV				"šířka prům. 5 m"					
VV				646*5			3 230,000		
VV				Součet			3 230,000		
3	K		572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M ²	M2	3 230,000			
PP				INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M ²					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PI - C (0,8 kg/m ²), ČSN 736129" "délka 646 m" "šířka prům. 5 m" 646*5 Součet			3 230,000 3 230,000		
VV				"PI - C (0,8 kg/m ²), ČSN 736129"					
VV				"délka 646 m"					
VV				"šířka prům. 5 m"					
VV				646*5			3 230,000		
VV				Součet			3 230,000		
4	K		574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S TI 50MM	M2	3 230,000			
PP				ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S TI 50MM					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélnými dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačem, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélných dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovače, vpustí, šachet a pod. "ACI 16 + (50/70), ČSN 736121" "délka 646 m" "šířka prům. 5 m" 646*5 Součet			3 230,000 3 230,000		
VV				"ACI 16 + (50/70), ČSN 736121"					
VV				"délka 646 m"					
VV				"šířka prům. 5 m"					
VV				646*5			3 230,000		
VV				Součet			3 230,000		
5	K		572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M ²	M2	3 230,000			
PP				SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M ²					OTSKP 2019
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS - C (0,5 kg/m ²), ČSN 736129" "délka 646 m" "šířka prům. 5 m" 646*5 Součet			3 230,000 3 230,000		
VV				"PS - C (0,5 kg/m ²), ČSN 736129"					
VV				"délka 646 m"					
VV				"šířka prům. 5 m"					
VV				646*5			3 230,000		
VV				Součet			3 230,000		
K			574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TI 50MM	M2	3 290,000			
									OTSKP 2019

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11 + (50/70), ČSN 736121" "délka 646 m" "šířka prům. 5 m" 646*5 "úprava rozjezdů" "počet ks 6" 6*10 Součet		3 230,000		60,000 3 290,000	
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery "délka 646 m" "šířka prům. 0,5 m" "oboustranné" 646*0,5*2	M2	646,000			OTS KP 2019
PSC							646,000	
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání VODUROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ					
8	K	915111C	BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BAI OTINOU ZŘÍZENÍ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natírané plochy) - předznačení a reflexní úpravu "délka 646 m" "oboustranné" 646*2	M	1 292,000		15 504,00	
PP								
W								
W								
W								
D	OST		Ostatní				1 292,000	
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládku. "objem zeminy" "objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3" 968*0,2*1,8	T	348,480		36 938,88	OTS KP 2019
PP								
PSC								
W								
W								
W								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice III/13717 2,106 - 2,522 km, most
ev.č. 13717-2 - Blatec

KSO:

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ ,a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 402 849,84

DPH základní
snížená

Základ daně
1 402 849,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
294 598,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 697 448,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice III/13717 2,106 - 2,522 km, most
ev.č. 13717-2 - Blatec

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ ,a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 402 849,84
1 - Zemní práce	1 379 038,00
5 - Komunikace pozemní	65 520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 303 534,00
OST - Ostatní	9 984,00
	23 811,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice III/13717 2,106 - 2,522 km, most
ev.č. 13717-2 - Blatec

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 402 849,84	
D	1		Zemní práce				1 379 038,00	
1	K	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	624,000		65 520,00	
PP			ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezařazuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
WV			"čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"					
WV			"délka příkopu"					
WV			624					
					624,000			
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASE EM TL DO 200MM	M2	2 080,000		1 303 534,00	
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASE EM TL DO 200MM					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - recyklaci provést ve dvou krocích					
WV			"1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 200 mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu"					
WV			"2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tloušťce 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2, TKP kap. 5"					
WV			"včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208"					
WV			"předpokládané množství cementu je in. 4%, asfaltové emulze min. 2%"					
WV			"délka 416 m"					
WV			"šířka prům. 5 m"					
WV			416*5					
			Součet			2 080,000		
						2 080,000		
3	K	572123	INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 080,000			OTSKP 2019
PP			INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
WV			"PI - C (0,8 kg/m2), ČSN 736129"					
WV			"délka 416 m"					
WV			"šířka prům. 5 m"					
WV			416*5					
			Součet			2 080,000		
						2 080,000		
4	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	M2	2 080,000			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odlišení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
WV			"ACL 16 + (50/70), ČSN 736121"					
WV			"délka 416 m"					
WV			"šířka prům. 5 m"					
WV			416*5					
			Součet			2 080,000		
						2 080,000		
K		572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 080,000			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
WV			"PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129"					
WV			"délka 416 m"					
WV			"šířka prům. 5 m"					
WV			416*5					
			Součet			2 080,000		
						2 080,000		

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice III/13717 2,522 - 2,945 km, Blatec
průtah

KSO:

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 376 971,28

DPH základní
snížená

Základ daně

1 376 971,28

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

289 163,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 666 135,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

**SO 105 - Modernizace silnice III/13717 2,522 - 2,945 km, Blatec
průtah**

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 376 971,28
1 - Zemní práce	1 374 490,88
5 - Komunikace pozemní	59 808,28
8 - Trubní vedení	1 298 870,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 660,00
OST - Ostatní	10 152,00
	2 480,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice III/13717 2,522 - 2,945 km, Blatec průtah

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D			HSV	Práce a dodávky HSV				1 376 971,28	
D	1			Zemní práce				1 374 490,88	
1	K	113331		ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALTEM, ODVOZ DO 1KM	M3	86,292		59 808,28	OTSKP 2019
PP				ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALTEM, ODVOZ DO 1KM					
PSC				Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "odstranění rozfrézovaných vrstev a převoz do SO 106"					
WV				"délka 423 m"					
WV				"šířka prům. 5,1 m"					
WV				"výška 0,04 m"					
WV				423*5,1*0,04					
9	K	113332		ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALTEM, ODVOZ DO 2KM	M3	86,292			OTSKP 2019
PP				ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALTEM, ODVOZ DO 2KM					
PSC				Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "odstranění rozfrézovaných vrstev a převoz do SO 101"					
WV				"délka 423 m"					
WV				"šířka prům. 5,1 m"					
WV				"výška 0,04 m"					
WV				423*5,1*0,04					
10	K	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	65,000			OTSKP 2019
PP				ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
PSC				Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovné a svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"					
WV				"délka příkopu"					
WV				65					
D	5			Komunikace pozemní				65,000	
2	K	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2 157,300		1 298 870,60	OTSKP 2019
PP				VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry "recyklaci provést ve dvou krocích" "1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 250 mm s reprofiací a homogenizací příčného i podélného profilu" "2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tloušťce 170 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2, TKP kap. 5" "včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208" "předpokládané množství cementu je in. 4%, asfaltové emulze min. 2%" "odebrání materiálu v tloušťce cca 80 mm a odvoz do stavebního objektu SO 101, SO 106"					
WV				"délka 423 m"					
WV				"šířka prům. 5,1 m"					
WV				423*5,1					
WV				Součet			2 157,300		
WV							2 157,300		
K	572123			INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 157,300			OTSKP 2019
PP				INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PI - C (0,8 kg/m2), ČSN 736129"					
WV				"délka 423 m"					
WV				"šířka prům. 5,1 m"					
WV				423*5,1					

2 157,300

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			2 157,300		
4	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S	M3	75,506			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozištění šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"vyrovnávka z ACL 16 + (50/70), ČSN 736121" "délka 423 m" "šířka prům. 5,1 m" "výška 0,035 m" 423*5,1*0,035			75,506		
VV			Součet			75,506		
VV						75,506		
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 157,300			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozištění šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129" "délka 423 m" "šířka prům. 5,1 m" 423*5,1			2 157,300		
VV			Součet			2 157,300		
VV						2 157,300		
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TJ 50MM	M2	2 327,300			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TJ 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozištění šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"ACO 11 + (50/70), ČSN 736121" "délka 423 m" "šířka prům. 5,1 m" 423*5,1 "úprava rozjezdů" "počet ks 17" 17*10			2 157,300		
VV			Součet			170,000		
VV						2 327,300		
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	423,000			OTSKP 2019
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozištění šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery					
PSC			"délka 423 m" "šířka prům. 0,5 m" "oboustranné" 423*0,5*2			423,000		
VV						423,000		
VV								
VV								
VV								
D	8		Trubní vedení					
12	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000		5 660,00	OTSKP 2019
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
PSC			"počet ks" 4			4,000		
VV								
VV								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ					
3	K	915111C	BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALITINOU LŽÍZENÍ	M	846,000		10 152,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měl se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 423 m" "oboustranné" 423*2			846,000		
VV								
VV								
D	OST		Ostatní					
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	23,400		2 480,40	OTSKP 2019
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
PSC			"objem zeminy" "objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3" 65*0,2*1,8			23,400		
VV								
VV								
VV								

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice III/13717 2,945 - 4,013 km, Blatec - Hodětín

KSO:

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 665 287,36

DPH základní
snížená

Základ daně

3 665 287,36

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

769 710,35

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 434 997,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice III/13717 2,945 - 4,013 km, Blatec - Hodětín

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	3 665 287,36
1 - Zemní práce	3 589 120,00
5 - Komunikace pozemní	209 580,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 353 908,00
OST - Ostatní	25 632,00
	76 167,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice III/13717 2,945 - 4,013 km, Blatec - Hodětín

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 3 665 287,36

D 1 Zemní práce 3 589 120,00

1	K	12931	CISTENÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 996,000		209 580,00	OTSKP 2019
---	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	--	------------	------------

Poznámka k souboru cen:
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
"čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"
"délka příkopu"
1996

1 996,000

D 5 Komunikace pozemní VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA 3 353 908,00

2	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	5 358,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

Poznámka k souboru cen:
- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
"recyklaci provést ve dvou krocích"
"1. krok - rozhrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 200 mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu"
"2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tloušťce 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed.2, TKP kap. 5"
"včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208"

"předpokládané množství cementu je in. 4%,
asfaltové emulze min. 2%"
"doplnění materiálu ze stavebního objektu SO 105"
"délka 1068 m"
"šířka prům. 4,7 m"
1068*4,7
"rozšíření křižovatky II/137 a zastávka BUS"
"délka 24 m"
"šířka prům. 4,7 m"
24*4,7*2+24*4,7
Součet

5 019,600

338,400

5 358,000

3	K	572123	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 358,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PI - C (0,8 kg/m2), ČSN 736129"
"délka 1068 m"
"šířka prům. 4,7 m"
1068*4,7
"rozšíření křižovatky II/137 a zastávka BUS"
"délka 24 m"
"šířka prům. 4,7 m"
24*4,7*2+24*4,7
Součet

5 019,600

338,400

5 358,000

0	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S TL 50MM	M2	5 358,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podší obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podší obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"ACI 16+ (50/70), ČSN 736121"
"délka 1068 m"
"šířka prům. 4,7 m"
1068*4,7
"rozšíření křižovatky II/137 a zastávka BUS"
"délka 24 m"
"šířka prům. 4,7 m"
24*4,7*2+24*4,7
Součet

5 019,600

338,400

5 358,000

K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 358,000				OTSKP 2019
---	--------	--	----	-----------	--	--	--	------------

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129" "délka 1068 m" "šířka prům. 4,7 m" 1068*4,7 "rozšíření křížovky II/137 a zastávka BUS" "délka 24 m" "šířka prům. 4,7 m" 24*4,7*2*24*4,7 Součet		5 019,600		338,400 5 358,000	
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	5 498,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obručnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními obručnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11 + (50/70), ČSN 736121" "délka 1068 m" "šířka prům. 4,7 m" 1068*4,7 "rozšíření křížovky II/137 a zastávka BUS" "délka 24 m" "šířka prům. 4,7 m" 24*4,7*2*24*4,7 "úprava rozjezdů" "počet ks 14" 14*10 Součet		140,000 5 498,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obručnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11 + (50/70), ČSN 736121" "délka 1068 m" "šířka prům. 4,7 m" 1068*4,7 "rozšíření křížovky II/137 a zastávka BUS" "délka 24 m" "šířka prům. 4,7 m" 24*4,7*2*24*4,7 "úprava rozjezdů" "počet ks 14" 14*10 Součet		5 019,600		338,400	
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 068,000			OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklovací směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklovací směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obručnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "délka 1068 m" "šířka prům. 0,5 m" "oboustranné" 1068*0,5*2		1 068,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklovací směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklovací směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obručnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "délka 1068 m" "šířka prům. 0,5 m" "oboustranné" 1068*0,5*2		1 068,000			
8	K	915111C	Ostatní konstrukce a práce, bourání VODUROVNĚ DOPRAVNÍ ZNÁČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU LŽŘÍZENÍ	M	2 136,000		25 632,00	
	PP		Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 1068 m" "oboustranné" 1068*2		2 136,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 1068 m" "oboustranné" 1068*2		2 136,000			
9	K	014102	OST POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	718,560		76 167,36	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. "objem zeminy" "objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3" 1996*0,2*1,8		718,560			
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. "objem zeminy" "objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3" 1996*0,2*1,8		718,560			

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13717, křiž. II/137 - Blatec - Hodětín

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Sudoměřice u Bechyně, Hodětín

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Miloš David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

93 249,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

79 095,00

OST - Ostatní

79 095,00

14 154,00