Petr Šanda - Plotové systémy
Sídlo společnosti: Libchavská 189, 470 01 Česká Lípa
Provozovna: Děčínská 204, 470 01 Česká Lípa
www.ploty-sanda.cz
Tel.: +420 602 756 874
IČ: 65653947

NABÍDKA č.: 56e-2020
KLIENT: ZŠ,MŠ,PŠ Česká Lípa p.Ludmila Svačinová
ADRESA KLIENTA: Moskevská 679
NÁZEV AKCE: dodávka+montáž plotu
DATUM KONÁNÍ AKCE:
MÍSTO KONÁNÍ AKCE: Česká Lípa
Tel./email: zsms@seznam.cz

POLOŽKA	DETAIL POLOŽKY	POČET KUSŮ /METRŮ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA BEZ DPH
MATERIÁL				
Sloupek zn	1500/48	40,00	122,00 CZK	4 880,00 CZK
Panel 3D zn/pvc 6005 (zkracování polí dle odskoků)	2500/1230/200x50x5	39,00	828,00 CZK	32 292,00 CZK
Objímka zn/pvc 6005	48	120,00	28,00 CZK	3 360,00 CZK
Beton MC 30		0,50	2 000,00 CZK	1 000,00 CZK
Brána křídlová zn ,fab,výplň panel 3D pvc,sloupky zn	2x1500/1400	1,00	8 000,00 CZK	8 000,00 CZK
Branka vchodová křídlová zn,výplň panel 3D pvc,sloupky zn	1000/1200	2,00	4 500,00 CZK	9 000,00 CZK
Platle sloupku zn	II.00	40,00	234,00 CZK	9 360,00 CZK
Platle sloupku branky	60	4,00	515,00 CZK	2 060,00 CZK
Spoj.materiál (chem.kotvy,záv.tyče,matice,podložky)		1,00	3 000,00 CZK	3 000,00 CZK
Přípravné práce,terenní úpravy		1,00	23 000,00 CZK	23 000,00 CZK
CELKEM MATERIÁL				**95 952,00 CZK**

DOPRAVA				
Materiálu+montážní		1,00	1 500,00 CZK	1 500,00 CZK
Manipulace s bet.materiálem				
CELKEM DOPRAVA				**1 500,00 CZK**

MONTÁŽ				
Sloupků do bet.podezdívky vrtání+usazení		40,00	359,00 CZK	14 360,00 CZK
Panelů		39,00	129,00 CZK	5 031,00 CZK
Brány		1,00	1 100,00 CZK	1 100,00 CZK
Branky vč.platlí do betonu		2,00	900,00 CZK	1 800,00 CZK
CELKEM MONTÁŽ				**22 291,00 CZK**

CELKOVÁ CENA BEZ DPH				**119 743,00 CZK**
CELKOVÁ CENA S 15% DPH				
CELKOVÁ CENA S 21% DPH				**144 889,00 CZK**

POZNÁMKY:
Cenová kalkulace je platná 30 dní od data vystavení.

DATUM: 21.8.2020