

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

MZT a.s.

Suderova 2024/8

Datum: 18. 8. 2020

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

ICO: 27762157

DIC:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4820/2019 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 142/2020/SPS. Jedná se o opravu místnosti č. 108 - oklepání nesoudržných omítek, aplikaci sanačních omítek, výmalbu a další opravné práce dle zadání.

Výpravní budova Frýdek-Místek, IC6000385042.

Náklady budou zaúčtovány na zakázku E216HH501VNJ.

Jedná se o ZČ, PA635190099.

Dohodnutá cena: 327 709,21 Kč

Termín: 30. 9. 2020

xxx
přednosta SPS OŘ Ostrava

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	142/2020		
Název majetku	Frýdek-Místek, výpravní budova	inventární číslo	IC6000385042
zahájení prací	17.08.2020	ukončení prací	30.09.2020

popis prací

Oprava místnosti č. 108:

oklepání nesoudržných vlhkých omítek do výšky min. 1,5 m, demontáž obkladu
sanační omítky do výšky obnaženého zdiva (cca 1,5m + 50 cm nad viditelné zavlnutí zdiva)
odstranění původní olejové malby v celé ploše, výmalba místnosti, celková plocha 135 m², barva standard bílá
demontáž stávajícího lina, pokládka nového lina vč. lišt, plocha 29,5 m²
snížení stropu podhledy o 60 cm, kazetový strop 60x60 cm, zabudované LED panely jako osvětlení

Prováděcí rozpočet je součástí nabídky.

Přílohy:
půdorys
fotografie

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				327 709,21	

za zhotovitele vyhotovil

xxx
dne

14.08.2020
podpis

razítko

za objednatele převzal

xxx
dne

18.08.2020
podpis

razítko

SOUPIS PRACI - příloha 1

Stavba:

142 Frýdek Místek, výpravní budova

Objekt:

01 - oprava místnosti č.108

Místo:

Datum:

13. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

o HSV

Práce a dodávky HSV

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	75,140		
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	75,140		
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	75,140		
4	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	75,140		
5	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	37,000		
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	0,000		
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	60,000		
8	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	12,000		
9	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	12,000		
10	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	12,000		
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	12,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000		
13	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000		
14	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000		
15	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním - strop, neotlučené omítky	m2	105,140		
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000		
17	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	75,140		
18	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	30,450		
19	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči před novou omítkou	m2	30,450		
20	K	044002000U	Demontáž a zpětná montáž Gamat vč. revize	ks	1,000		
21	K	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m2	13,260		
22	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,121		

D 997

Přesun sutě

23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,436		
24	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	12,180		
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,436		
26	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,180		
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	2,436		
28	K	0900010001	Stěhování nábytku 2 prac x 3 hod	hod	6,000		

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 763

Konstrukce suché výstavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	30,000		
30	M	M3.1	kazeta podhledová 600 x 600, 1 bal	kus	100,000		
31	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000		
32	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	179,900		

D 776 Podlahy povlakové

33	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	30,200		
34	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	30,200		
35	K	776121411	Dvoustupňová penetrace podkladu povlakových podlah	m2	30,200		
36	K	776141124u	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm, bez materiálu (620- 438=182,- Kč/m2)	m2	30,200		
37	M	M3	stěrka SCHONOXAPF	kg	500,000		
38	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	30,200		
39	K	776221111u	Lepení pásů z PVC lepidlem, bez materiálu (142- 21=121,- Kč/m2)	m2	30,200		
40	M	M5	lepidlo SCHUNOX Unitech	kg	13,000		
41	M	M1.1	PVC Amblent tl.2,5 mm	m2	33,150		
42	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	11,000		
43	M	60756130	šňůra svařovací pro podlahy z přírodního linolea	m	11,000		
44	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	24,000		
45	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	24,000		
46	M	28411004	sokl Fatra 35x35mm, bal.40 bm	m	24,000		
47	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	749,903		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

48	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	6,400		
49	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	6,400		
50	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	6,400		
51	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	6,400		
52	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	6,400		
53	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	6,400		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

54	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000		
55	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,590		
56	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	105,590		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

57	K	HZS	Montáž elektroinstalace	hod	36,000		
58	M	M10	LED svítidlo Philips vestavěné 600 x 600	ks	6,000		
59	M	M11	kabel CYKY 3x1,5	m	40,000		
60	M	M12	kabel CYKY 3x2,5	m	10,000		
61	M	M13	lišta LV 20x20	m	6,000		
62	M	M14	sporákový vypínač	ks	1,000		
63	M	M15	zásuvka 230V	ks	1,000		
64	M	M16	vypínač č. 1	ks	1,000		
65	M	M17	OEZ chránič 16B/2/0.03	ks	1,000		
66	M	M18	OEZ jistič 10B/1	ks	1,000		
67	M	M19	podružný materiál	soubor	1,000		
68	M	M20	doprava materiálu	km	50,000		
69	K	741820102U	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000		
70	K	042903000	Průkaz způsobilosti	soubor	1,000		
71	K	044002000	Revize	soubor	1,000		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2 678,497		

Vedlejší rozpočtové náklady » příloha 2

Kód: 142

Stavba: 142 Frýdek Místek, výpravní budova

Objekt: 01 - oprava místnosti č.108

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	3,00		
3	063 30-3000	práce ve výškách (2 prac x 10 dnů x 8 hod)	hod	160,00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1065564

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2c4ea85a-ae33-4306-87d7-2f85bf1bc463

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.08.2020 09:32:01



b20a0ff9-7ccb-456c-b8a1-add6fb463fcc