



| | |
|---|---|
| OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., [REDACTED] | DODAVATEL: MV instalo s.r.o. IČ: 07611994 DIČ: CZ07611994 Horymírova 1279/4b 61400 Brno |
|---|---|

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 07.08.2020

OBJEDNÁVKA č. 2544/20

Objekt: CEJL 64/90

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 16 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Cena: 497 504,45 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.08.2020

[REDACTED]
vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: [REDACTED]

25 -08- 2020

Položkový rozpočet

Zakázka: **OPRAVA BYTU Č.16, BD CEJL 90**

Zhotovitel: **MV instalo s.r.o.**
Horymírova 1279/4b
61400 Brno-Husovice

IČO: **07611994**
DIČ: **CZ07611994**

Objednat... **Statutární město Brno, městská část Brno-sever**
Bratislavská 70
60147 Brno

IČO: **44992785**
DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny

| | |
|------------------|------------|
| HSV | 175 825,65 |
| PSV | 240 484,83 |
| MON | 81 193,97 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 497 504,45 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 74 626,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení: | | -0,45 CZK |

Cena celkem: 572 130,00 CZK



Za objednatele

BRNO

Místo

05.08.2020

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|----------------|--------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV | 33 439,56 | 2,51790 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | 48 511,54 | 2,37301 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | 13 241,80 | 0,00520 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | 6 025,69 | 0,00000 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | 74 607,06 | 0,19551 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | 6 147,21 | 0,03710 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | 7 246,69 | 0,01020 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | 17 989,18 | 0,03178 |
| 723 | Vnitřní plynovod | PSV | 42 597,50 | 0,13286 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | 46 603,04 | 0,07434 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | 10 661,64 | 0,02986 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | 46 210,12 | 0,20148 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | 20 082,26 | 0,10668 |
| 783 | Nátěry | PSV | 13 233,00 | 0,01253 |
| 784 | Malby | PSV | 26 785,44 | 0,16758 |
| 787 | Zasklívání | PSV | 2 928,75 | 0,01695 |
| M21 | Elektromontáže | MON | 81 193,97 | 0,01500 |
| Celkem: | | | 497 504,45 | 5,92798 |

| Poř. Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|---|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky | | | | | 33 439,56 |
| 1 | 601 01-1102.R00 Postřik stropů cementový Cemix 052 ručně | m2 | 462,00000 | 72,38 | 33 439,56 |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | 48 511,54 |
| 2 | 611 40-3382.R00 Hrubá výplň rýh ve stropech do 5x5 cm maltou z SMS | m | 397,00000 | 94,38 | 37 468,86 |
| 3 | 612 40-3384.R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 48,00000 | 94,38 | 4 530,24 |
| 4 | 611 10-0011.RA0 Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových | m2 | 38,00000 | 163,46 | 6 211,48 |
| 5 | 610 99-1111.R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 6,00000 | 50,16 | 300,96 |
| Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | | 13 241,80 |
| 6 | 952 90-1111.R00 Vychštění budov o výšce podlaží do 2 m | m2 | 130,00000 | 101,86 | 13 241,80 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | 6 025,69 |
| 7 | 965 08-1712.RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 13,00000 | 83,49 | 1 085,37 |
| 8 | 967 02-3693.R00 Přisekání kamenných nebo jiných, ploch nad 2 m2 | m2 | 13,00000 | 371,80 | 4 833,40 |
| 9 | 968 06-1125.R00 Vytěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | kus | 6,00000 | 17,82 | 106,92 |
| Díl: 97 Prorážení otvorů | | | | | 74 607,06 |
| 10 | 979 08-1111.R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5,00000 | 231,00 | 1 155,00 |
| 11 | 978 01-3191.R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 362,00000 | 77,66 | 28 112,92 |
| 12 | 974 03-1132.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 351,00000 | 96,80 | 33 976,80 |
| 13 | 974 03-1233.R00 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 5 x 10 cm | m | 48,00000 | 139,48 | 6 695,04 |
| 14 | 979 01-1221.R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 5,00000 | 605,00 | 3 025,00 |
| 15 | 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 5,00000 | 328,46 | 1 642,30 |
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | | | 6 147,21 |
| 16 | 711 21-2000.R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 9,30000 | 60,39 | 561,63 |
| 17 | 711 21-0020.RAA Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2 K, proti vlhkosti | m2 | 9,30000 | 600,60 | 5 585,58 |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | | 7 246,69 |
| 18 | 721 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 12,00000 | 255,20 | 3 062,40 |
| 19 | 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 12,00000 | 279,95 | 3 359,40 |
| 20 | 721 19-4104.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 4,00000 | 82,72 | 330,88 |
| 21 | 721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 15,50000 | 25,96 | 402,38 |
| 22 | 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1,00000 | 91,63 | 91,63 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | 17 989,18 |
| 23 | 722 17-2411.R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 18,00000 | 313,50 | 5 643,00 |
| 24 | 722 19-0402.R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 8,00000 | 228,36 | 1 826,88 |
| 25 | 722 29-0237.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200 | m | 23,00000 | 51,04 | 1 173,92 |
| 26 | 722 29-0218.R00 Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 200 | m | 23,00000 | 292,38 | 6 724,74 |
| 27 | 722 23-7161.R00 Kohout vod.kul.,šroub.,GIACOMINI R259D DN15 x DN15 | kus | 2,00000 | 371,80 | 743,60 |
| 28 | 722 13-0801.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 18,00000 | 71,28 | 1 283,04 |
| 29 | 998 72-2101.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 10 m | t | 1,20000 | 495,00 | 594,00 |
| Díl: 723 Vnitřní plynovod | | | | | 42 597,50 |
| 30 | 6 Plynové topidlo Karma 5 KW | kus | 1,00000 | 16 280,00 | 16 280,00 |
| 31 | 2 Plynové topidlo Karma 3 kW | KUS | 1,00000 | 11 990,00 | 11 990,00 |
| 32 | 723 10-0001.RA0 Plynovod vnitřní, potrubí ocelové černé DN 15 | m | 25,00000 | 493,90 | 12 347,50 |
| 33 | 1 Revize plynu | kus | 1,00000 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | 46 603,04 |
| 34 | 725 29-0010.RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1,00000 | 222,20 | 222,20 |

| Poř. Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-----------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| 35 | 642-29400R Mísa klozetová stojící Eurovit hluboké splachování, bílá, 360x485x390 mm | kus | 1,00000 | 1 522,40 | 1 522,40 |
| 36 | 725 11-9306.R00 Montáž klozetu kombinovaného | soubor | 1,00000 | 823,90 | 823,90 |
| 37 | 725 21-0821.R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 157,30 | 157,30 |
| 38 | 286-967570R Modul-umyvadlo Kombifix, hloubka 8-19 cm, pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. | kus | 1,00000 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| 39 | 725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1,00000 | 893,20 | 893,20 |
| 40 | 725 22-0841.R00 Demontáž ocelové vany | soubor | 1,00000 | 177,65 | 177,65 |
| 41 | 725 81-4125.R00 Ventil pračkový IVAR.70370 DN 20 | soubor | 1,00000 | 566,50 | 566,50 |
| 42 | 725 81-9202.R00 Montáž ventilu nástěnného G 3/4 | soubor | 1,00000 | 199,65 | 199,65 |
| 43 | 725 81-9402.R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | soubor | 4,00000 | 199,65 | 798,60 |
| 44 | 725 82-3111.R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1,00000 | 2 310,00 | 2 310,00 |
| 45 | 725 82-9301.R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 1,00000 | 241,45 | 241,45 |
| 46 | 725 86-0180.R00 Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový | kus | 1,00000 | 888,80 | 888,80 |
| 47 | 725 86-0213.R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 1,00000 | 372,35 | 372,35 |
| 48 | 286-54049.AR Pryžové těsnění pro zápachové uzávěrky Geberit, d 40 mm | kus | 1,00000 | 81,51 | 81,51 |
| 49 | 725 86-0811.R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 4,00000 | 15,62 | 62,48 |
| 50 | 725 86-9218.R00 Montáž U-sifonu | kus | 4,00000 | 165,55 | 662,20 |
| 51 | 319-45210R Prodloužení 1530G 30 x 1/2" mosazné | kus | 12,00000 | 65,45 | 785,40 |
| 52 | 551-41112R Ventil rohový mosazný IVAR.ART 224 1/2" x 3/8", s filtrem | kus | 4,00000 | 301,40 | 1 205,60 |
| 53 | 551-45352R Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 | kus | 1,00000 | 460,90 | 460,90 |
| 54 | 3 Montáž ohřivače vody | kus | 1,00000 | 2 090,00 | 2 090,00 |
| 55 | 725 22-4137.R00 Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1600 mm | soubor | 1,00000 | 4 081,00 | 4 081,00 |
| 56 | 725 22-9102.R00 Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 | soubor | 1,00000 | 2 145,00 | 2 145,00 |
| 57 | 725 83-5113.RT1 Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím, standardní | soubor | 1,00000 | 2 887,50 | 2 887,50 |
| 58 | 725 83-9204.R00 Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4 | soubor | 1,00000 | 341,00 | 341,00 |
| 59 | 725 86-0300.R00 Odtok vanový HL555N, odpad D 40/50 mm | kus | 1,00000 | 1 940,40 | 1 940,40 |
| 60 | 725 98-0113.R00 Dviřka vanová 300 x 300 mm | kus | 1,00000 | 335,50 | 335,50 |
| 61 | 552-21002.AR Nohy kovové pro standard. vany RIGA a anatom. ALMA | pár | 1,00000 | 506,55 | 506,55 |
| 62 | 4 Průtokový ohřivač vody | kus | 1,00000 | 14 850,00 | 14 850,00 |
| 63 | 8 Parapet okenní PVC | kus | 2,00000 | 572,00 | 1 144,00 |
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 10 661,64 |
| 64 | 766 66-2811.R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 6,00000 | 52,69 | 316,14 |
| 65 | 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 6,00000 | 128,15 | 768,90 |
| 66 | 766 67-0021.R00 Montáž kliky a štítku | kus | 6,00000 | 408,10 | 2 448,60 |
| 67 | 549-14625R Dveřní kování -štítek-klika | kus | 6,00000 | 308,00 | 1 848,00 |
| 68 | 766 66-0110.RA0 Dveře jednokřídlové | kus | 1,00000 | 5 280,00 | 5 280,00 |
| Díl: 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 46 210,12 |
| 69 | 771 57-0014.RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci | m2 | 7,80000 | 566,50 | 4 418,70 |
| 70 | 998 77-1203.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 59,60000 | 8,91 | 531,04 |
| 71 | 284-10170R Linoleum | m2 | 74,72000 | 552,20 | 41 260,38 |
| Díl: 781 | Obklady keramické | | | | 20 082,26 |
| 72 | 781 41-5015.R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 21,00000 | 556,60 | 11 688,60 |
| 73 | 781 10-1210.R00 Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 21,00000 | 51,15 | 1 074,15 |
| 74 | 781 11-1121.R00 Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 10,00000 | 70,95 | 709,50 |
| 75 | 781 90-0010.RA0 Odsekání obkladů vnitřních | m2 | 21,00000 | 274,45 | 5 763,45 |
| 76 | 998 78-1101.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 10 m | t | 1,30000 | 651,20 | 846,56 |
| Díl: 783 | Nátěry | | | | 13 233,00 |

| Poř. Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|--------------------------------|--|-----|-----------|----------|------------------|
| 77 | 783 22-4900.R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email | m2 | 12,00000 | 182,60 | 2 191,20 |
| 78 | 783 62-4920.R00 Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +1x tm | m2 | 19,00000 | 405,90 | 7 712,10 |
| 79 | 783 99-1910.R00 Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m | kus | 6,00000 | 11,55 | 69,30 |
| 80 | 783 60-1814.R00 Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.oškrábáním | m2 | 60,00000 | 54,34 | 3 260,40 |
| Díl: 784 Malby | | | | | 26 785,44 |
| 81 | 784 40-1801.R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m | m2 | 342,00000 | 6,38 | 2 181,96 |
| 82 | 784 19-1101.R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 342,00000 | 17,38 | 5 943,96 |
| 83 | 784 41-1301.R00 Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m | m2 | 342,00000 | 11,00 | 3 762,00 |
| 84 | 784 19-5122.R00 Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 342,00000 | 43,56 | 14 897,52 |
| Díl: 787 Zasklívání | | | | | 2 928,75 |
| 85 | 787 69-2312.R00 Zasklívání oken, na lišty, bezpečnostní tl.do 8 mm | m2 | 15,00000 | 195,25 | 2 928,75 |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | 81 193,97 |
| 86 | 1 KV CYKY-J 3X 1,5 (C) | m | 125,00000 | 20,35 | 2 543,75 |
| 87 | 2 KV CYKY-J 3 X 2,5 (C) | m | 165,00000 | 31,46 | 5 190,90 |
| 88 | 3 KO KRABICE KU 68-1901 73X42MM | kus | 62,00000 | 6,82 | 422,84 |
| 89 | 4 ROZVADĚČ 12M ZAPUŠTĚNÝ PLNÁ DVIŘKA | kus | 1,00000 | 1 892,00 | 1 892,00 |
| 90 | 5 JBT K 3558A-A651 B KRYT Č.1,6,7, TANGO, BÍLÁ | kus | 11,00000 | 42,02 | 462,22 |
| 91 | 6 JBT K 3558A-A652 B KRYT Č.5, TANGO, BÍLÁ | kus | 1,00000 | 54,56 | 54,56 |
| 92 | 7 JBT R 3901A-B10 B RÁM. 1NÁS.,VOD., TANGO | kus | 12,00000 | 28,49 | 341,88 |
| 93 | 8 JBT S 3558-A01340 SPÍNAČ Č.1 | kus | 8,00000 | 112,86 | 902,88 |
| 94 | 9 JBT S 3558-A91342 SPÍNAČ Č.1/0 | kus | 2,00000 | 123,86 | 247,72 |
| 95 | 10 JBT Z 5512A-2349 B ZÁS.2NÁS., TANGO, BÍLÁ | kus | 19,00000 | 176,99 | 3 362,81 |
| 96 | 11 JBT Z 5518A-A2349 B ZÁS.1NÁS. TANGO, BÍLÁ | kus | 5,00000 | 131,56 | 657,80 |
| 97 | 12 OEZ CHRÁNIČ PROUD. LFE-25-2-030AC, 6KA, 42389 | kus | 1,00000 | 858,66 | 858,66 |
| 98 | 13 OEZ JISTIČ LTN-10B-1, 10KA, 41638 | kus | 2,00000 | 160,16 | 320,32 |
| 99 | 14 OEZ JISTIČ LTN-16B-1, 10KA, 41640 | kus | 6,00000 | 137,83 | 826,98 |
| 100 | 15 SCA VENTILATOR BLAUBERG AERO 100 T S ČASOVAČEM | kus | 2,00000 | 641,96 | 1 283,92 |
| 101 | 16 Montáž ventilátoru | kus | 2,00000 | 189,86 | 379,72 |
| 102 | 17 Zapojení ovladače tlač. 1/0 vypínací 1-pólový | kus | 2,00000 | 68,86 | 137,72 |
| 103 | 18 Zapojení spínače nástěnného prostř. obyč. 1-pólový | kus | 8,00000 | 127,38 | 1 019,04 |
| 104 | 19 Zapojení zásuvky v krabici prost.obyč. 10/16A 250V | kus | 36,00000 | 200,20 | 7 207,20 |
| 105 | 20 Montáž 231 57 63 - 65W stropní | kus | 2,00000 | 332,64 | 665,28 |
| 106 | 21 Montáž domácího telefonu | kus | 1,00000 | 281,93 | 281,93 |
| 107 | 22 Montáž jističe 1-pól. nn /25A ve skříni | kus | 8,00000 | 159,94 | 1 279,52 |
| 108 | 23 Montáž jističe 4-pól. nn /25A | kus | 1,00000 | 363,55 | 363,55 |
| 109 | 24 Montáž st domovního zvonku | kus | 1,00000 | 175,56 | 175,56 |
| 110 | 25 Montáž oceloplechových rozvodnic do 100kg | kus | 1,00000 | 504,79 | 504,79 |
| 111 | 26 Montáž krabice odbočné s víčkem (1901, KO 68) kruh | kus | 62,00000 | 86,35 | 5 353,70 |
| 112 | 27 revize | kus | 1,00000 | 4 347,20 | 4 347,20 |
| 113 | 28 Sekání zdi betonové, kapsy-krab.<100x100x50mm | kus | 47,00000 | 163,46 | 7 682,62 |
| 114 | 29 Sekání zdi duté cihly/tvárnice-kapsy<100x100x50mm | kus | 15,00000 | 56,76 | 851,40 |
| 115 | 30 úprava elměr.rozvaděče | kus | 1,00000 | 4 345,00 | 4 345,00 |
| 116 | 31 Vysekání rýhy do betonové zdi, do hl.30mm š.do 100, mm | m | 20,00000 | 315,15 | 6 303,00 |
| 117 | 32 Vysekání rýhy do betonové zdi, do hl.30mm š.do 30, mm | m | 50,00000 | 203,06 | 10 153,00 |
| 118 | 33 Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.30mm š.do , 30mm | m | 25,00000 | 93,94 | 2 348,50 |
| 119 | 34 Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO) | m | 125,00000 | 28,16 | 3 520,00 |
| 120 | 35 Zatažení kabelu CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO) | m | 165,00000 | 28,16 | 4 646,40 |
| 121 | 36 Zatažení kabelu CYKY 5Cx4 mm2 750V (PO) | m | 8,00000 | 32,45 | 259,60 |