

Nabídková cena

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1200202
Stavba: Kasárna Třebetovice

KSO:
Místo: Třebetovice

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel:
Ministerstvo obrany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 498 046,12
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 498 046,12	314 589,69
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 812 635,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kasárna Třebotovice
Objekt: Demolice

Název firmy: PB SCOM s.r.o.
Místo: Třebotovice

Datum: 17.07.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem s DPH
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------------

01 Demolice objektu ubytovny - č. parcely 207

593 086,70

717 634,91

1 Zemní práce

32 240,12

39 010,55

1	232	181006113	Rozprostření zemín v rovině nebo ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,20 m	m2	650,000			
<i>Konečná úprava pozemku: 650</i>								
2	001	181951112	Úprava pláňe v násypch vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4 se zhutněním	m2	650,000			
<i>Konečná úprava pozemku: 650</i>								
3	231	181151331	Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění oměče souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	650,000			
<i>Konečná úprava pozemku: 650</i>								
4	231	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2500 mm	m	2,000			
<i>Ochrana stávající zeleně</i>								
5	231	184813252	Odstánění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2500 mm	m	2,000			

A11 Trubní vedení

6	R	2020-19-5	D+M Propojení stávající kanalizace	kus	1,000			
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	--	--	--

9 Bourání konstrukcí

7	006	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,047			
8	006	981013314	Demolice budov výšky do 35 m těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvěrnic na maltu vápennou nebo vápencementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	2 753,000			
<i>Množství jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru ve smyslu ČSN 73 4035. OP demolice č. 207: 2753</i>								
9	006	981013714	Demolice budov výšky do 35 m těžkými mechanizačními prostředky z železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	35,000			
<i>Množství jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru ve smyslu ČSN 73 4035. OP demolice kanál. jmk: 35</i>								

997 Přesun sutě

10	006	997006512	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením odpadu na skládce přes 100 m do 1 km	t	1 257,750			
11	006	997006519	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	11 319,750			
12	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 10 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly	t	1 257,750			
13	013	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků	t	1 154,863			
14	013	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového	t	31,444			
<i>asfaltové pásy</i>								
15	013	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze stavebních materiálů obsahujících azbest	t	31,444			
<i>azbestocementové výrobky</i>								

02 Demolice velitelské budovy - č. parcely 206

1 Zemní práce

16	001	112101103	Kácení stromů listnatých s odřezáním kmene a s odvětvěním, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000			
<i>Stávající zeleně: 1</i>								
17	231	112201116	Odstranění pařezu pod úrovní o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 700 mm	kus	1,000			
<i>Stávající zeleně: 1</i>								
18	001	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých s naložením, složením a dopravou do 1000 m, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000			
<i>Stávající zeleně: 1</i>								
19	001	162301933	Příplatek k cenám za každý další i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000			
<i>Celkem přeprava na vzdálenost 5 km</i>								

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem s DPH
20	001	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých s naložením, složením a dopravou do 1000 m, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000			
			<i>Stávající zeleň: 1</i>					
21	001	162301953	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000			
			<i>Celkem přeprava na vzdálenost 5 km</i>					
22	232	181006113-1	Rozprostření zemin v rovině nebo ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,20 m	m2	930,000			
			konečná úprava pozemku 650*280				930,000	
23	001	181951112-1	Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4 se zhutněním	m2	930,000			
			konečná úprava pozemku 650*280				930,000	
24	231	181151331-1	Pláštní úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	930,000			
			konečná úprava pozemku 650*280				930,000	
25	231	184813212-1	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2500 mm	m	6,000			
			<i>Ochrana stávající zeleně</i>					
26	231	184813252-1	Odstránění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2500 mm	m	6,000			
5			Komunikace pozemní					
27	221	113107343	Odstránění krytů asfaltových strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, o tl. vrstvy do 150 mm	m2	34,500			
			stávající zpevněné plochy - asfaltové podél objektu 40*0,6+17,5*0,6				34,500	
28	221	113107332	Odstránění zpevněných ploch betonových strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, o tl. vrstvy do 300 mm	m2	270,000			
			stávající zpevněné plochy - betonové 270				270,000	
29	221	113107223	Odstránění podkladů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drcaného, o tl. vrstvy do 250 mm	m2	304,500			
			stávající zpevněné plochy - betonové (podklad) 270				270,000	
			stávající zpevněné plochy - asfaltové podél objektu (podklad) 40*0,6+17,5*0,6				34,500	
			Součet				304,500	
30	221	566901124	Vysprávení podkladu po překopech plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šetrkopískem tl. 300 mm	m2	10,350			
			doplnění stávající zpevněné plochy - asfaltové podél objektu (podklad) 0,3*(40*0,6+17,5*0,6)				10,350	
31	221	572340111	Vysprávení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. 50 mm	m2	34,500			
			doplnění stávající zpevněné plochy - asfaltové podél objektu 40*0,6+17,5*0,6				34,500	
32	221	572340112	Vysprávení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. 70 mm	m2	34,500			
			doplnění stávající zpevněné plochy - asfaltové podél objektu 40*0,6+17,5*0,6				34,500	
33	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	57,500			
			podél doplnění stávající zpevněné plochy - asfaltové podél objektu 40+17,5				57,500	
34	592	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	57,500			
			40+17,5				57,500	
35	221	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části zpevněné plochy živičné tl. do 200 mm	m	58,700			
			stávající zpevněné plochy - asfaltové podél objektu 40+17,5+0,6*2				58,700	
36	221	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hloubky přes 150 do 200 mm	m	58,700			
			stávající zpevněné plochy - asfaltové podél objektu 40+17,5+0,6*2				58,700	
9			Bourání konstrukcí					
37	006	998001123-1	Přesun hmot: pro demolice objektů výšky do 21 m	t	41,957			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem s DPH
38	006	981013314-1	Demolice budov výšky do 35 m těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvámic na maltu vápennou nebo vápencementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % m3	m3	3 025,000			

Množství jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru ve smyslu ČSN 73 4055, OP obj. č. 206: 3025

997 Přesun sutě

39	006	997006512-1	Vodorovná doprava sutě a vybouraných na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením odpadu na skládce přes 100 m do 1 km	t	1 637,310			
40	006	997006519-1	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	14 735,790			
41	013	997013111-1	Vnitrostavební doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 10 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly	t	1 637,310			
42	013	997013609-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků	t	1 543,983			
43	013	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního	t	11,461			
44	013	997013645-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového	t	40,933			

asfaltové pásy

45	013	997013821-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze stavebních materiálů obsahujících azbest	t	40,933			
----	-----	-------------	---	---	--------	--	--	--

azbestocementové výrobky

46	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného	t	1,800			
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--

pařezy, kmeny a větve

03 Elektroinstalace

56 971,52

68 935,54

031 Kabelový rozvod NN

24 631,76

29 804,43

47	921	210902113	Izolovaný kabel hliníkový do 1 kV bez ukončení plný nebo laněný kutatý (AYKY...) uložený pevně počtu a průřezu žil 4x35 mm	m	5,000			
48	341	34113122	kabel síťový s Al jádrem AYKY 1kV 4Bx35mm2	m	5,000			
49	R	2020-21-7	Kabelová zemní spojka pro kabel AYKY 4Bx35 - komplet	kus	2,000			
50	946	460700001	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnění povrchu, natření a očíslování značek a včetně dodání materiálu - kabelový označnick "Spojka NN"	kus	2,000			
51	946	460010024	Výtyčení trasy stávajícího vedení kabelového	kus	1,000			
52	946	460150054	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4	m	20,000			
53	946	460421101	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z kopaného písku tloušťky 10 cm nad kabel, šířky do 35 cm včetně dodání materiálu	m	20,000			
54	946	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy a včetně dodání materiálu, fólie šířky 33cm	m	20,000			
55	946	460560054	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4	m	20,000			
56	946	460820014	Provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4	m2	20,000			
57	R	2020-21-5	Odpojení kabelu z rušeného objektu	kus	1,000			
58	741	741810001	Celková výchozí revize elektrických rozvodů a zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000			

032 Přeložka SLP rozvodů

59	R	2020-21-7	Kabelová zemní spojka pro kabel TCEKPFLE - komplet	kus	2,000			
60	946	460700001-1	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnění povrchu, natření a očíslování značek a včetně dodání materiálu - kabelový označnick "Spojka SLP"	kus	2,000			
61	946	460010024-1	Výtyčení trasy stávajícího vedení kabelového	kus	1,000			
62	946	460150054-1	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4	m	20,000			
63	946	460421101-1	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z kopaného písku tloušťky 10 cm nad kabel, šířky do 66 cm včetně dodání materiálu	m	20,000			
64	946	460490013-1	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy a včetně dodání materiálu, fólie šířky 33cm	m	20,000			
65	946	460560054-1	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4	m	20,000			
66	946	460820014-1	Provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4	m2	20,000			
67	R	2020-21-51	Odpojení kabelu z přípojkové skříně rušeného objektu	kus	2,000			
68	R	2020-21-6	Přeměření linek	kus	1,000			

Č.	KGN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem s DPH
		04	Vedlejší náklady				940,00	1 137,40
69	R	2020-18-5-i	Fotodokumentace průběhu stavby <i>Fotodokumentace postupného průběhu výstavby včetně předání digitální kopie objednateli</i>	kus	1,000			
Celkem							1 498 046,12	1 812 635,81



