


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO801	změna terenní úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
E7160/12/9	Pozemky-k.ú. Rečkovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	STOS - TZ Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	533 480		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	533 480		
HZS	56 500		
ZRN+HZS	589 980	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	589 980	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			589 980 Kč
DPH 21,0 %			123 896 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			713 876 Kč

Poznámka :




Stavba :		Rozpočet :
Objekt :	SO801 změna terenní úpravy	terenní úpravy a sadová úprava V 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní a přípravné práce	414 870	0	0	0	0
12 Stromy	23 878	0	0	0	0
13 Keře	14 321	0	0	0	0
14 Trávník parkový	8 008	0	0	0	0
15 Suchá loučka	18 783	0	0	0	0
16 Vlhká loučka	7 283	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	19 159	0	0	0	0
95 Vyčistění pracovních ploch	20 250	0	0	0	0
96 Likvidace odpadu	3 440	0	0	0	0
99 Staveništní přesuny hmot	3 489	0	0	0	0
796 Vedlejší náklady	0	0	0	0	38 500
799 Ostatní náklady	0	0	0	0	18 000
CELKEM OBJEKT	533 480	0	0	0	56 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :	SO801 změna terenní úpravy	terenní úpravy a sadová úprava V 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní a přípravné práce				
1	113152110R00	Odstranění podkladu zemina s příměsí stavební suti/beton, cihli/ cca 5%	m3	570,00	245,00	139 650,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	570,00	220,00	125 400,00
3	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	570,00	240,00	136 800,00
4	182001134R00	Modelace terénu, nerovnosti do 20 cm	m2	620,00	21,00	13 020,00
	Celkem za	1 Zemní a přípravné práce				414 870,00
Díl: 12		Stromy				
5	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv. 1:5 a rovina	kus	3,00	500,00	1 500,00
6	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině a svahu do 1:5 se zalitím	kus	3,00	500,00	1 500,00
7	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	3,00	270,00	810,00
8	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a svahu do 1:5	kus	3,00	35,00	105,00
9	184921093RT1	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5 kůra	m2	3,00	35,00	105,00
10	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,24	150,00	36,00
		80l/strom: 3*0,08		0,24		
11	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,24	50,00	12,00
12	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	45,00	3,00	135,00
		15 ks/strom: 3*15		45,00		
13	184004724R00	půdní kondicioner stromy	kg	1,50	350,00	525,00
		0,5kg/strom: 0,5*3		1,50		
14	185100100RR	Údržba dřevin po dobu 36 měsíců	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
15	02651279	Carpinus betulus /obv.km. 12-14cm/	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
16	02660004A	Prunus avium Plena /obv.km. 12 -14 cm/	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
17	02660004B	Prunus avium /obv.km. 12-14 cm/	kus	1,00	3 700,00	3 700,00
18	05217500R	Kůl ke kotvení dřeviny, D60 mm, délka 2,5	kus	9,00	90,00	810,00
		3 ks/strom: 3*3		9,00		
19	103911001	Kůra mulčovací vč nákupu a dovozu	m3	0,30	850,00	255,00
20	25191157	Dodávka zálivkových vaků pro stromy	kus	3,00	500,00	1 500,00
		50 l objem: 3		3,00		
21	709213401	chránička z bambusu	kus	3,00	95,00	285,00
	Celkem za	12 Stromy				23 878,00
Díl: 13		Keře				
22	183101212R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5 a rovina	kus	37,00	15,00	555,00
23	184102121R0T	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:5 a rovina se zalitím	kus	37,00	15,00	555,00
24	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:5 a rovina	m2	18,50	35,00	647,50
25	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,19	150,00	27,75
		5l/rostlina: 37*0,005		0,19		
26	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,19	50,00	9,25
27	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	37,00	3,00	111,00
		1 ks /rostlina: 37*1		37,00		
28	184004724R00	půdní kondicioner keře	kg	1,85	350,00	647,50
		0,05kg/rostlina: 37*0,05		1,85		
29	185100100RR2	Údržba keřů po dobu 36 měsíců	kus	37,00	150,00	5 550,00
30	02654935	Spiraea vanhouttei / v 40-60 cm/	kus	10,00	55,00	550,00
31	02656011	Corylus avellana / v 40-60 cm/	kus	2,00	65,00	130,00
32	02656014	Euonymus europaeus / v 40 - 60 cm/	kus	3,00	55,00	165,00
33	02661435	Ligustrum ovalifolium / v 40 - 60 cm/	kus	22,00	55,00	1 210,00
34	103641501	Zemina pro výsadbu vč. dovozu	m3	3,70	700,00	2 590,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :	SO801 změna terenní úpravy	terenní úpravy a sadová úprava V 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,01m3/rostlina:37*0,1		3,70		
35	103911002	Kůra mulčovací	m3	1,85	850,00	1 572,50
	Celkem za	13 Keře				14 320,50
Díl: 14		Trávník parkový				
36	111211100U0R	Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 2x 280*2	m2	560,00 560,00	3,00	1 680,00
37	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	280,00	15,00	4 200,00
38	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině 60% výměry:280*0,6	m2	168,00 168,00	2,00	336,00
39	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 40% výměry:280*0,4	m2	112,00 112,00	2,00	224,00
40	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	280,00	2,00	560,00
41	00572440T	Směs travní parková 30g/m2 280*0,03	kg	8,40 8,40	120,00	1 008,00
	Celkem za	14 Trávník parkový				8 008,00
Díl: 15		Suchá loučka				
42	111104110R0T	Pokosení trávníku 2 x odvoz do 20 km 683*2	m2	1 366,00 1 366,00	3,00	4 098,00
43	180401211R0T	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	683,00	15,00	10 245,00
44	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, rovina, svah 1:5	m2	683,00	2,00	1 366,00
45	183403261R00	Obdělání půdy válením, rovina a svah 1:5	m2	683,00	2,00	1 366,00
46	005724712	Směs travní luční 10g/m2/suchá louka/ 10g/m2:683*0,01	kg	6,83 6,83	250,00	1 707,50
	Celkem za	15 Suchá loučka				18 782,50
Díl: 16		Vlhká loučka				
47	111104211R00	Pokosení trávníku rovina, svah do 1:5, odvoz 20 km 252*2	m2	504,00 504,00	3,20	1 612,80
48	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	252,00	16,00	4 032,00
49	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, rovina, svah 1:5	m2	252,00	2,00	504,00
50	183403261R00	Obdělání půdy válením, rovina a svah 1:5	m2	252,00	2,00	504,00
51	00572471	Směs travní luční vlhká louka 10g/m2 252*0,01	kg	2,52 2,52	250,00	630,00
	Celkem za	16 Vlhká loučka				7 282,80
Díl: 46		Zpevněné plochy				
52	271532212U00	Násyp kamenivo hrubé 16-32mm hutněnu (21*0,6*0,15)*1,05	m3	1,98 1,98	1 940,00	3 849,93
53	561121111R00	Hutnění podkladní vrstvy na 30MPa 0,6*21	m2	12,60 12,60	60,00	756,00
54	594711111RT4	Položení lomového kamene, lože ze zeminy do 5 cm včetně dávky kamene tl.20cm, třída 3 do trasy povrchového odtoku dešťové kanalizace: šířka trasy 600 mm:21*0,6*1,05 velikostk kamene cca 300x400x200	m2	13,23 13,23	1 100,00	14 553,00
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				19 158,93
Díl: 95		Vyčistění pracovních ploch				
55	952901411R0R	Vyčistění ostatních ploch od zbytků a úklid po ukončení prací vč.přístupových cest	m2	1 500,00	13,50	20 250,00
	Celkem za	95 Vyčistění pracovních ploch				
Díl: 96		Likvidace odpadu				
56	9655 R.pol.1	Zbytkový materiál, kontejnery z dodávek zeleně, baly a ostatní odpadový materiál	t	1,35	3 440,00	3 440,00
	Celkem za	96 Likvidace odpadu				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :	SO801 změna terenní úpravy	terenní úpravy a sadová úprava V 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesuny hmot				
57	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	2,50	970,00	2 425,00
58	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	11,76	90,50	1 064,13
	Celkem za	99 Staveništní přesuny hmot				3 489,13
Díl: 796		Vedlejší náklady				
59	pol.č.1	Vybudování zařízení staveniště, provoz a likvidace	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
60	pol.č.2	Kompletační činnost	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
61	pol.č.3	Zábory, ochrana území	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
62	pol.č.4	Inženýrská činnost a stavební dozor	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
63	pol.č.5	Vytyčení inženýrských sítí v upravovaných částech a dotčeného okolí před zahájením prací	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	796 Vedlejší náklady				38 500,00
Díl: 799		Ostatní náklady				
64	pol.č.1a	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
65	pol.č.2a	náklady na geodetické zaměření	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	799 Ostatní náklady				18 000,00

