

**Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 82/62444042/2020/1/2020**  
**ze dne 28.7.2020**

Prodávající:

**Kenast s.r.o.**, se sídlem J.A.Komenského 258, 289 11 Pečky  
Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107132  
Zástupce pronajímatele: Milan Staněk , jednatel společnosti  
IČ: 27243397 DIČ: CZ27243397

Kupující:

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studenská 166  
Zástupce objednatele: RNDr. Kamil Bříza  
IČ: 624444042

Dle dohody obou smluvních stran se mění výše uvedená kupní smlouva v bodě podlaha. Na základě aktuálně zjištěné situace ( po stržení koberce a vybourání všech dlaždic) byl zjištěn nebezpečný terén - hrabanina. Ta je nutná odstranit, následně dodat geotextílii, vysypat cca 20 cm liaporu a nakonec namontovat 2 vrstvy OSB desek. Na takto vytvořený základ lze instalovat vinylovou podlahu.

Přílohou tohoto dodatku je tabulka s porovnáním původní a nové kalkulace.

V Pečkách dne 5.8.2020

.....  
Prodávající

.....  
Kupující

**Zákazník:** Gymnázium Poděbrady, kancelář Hercog  
**Kontaktní osoba/tel.:** p. Hercog, pí. Šedivá  
**Nabídku vypracoval:** Milan Staněk  
**Datum:**

05.08.2020

Podlaha - původní nabídka

strhání koberce a vybourání dlažby	23m2		1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč
stěrka	23m2		1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	9 075,00 Kč
pokládka vinylu	materiál		24	1 620,00 Kč	38 880,00 Kč	47 044,80 Kč
lišťování	lišty z vinylu		20	90,00 Kč	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
materiál, lakování + montáž prahu			1	250,00 Kč	250,00 Kč	302,50 Kč
zakrývání, zalepování			1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
<b>Celkem</b>					<b>54 930,00 Kč</b>	<b>66 465,30 Kč</b>

Podlaha - nová nabídka

Na základě aktuálně zjištěné situace ( po stržení koberce a vybourání všech dlaždic) byl zjištěn nespevněný terén - hrabanina. Ta je nutná odstranit, následně dodat geotextílii, vysypat cca 20 cm liaporu a nakonec namontovat 2 vrstvy OSB desek. Na takto vytvořený základ lze instalovat vinylovou podlahu.

strhání koberce a vybourání dlažby	23m2		1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč
likvidace betonu, hrabaniny, kontejner			1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	10 890,00 Kč
dodávka geotextílie a liaporu	tl. 20cm		1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
dodávka a montáž OSB desek 22mm	2 vrstvy		1	18 200,00 Kč	18 200,00 Kč	22 022,00 Kč
pokládka vinylu	materiál		24	1 620,00 Kč	38 880,00 Kč	47 044,80 Kč
lišťování	lišty z vinylu		20	90,00 Kč	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
materiál, lakování + montáž prahu			1	250,00 Kč	250,00 Kč	302,50 Kč
zakrývání, zalepování			1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
<b>Celkem</b>					<b>84 630,00 Kč</b>	<b>102 402,30 Kč</b>

**Celkový rozdíl:**

**29 700,00 Kč 35 937,00 Kč**