

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAP\_08\_0361  
Stavba: Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda

KSO:  
Místo: Vrchlabí

CC-CZ:  
Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel:  
České dráhy, a.s.

IČ: 70994226  
DIČ: CZ70994226

Uchazeč:  
DOKER s.r.o.

IČ: 28790812  
DIČ: CZ28790812

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**X**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP\_08\_0361

**Stavba:** Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda

Místo: Vrchlabí

Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>SO-01</b>	<b>Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda</b>	X	X
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	X	X

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda

Objekt:

**SO-01 - Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda**

KSO:

Místo: Vrchlabí

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ:

70994226

DIČ:

CZ70994226

Uchazeč:

DOKER s.r.o.

IČ:

28790812

DIČ:

CZ28790812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**X**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda

Objekt:

**SO-01 - Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda**

Místo: Vrchlabí

Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**X**

### HSV - Práce a dodávky HSV

X

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

X

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

X

997 - Přesun sutě

X

998 - Přesun hmot

X

### PSV - Práce a dodávky PSV

X

741 - Elektroinstalace - silnoproud

X

764 - Konstrukce klempířské

X

766 - Konstrukce truhlářské

X

767 - Konstrukce zámečnické

X

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

X

783 - Dokončovací práce - nátěry

X

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda

Objekt:

**SO-01 - Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda**

Místo: Vrchlabí

Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

X

D HSV

Práce a dodávky HSV

X

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

X

1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	500,413	X	X
---	---	-----------	---	----	---------	---	---

PP	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	
VV	2*(1,55*2,2) + (0,9*1,4) "štit prodejna - okna"	8,080
VV	2*(1,15*2,1) + (0,9*1,4) + (3*3) "štit sklad - okna, vrata"	15,090
VV	2*(1,55*2,2) + (0,85*2) + 4*(0,65*0,65) + 6*(1,55*1,25) + 6*(2,25*2,45) "boční strana u silnice - okna, dveře, vrata"	54,910
VV	71,5*4,8 + (12,5*1,2) + (1,5*1,2/2) "boční strana - u kolejí"	359,100
VV	4*(1,55*2,1) + 7*(2,25*2,45) + 6*(1,55*1,25) "boční strana u kolejí - okna, vrata"	63,233
VV	Součet	500,413
VV	"zakrytí výplní v případě nutnosti"	

2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	814,623	X	X
---	---	-----------	--	----	---------	---	---

PP	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	
VV	11,4*5,9 + (11,4*4,15/2) "štit - prodejna"	90,915
VV	-(2*(1,55*2,2) + (0,9*1,4) + (0,65*0,65) + (0,6*0,6)) "okna, HUP, KS"	-8,863
VV	+ (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken"	2,340
VV	Mezisoučet	84,392
VV	11,4*4,5 + (11,4*4,15/2) + (4,2*0,9/2) "štit - sklad"	76,845
VV	-(2*(1,15*2,1) + (0,9*1,4) + (3*3)) "okna, vrata"	-15,090
VV	+ (2*(1,15+2*2,1)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken"	2,160
VV	Mezisoučet	63,915
VV	71,5*4,8 + (5,2*1,1) + (4,9*0,9/2) "boční strana - u silnice"	351,125
VV	-(2*(1,55*2,2) + (0,85*2) + 4*(0,65*0,65) + 6*(1,55*1,25) + 6*(2,25*2,45)) "okna, dveře, vrata"	-54,910
VV	+ (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,85+2*2)*0,15 + 4*(4*0,65)*0,15 + 6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 6*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken, dveří a vrat"	35,603
VV	Mezisoučet	331,818
VV	71,5*4,8 + (12,5*1,2) + (1,5*1,2/2) "boční strana - u kolejí"	359,100
VV	-(4*(1,55*2,1) + 2*(0,55*0,55)+(0,3*0,55)+(0,35*0,65) + 7*(2,25*2,45) + 6*(1,55*1,25)) "okna, KS, vrata"	-64,230
VV	+ (4*(1,55+2*2,1)*0,15 + 6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 7*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken a vrat"	39,628
VV	Mezisoučet	334,498
VV	Součet	814,623
VV	"očistění všech ploch objektu"	

3	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	622,133	X	X
---	---	-----------	---	----	---------	---	---

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	
VV	11,4*5,9 + (11,4*4,15/2) "štit - prodejna"	90,915
VV	-(2*(1,55*2,2) + (0,9*1,4) + (0,65*0,65) + (0,6*0,6)) "okna, HUP, KS"	-8,863
VV	+ (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken"	2,340
VV	-(2*(1,2*4,75) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8)) "pohledové cihly"	-15,600
VV	-(11,4*1,15) "kamenný sokl"	-13,110
VV	Mezisoučet	55,682
VV	11,4*4,5 + (11,4*4,15/2) + (4,2*0,9/2) "štit - sklad"	76,845
VV	-(2*(1,15*2,1) + (0,9*1,4) + (3*3)) "okna, vrata"	-15,090
VV	+ (2*(1,15+2*2,1)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken"	2,160
VV	-(2*(1,2*4,5) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8)) "pohledové cihly"	-15,000
VV	-((4,2*0,9)/2) "kamenný sokl"	-1,890
VV	Mezisoučet	47,025
VV	71,5*4,8 + (5,2*1,1) + (4,9*0,9/2) "boční strana - u silnice"	351,125
VV	-(2*(1,55*2,2) + (0,85*2) + 4*(0,65*0,65) + 6*(1,55*1,25) + 6*(2,25*2,45)) "okna, dveře, vrata"	-54,910
VV	+ (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,85+2*2)*0,15 + 4*(4*0,65)*0,15 + 6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 6*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken, dveří a vrat"	35,603

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		- ((1,2*4,75) + (1,2*4,5)) "pohledové cihly"		-11,100		
	VV		- (5,2*1,1-(1,7*1,1/2) + 4,9*0,9/2) "kamenný sokl"		-6,990		
	VV		Mezisoučet		313,728		
	VV		71,5*4,8 + (12,5*1,2)+ (1,5*1,2/2) "boční strana - u kolejí"		359,100		
	VV		- (4*(1,55*2,1) + 2*(0,55*0,55)+(0,3*0,55)+(0,35*0,65) + 7*(2,25*2,45) + 6*(1,55*1,25)) "okna, KS, vrata"		-64,230		
	VV		+ (4*(1,55+2*2,1)*0,15 + 6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 7*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken a vrat"		39,628		
	VV		- (2*(1,2*4,75) + (12,5*1 - 4*1,55*0,5) + (1,2*4,5)) "pohledové cihly"		-26,200		
	VV		- (12,5*1,2+(1,5*1,2/2) + 57,8*1,5) "kamenný sokl"		-102,600		
	VV		Mezisoučet		205,698		
	VV		Součet		622,133		
	VV		"penetrace před vyspravením omítky a před základním cementovým postřikem"				
4	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	622,133	X	X
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn				
	VV		622,133		622,133		
	VV		Součet		622,133		
	VV		"základní cementový postřik"				
5	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	622,133	X	X
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
	VV		622,133		622,133		
	VV		Součet		622,133		
	VV		"penetrace před jádrovou omítkou"				
6	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	622,133	X	X
	PP		Omítky vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn				
	VV		622,133		622,133		
	VV		Součet		622,133		
	VV		"nová omítky"				
7	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	622,133	X	X
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
	VV		622,133		622,133		
	VV		Součet		622,133		
	VV		"penetrace před potažením stěn perlínkou"				
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	622,133	X	X
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
	VV		622,133		622,133		
	VV		Součet		622,133		
	VV		"perlínka do omítky"				
9	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	438,200	X	X
	PP		Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)				
	VV		2*219,1		438,200		
	VV		Součet		438,200		
	VV		"profilové lišty"				
10	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	219,100	X	X
	PP		profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m				
	VV		2*(1,55+2*2,2) + 1*(0,9+2*1,4) "štít - prodejna"		15,600		
	VV		2*(1,15+2*2,1) + 1*(0,9+2*1,4) "štít - sklad"		14,400		
	VV		2*(1,55+2*2,2) + 1*(0,85+2*2) + 4*(3*0,65) + 6*(1,55+2*1,25) + 6*(2,25+2*2,45) "boční strana - u silnice"		91,750		
	VV		4*(1,55+2*2,1) + 6*(1,55+2*1,25) + 7*(2,25+2*2,45) "boční strana - u kolejí"		97,350		
	VV		Součet		219,100		
	VV		"lišty - vnitřní strana oken, dveří a vrat"				
11	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	219,100	X	X
	PP		lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m				
	VV		2*(1,55+2*2,2) + 1*(0,9+2*1,4) "štít - prodejna"		15,600		
	VV		2*(1,15+2*2,1) + 1*(0,9+2*1,4) "štít - sklad"		14,400		
	VV		2*(1,55+2*2,2) + 1*(0,85+2*2) + 4*(3*0,65) + 6*(1,55+2*1,25) + 6*(2,25+2*2,45) "boční strana - u silnice"		91,750		
	VV		4*(1,55+2*2,1) + 6*(1,55+2*1,25) + 7*(2,25+2*2,45) "boční strana - u kolejí"		97,350		
	VV		Součet		219,100		
	VV		"lišty - vnější roh oken, dveří a vrat"				
12	K	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítky tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	586,133	X	X
	PP		Omítky tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn				
	VV		11,4*5,9 + (11,4*4,15/2) "štít - prodejna"		90,915		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		- (2*(1,55*2,2) + (0,9*1,4) + (0,65*0,65) + (0,6*0,6)) "okna, HUP, KS"		-8,863		
	VV		+ (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken"		2,340		
	VV		- (2*(1,2*4,75) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8)) "pohledové cihly"		-15,600		
	VV		- (11,4*1,15) "kamenný sokl"		-13,110		
	VV		Mezisoučet		55,682		
	VV		11,4*4,5 + (11,4*4,15/2) + (4,2*0,9/2) "štít - sklad"		76,845		
	VV		- (2*(1,15*2,1) + (0,9*1,4) + (3*3)) "okna, vrata"		-15,090		
	VV		+ (2*(1,15+2*2,1)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken"		2,160		
	VV		- (2*(1,2*4,5) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8)) "pohledové cihly"		-15,000		
	VV		- ((11,4-1,2-1,2-3)*0,3) "sokl z marmolitu"		-1,800		
	VV		- ((4,2*0,9)/2) "kamenný sokl"		-1,890		
	VV		Mezisoučet		45,225		
	VV		71,5*4,8 + (5,2*1,1) + (4,9*0,9/2) "boční strana - u silnice"		351,125		
	VV		- (2*(1,55*2,2) + (0,85*2) + 4*(0,65*0,65) + 6*(1,55*1,25) + 6*(2,25*2,45)) "okna, dveře, vrata"		-54,910		
	VV		+ (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,85+2*2)*0,15 + 4*(4*0,65)*0,15 + 6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 6*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken, dveří a vrat"		35,603		
	VV		- ((1,2*4,75) + (1,2*4,5)) "pohledové cihly"		-11,100		
	VV		- (((71,5-1,2-1,2)*0,3) - (0,85*0,3 + 6*(2,25*0,3)) + (2*0,3*0,15 + 6*2*0,3*0,65)) "sokl z marmolitu"		-18,855		
	VV		- (5,2*1,1-(1,7*1,1/2) + 4,9*0,9/2) "kamenný sokl"		-6,990		
	VV		Mezisoučet		294,873		
	VV		71,5*4,8 + (12,5*1,2) + (1,5*1,2/2) "boční strana - u kolejí"		359,100		
	VV		- (4*(1,55*2,1) + 2*(0,55*0,55)+(0,3*0,55)+(0,35*0,65) + 7*(2,25*2,45) + 6*(1,55*1,25)) "okna, KS, vrata"		-64,230		
	VV		+ (4*(1,55+2*2,1)*0,15 + 6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 7*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken a vrat"		39,628		
	VV		- (2*(1,2*4,75) + (12,5*1 - 4*1,55*0,5) + (1,2*4,5)) "pohledové cihly"		-26,200		
	VV		- (((71,5-12,5-1,2)*0,3) - (7*(2,25*0,3)) + (7*2*0,3*0,65)) "sokl z marmolitu"		-15,345		
	VV		- (12,5*1,2+(1,5*1,2/2) + 57,8*1,5) "kamenný sokl"		-102,600		
	VV		Mezisoučet		190,353		
	VV		Součet		586,133		
	VV		"nová omítka budovy + špalety oken, dveří a vrat"				
13	K	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	36,000	X	X
	PP		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn				
	VV		((11,4-1,2-1,2-3)*0,3) "štít - sklad"		1,800		
	VV		((71,5-1,2-1,2)*0,3) - (0,85*0,3 + 6*(2,25*0,3)) + (2*0,3*0,15 + 6*2*0,3*0,65) "boční strana - u silnice"		18,855		
	VV		((71,5-12,5-1,2)*0,3) - (7*(2,25*0,3)) + (7*(2*0,3*0,65)) "boční strana - u kolejí"		15,345		
	VV		Součet		36,000		
	VV		"sokl budovy z marmolitu"				
14	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	37,700	X	X
	PP		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm				
	VV		2*1,55 + 1*0,9 "štít - prodejna"		4,000		
	VV		2*1,15 + 1*0,9 "štít - sklad"		3,200		
	VV		2*1,55 + 4*0,65 + 6*1,55 "boční strana - u silnice"		15,000		
	VV		4*1,55 + 6*1,55 "boční strana - u kolejí"		15,500		
	VV		Součet		37,700		
	VV		"vyrovnávací vrstva pod nové parapety"				
15	K	622325202	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	175,840	X	X
	PP		Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%				
	VV		0,3*586,133		175,840		
	VV		Součet		175,840		
	VV		"oprava vnějších omítek"				
16	K	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu do 50 %	m2	67,900	X	X
	PP		Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %				
	VV		2*(1,2*4,75) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8) "štít - prodejna"		15,600		
	VV		2*(1,2*4,5) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8) "štít - sklad"		15,000		
	VV		(1,2*4,75) + (1,2*4,5) "boční strana - u silnice"		11,100		
	VV		2*(1,2*4,75) + (12,5*1 - 4*1,55*0,5) + (1,2*4,5) "boční strana - u kolejí"		26,200		
	VV		Součet		67,900		
	VV		"vyspravení cihlových částí fasády"				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				X
17	K	R 9 10	Demontáž nápisů a zpětná montáž	soubor	7,000	X	X
	PP		Demontáž nápisů a zpětná montáž				
	VV		7		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		7,000		
	VV		"demontáž nápisů z objektu před provedením prací a zpětná montáž po dokončení pracíDemontáž nápisů a zpětná montáž"				
18	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,520	X	X
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2				
	VV		2*(0,9*1,4) "okna v podkrovi"		2,520		
19	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	4,830	X	X
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2				
	VV		2*(1,15*2,1) "okna u vrat do skladu"		4,830		
20	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	586,133	X	X
	PP		Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn				
	VV		11,4*5,9 + (11,4*4,15/2) "štít - prodejna"		90,915		
	VV		- (2*(1,55*2,2) + (0,9*1,4) + (0,65*0,65) + (0,6*0,6)) "okna, HUP, KS"		-8,863		
	VV		+ (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken"		2,340		
	VV		- (2*(1,2*4,75) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8)) "pohledové cihly"		-15,600		
	VV		- (11,4*1,15) "kamenný sokl"		-13,110		
	VV		Mezisoučet		55,682		
	VV		11,4*4,5 + (11,4*4,15/2) + (4,2*0,9/2) "štít - sklad"		76,845		
	VV		- (2*(1,15*2,1) + (0,9*1,4) + (3*3)) "okna, vrata"		-15,090		
	VV		+ (2*(1,15+2*2,1)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken"		2,160		
	VV		- (2*(1,2*4,5) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8)) "pohledové cihly"		-15,000		
	VV		- ((11,4-1,2-1,2-3)*0,3) "sokl z marmolitu"		-1,800		
	VV		- ((4,2*0,9)/2) "kamenný sokl"		-1,890		
	VV		Mezisoučet		45,225		
	VV		71,5*4,8 + (5,2*1,1) + (4,9*0,9/2) "boční strana - u silnice"		351,125		
	VV		- (2*(1,55*2,2) + (0,85*2) + 4*(0,65*0,65) + 6*(1,55*1,25) + 6*(2,25*2,45)) "okna, dveře, vrata"		-54,910		
	VV		+ (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,85+2*2)*0,15 + 4*(4*0,65)*0,15 + 6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 6*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken, dveří a vrat"		35,603		
	VV		- ((1,2*4,75) + (1,2*4,5)) "pohledové cihly"		-11,100		
	VV		- (((71,5-1,2-1,2)*0,3) - (0,85*0,3 + 6*(2,25*0,3)) + (2*0,3*0,15 + 6*2*0,3*0,65)) "sokl z marmolitu"		-18,855		
	VV		- (5,2*1,1-(1,7*1,1/2) + 4,9*0,9/2) "kamenný sokl"		-6,990		
	VV		Mezisoučet		294,873		
	VV		71,5*4,8 + (12,5*1,2) + (1,5*1,2/2) "boční strana - u kolejí"		359,100		
	VV		- (4*(1,55*2,1) + 2*(0,55*0,55)+(0,3*0,55)+(0,35*0,65) + 7*(2,25*2,45) + 6*(1,55*1,25)) "okna, KS, vrata"		-64,230		
	VV		+ (4*(1,55+2*2,1)*0,15 + 6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 7*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken a vrat"		39,628		
	VV		- (2*(1,2*4,75) + (12,5*1 - 4*1,55*0,5) + (1,2*4,5)) "pohledové cihly"		-26,200		
	VV		- (((71,5-12,5-1,2)*0,3) - (7*(2,25*0,3)) + (7*2*0,3*0,65)) "sokl z marmolitu"		-15,345		
	VV		- (12,5*1,2+(1,5*1,2/2) + 57,8*1,5) "kamenný sokl"		-102,600		
	VV		Mezisoučet		190,353		
	VV		Součet		586,133		
	VV		"Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn na cihlu"				
21	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	157,400	X	X
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2				
	VV		(59,9*1,5) - (6*2,25*1,5)+(6*2*1,5*0,65) "boční strana - u silnice"		81,300		
	VV		((71,5-12,5-1,2)*1,5) - (7*2,25*1,5)+(7*2*1,5*0,65) - (1,55*0,5)+(2*0,5*0,15) "boční strana - u kolejí"		76,100		
	VV		Součet		157,400		
	VV		"odstranění stávajícího obkladu soklu na rampách"				
22	K	978023251	Vyškrábání spár zdiva kamenného režného	m2	124,590	X	X
	PP		Vyškrábání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene				
	VV		11,4*1,15 "štít - prodejna"		13,110		
	VV		4,2*0,9/2 "štít - sklad"		1,890		
	VV		5,2*1,1-(1,7*1,1/2) + 4,9*0,9/2 "boční strana - u silnice"		6,990		
	VV		12,5*1,2+(1,5*1,2/2) + 57,8*1,5 "boční strana - u kolejí"		102,600		
	VV		Součet		124,590		
	VV		"vyškrábání spár kamenného soklu"				
D	997		Přesun sutě				X
23	K	R001	Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	52,679	X	X
	PP		Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		36,926 + 14,009 + 1,744		52,679		
	VV		Součet		52,679		
	VV		"suř z pol. 20, 21 a 22"				
24	K	R002	Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	0,910	X	X
	PP		Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
	VV		0,78 + 0,13		0,910		
	VV		Součet		0,910		
	VV		"odpad z pol. 18 a 19"				
25	K	R003	Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	1,461	X	X
	PP		Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
	VV		0,761 + 0,7		1,461		
	VV		Součet		1,461		
	VV		"odpad z pol. 27,28 a 39, 43"				
D	998		Přesun hmot				X
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	27,939	X	X
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				X
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				X
27	K	741372801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj bez zachování funkčnosti	kus	15,000	X	X
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových přisazených 1 zdroj				
	VV		7+1+7		15,000		
28	K	741372861	Demontáž svítidla průmyslového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	1,000	X	X
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových se standardní patičí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2				
29	K	741373002	Montáž svítidla výbojkové průmyslové na výložník	kus	1,000	X	X
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník				
	P		Poznámka k položce: Nové světlo na rampu u skladu.				
30	M	34844450	svítidlo venkovní výbojkové výložníkové čirý kryt 1x70W	kus	1,000	X	X
	PP		svítidlo venkovní výbojkové výložníkové čirý kryt 1x70W				
31	K	741372013.R	Montáž svítidlo LED přisazené nástěnné reflektorové s čidlem	kus	1,000	X	X
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů přisazených nástěnných reflektorových s pohybovým čidlem				
	P		Poznámka k položce: Nové světlo ke dveřím u prodejny.				
32	M	M001	Nástěnné svítidlo s pohybovým čidlem	kus	1,000	X	X
	PP		Nástěnné svítidlo s pohybovým čidlem				
D	764		Konstrukce klempířské				X
33	K	764216643.LND	Oplechování rovných parapetů (např. LINDAB FOP/PLX - plastizol) celoplošně lepené rš 250 mm	m	37,700	X	X
	PP		Oplechování rovných parapetů (např. LINDAB FOP/PLX - plastizol) celoplošně lepené rš 250 mm				
	VV		2*1,55 + 1*0,9 "štit - prodejna"		4,000		
	VV		2*1,15 + 1*0,9 "štit - sklad"		3,200		
	VV		2*1,55 + 4*0,65 + 6*1,55 "boční strana - u silnice"		15,000		
	VV		4*1,55 + 6*1,55 "boční strana - u kolejí"		15,500		
	VV		Součet		37,700		
	VV		"nové parapety"				
D	766		Konstrukce truhlářské				X
34	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	2,520	X	X
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m				
	VV		2*(0,9*1,4)		2,520		
	VV		Součet		2,520		
	VV		"montáž nových oken v podkroví"				
35	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m	m2	2,520	X	X
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m				
36	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	4,830	X	X
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m				
	VV		2*(1,15*2,1)		4,830		
	VV		Součet		4,830		
	VV		"montáž nových oken u vrat do skladu"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,830	X	X
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m				
38	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,218	X	X
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				X
39	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	34,880	X	X
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíravých				
	VV		2*(1,55*2,2) + 4*(1,55*2,1) + 2*(1,15*2,1) + 2*(1,55*2,2)+4*(0,65*0,65)+(0,85*2)		34,880		
	VV		Součet		34,880		
	VV		"odstranění stávajících mříží z oken a dveří"				
40	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	33,180	X	X
	PP		Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním				
	VV		2*(1,55*2,2) + 4*(1,55*2,1) + 2*(1,55*2,2)+4*(0,65*0,65)		28,350		
	VV		"zpětná montáž mříží oken"				
	VV		2*(1,15*2,1)		4,830		
	VV		"nové mříže na okna - 2 okna u brány skladu"				
	VV		Součet		33,180		
41	M	M002	Okenní mříž pevná 1,15 m x 2,1 m	kus	2,000	X	X
	PP		Okenní mříž pevná 1,15 m x 2,1 m				
42	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	1,700	X	X
	PP		Montáž mříží otvíravých				
	VV		(0,85*2)		1,700		
	VV		Součet		1,700		
	VV		"zpětná montáž mříže na dveřích"				
43	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	2,000	X	X
	PP		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg				
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				X
44	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	124,590	X	X
	PP		Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn				
	VV		11,4*1,15 "štít - prodejna"		13,110		
	VV		4,2*0,9/2 "štít - sklad"		1,890		
	VV		5,2*1,1-(1,7*1,1/2) + 4,9*0,9/2 "boční strana - u silnice"		6,990		
	VV		12,5*1,2+(1,5*1,2/2) + 57,8*1,5 "boční strana - u kolejí"		102,600		
	VV		Součet		124,590		
	VV		"přespárování kamenného soklu"				
45	K	782991421	Základní čištění kamenných ploch včetně jednovrstvého impregnačního nátěru	m2	124,590	X	X
	PP		Základní čištění kamenných ploch včetně jednovrstvého impregnačního nátěru				
	VV		11,4*1,15 "štít - prodejna"		13,110		
	VV		4,2*0,9/2 "štít - sklad"		1,890		
	VV		5,2*1,1-(1,7*1,1/2) + 4,9*0,9/2 "boční strana - u silnice"		6,990		
	VV		12,5*1,2+(1,5*1,2/2) + 57,8*1,5 "boční strana - u kolejí"		102,600		
	VV		Součet		124,590		
	VV		"očištění a ošetření kamenného soklu"				
46	K	998782102	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	t	0,194	X	X
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				X
47	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	110,713	X	X
	PP		Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				
	VV		2*(1,55*2,2) + 4*(1,55*2,1) + 2*(1,55*2,2)+4*(0,65*0,65)+(0,85*2) "mříže"		30,050		
	VV		1*(3*3) + 6*(2,25*2,45) + 7*(2,25*2,45) "vrata"		80,663		
	VV		Součet		110,713		
	VV		"nátěr stávajících mříží oken, dveří a nátěr vrat"				
48	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	110,713	X	X
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním				
49	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	110,713	X	X
	PP		Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí				
50	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	110,713	X	X
	PP		Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,817	X	X
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				
	VV		$(0,65 \cdot 0,65) + (0,6 \cdot 0,6) + (0,55 \cdot 0,55 + 0,2 \cdot (4 \cdot 0,55)) + (0,3 \cdot 0,55)$		2,817		
	VV		$+ (0,55 \cdot 0,55) + (0,35 \cdot 0,64 + 0,3 \cdot (2 \cdot 0,35 + 2 \cdot 0,65))$		2,817		
	VV		Součet				
	VV		"nátěr stávajících dveří HUP a KS"				
52	K	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,817	X	X
	PP		Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
	VV		$(0,65 \cdot 0,65) + (0,6 \cdot 0,6) + (0,55 \cdot 0,55 + 0,2 \cdot (4 \cdot 0,55)) + (0,3 \cdot 0,55)$		2,817		
	VV		$+ (0,55 \cdot 0,55) + (0,35 \cdot 0,64 + 0,3 \cdot (2 \cdot 0,35 + 2 \cdot 0,65))$		2,817		
	VV		Součet				
	VV		"nátěr stávajících dveří KS"				
53	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,817	X	X
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		$(0,65 \cdot 0,65) + (0,6 \cdot 0,6) + (0,55 \cdot 0,55 + 0,2 \cdot (4 \cdot 0,55)) + (0,3 \cdot 0,55)$		2,817		
	VV		$+ (0,55 \cdot 0,55) + (0,35 \cdot 0,64 + 0,3 \cdot (2 \cdot 0,35 + 2 \cdot 0,65))$		2,817		
	VV		Součet				
	VV		"nátěr stávajících dveří KS"				
54	K	783823145	Penetrační silikonový nátěr lícového zdiva	m2	67,900	X	X
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového silikonový				
	VV		$2 \cdot (1,2 \cdot 4,75) + 2 \cdot (1,2 \cdot 0,7) / 2 + 2 \cdot (0,6 \cdot 2,8)$ "štít - prodejna"		15,600		
	VV		$2 \cdot (1,2 \cdot 4,5) + 2 \cdot (1,2 \cdot 0,7) / 2 + 2 \cdot (0,6 \cdot 2,8)$ "štít - sklad"		15,000		
	VV		$(1,2 \cdot 4,75) + (1,2 \cdot 4,5)$ "boční strana - u silnice"		11,100		
	VV		$2 \cdot (1,2 \cdot 4,75) + (12,5 \cdot 1 - 4 \cdot 1,55 \cdot 0,5) + (1,2 \cdot 4,5)$ "boční strana - u kolejí"		26,200		
	VV		Součet		67,900		
	VV		"ochranný nátěr pohledových cihel"				
55	K	783846521	Antigrافiti nátěr trvalý do 25 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	240,254	X	X
	PP		Antigrافiti preventivní nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 25 cyklů				
	VV		$(11,4 - 1,2 - 1,2) \cdot 1,85$ "štít - prodejna"		16,650		
	VV		$- (2 \cdot (1,55 \cdot 1,3) + (0,65 \cdot 0,65) + (0,6 \cdot 0,6))$ "okna, HUP, KS"		-4,813		
	VV		Mezisoučet		11,837		
	VV		$(11,4 - 1,2 - 1,2) \cdot 3$ "štít - sklad"		27,000		
	VV		$- (2 \cdot (1,15 \cdot 2,1) + (3 \cdot 3))$ "okna, vrata"		-13,830		
	VV		Mezisoučet		13,170		
	VV		$(71,5 - 1,2 - 1,2) \cdot 2,5$ "boční strana - u silnice"		172,750		
	VV		$- (2 \cdot (1,55 \cdot 2,2) + (0,85 \cdot 2) + 4 \cdot (0,65 \cdot 0,65) + 6 \cdot (1,55 \cdot 1,25) + 6 \cdot (2,25 \cdot 2,45))$ "okna, dveře, vrata"		-54,910		
	VV		Mezisoučet		117,840		
	VV		$(71,5 - 1,2 - 12,5) \cdot 2,5 + (12,5 - 1,2 - 1,2) \cdot 0,8$ "boční strana - u kolejí"		152,580		
	VV		$- (7 \cdot (2,25 \cdot 2,45) + 6 \cdot (1,55 \cdot 1,25) + 4 \cdot (1,55 \cdot 0,8))$ "okna, vrata"		-55,173		
	VV		Mezisoučet		97,407		
	VV		Součet		240,254		
	VV		"antigrافiti nátěr zdí"				
56	K	783846533	Antigrافiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti lícového zdiva	m2	34,900	X	X
	PP		Antigrافiti preventivní nátěr omítek hladkých zdiva lícového trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů				
	VV		$2 \cdot (1,2 \cdot 1,85)$ "štít - prodejna"		4,440		
	VV		$2 \cdot (1,2 \cdot 3)$ "štít - sklad"		7,200		
	VV		$(1,2 \cdot 3) + (1,2 \cdot 1,85)$ "boční strana - u silnice"		5,820		
	VV		$2 \cdot (1,2 \cdot 1,85) + (12,5 \cdot 1 - 4 \cdot 1,55 \cdot 0,5) + (1,2 \cdot 3)$ "boční strana - u kolejí"		17,440		
	VV		Součet		34,900		
	VV		"antigrافiti nátěr pohledových cihel"				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Vrchlabí

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ:

70994226

DIČ:

CZ70994226

Uchazeč:

DOKER s.r.o.

IČ:

28790812

DIČ:

CZ28790812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**X**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Vrchlabí

Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**X**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

X

---

VRN3 - Zařízení staveniště

X

---

VRN9 - Ostatní náklady

X

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Vrchlabí

Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**X**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

X

D VRN3 Zařízení staveniště

X

1	K	031002000.R	Montáž, demontáž, pronájem a doprava lešení	soubor	1,000	X	X
---	---	-------------	---	--------	-------	---	---

PP Montáž, demontáž, pronájem a doprava lešení

2	K	032002000.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní náklady na realizaci stavby	soubor	1,000	X	X
---	---	-------------	---	--------	-------	---	---

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní náklady na realizaci stavby

D VRN9 Ostatní náklady

X

3	K	090001000.R	Kompletní uklid po dokončení stavby včetně umytí oken	soubor	1,000	X	X
---	---	-------------	---	--------	-------	---	---

PP Kompletní uklid po dokončení stavby včetně umytí oken

4	K	094002000.R	Úklid a předání dotčených pozemků	soubor	1,000	X	X
---	---	-------------	-----------------------------------	--------	-------	---	---

PP Úklid a předání dotčených pozemků