

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo č. 215-Vy-05/2020

(Markoušovický potok, ř.km 2,835 – 3,230)

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,
Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

IČO: 260 12 235

DIČ: CZ26012235

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

sídlo: Vidoň 12, 507 71 Tetín

zastoupený: Romanou Chudobovou - jednatelkou

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 1165050369/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli dne 4. 5. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 215-Vy-05/2020, dále pak uzavřeli dne 7.8.2020 dodatek č.1, které jsou aktualizovány tímto dodatkem č.2:

Znění dodatku:

Z důvodu ohrožení stability levého břehu byla zmenšena délka prahu v ř.km 2,890 z původních 3,1 m na 2,2 m. Z původně plánovaného převozu výkopku v množství 59,44 m³ na vzdálenost 2,5 - 3 km, byl výkopek převezen do 500 m na deponii a následně zpracován v rámci stavby. Sediment a výkopek bude převezen na vzdálenost do 500 m a uložen do nátrží, vzniklých průchodem povodňových vod. Konce nově zbudovaných rovin budou zajištěny kamenným záhozem. Eroze ve dně bude dále zajištěna pohozením z hrubého kameniva - štěrkovým sedimentem. V úseku pod řezem č. 13 bude doplněna rovinina pro zajištění svahu, pod řezem č. 7 bude provedena cementová zálivka posunutá přesazena zdi a pod řezem č. 8 dozděna degradovaná pata zdi. Dále bude opraven poškozený dřevěný práh geotextílií a přetěsněním a bude zohledněno použití většího množství ocelových nerezových kotev pro kotvení betonových prahů vyplývajících z jiného ukončení kráceného betonového prahu.

Důsledkem výše uvedených skutečností bude zvýšení ceny díla, tj. víceprací. Výsledkem rozdílu víceprací (36 712,75 Kč) a méněprací (9 380,26 Kč) jsou vícepráce v hodnotě 27 332,49 Kč. Podrobný rozsah víceprací i

méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2. Podle těchto skutečností se upravuje znění čl. III, odstavce 1 smlouvy takto:

Na základě výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo 243-Vy-06/2019, Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 396 942,70 Kč bez DPH, slovy tři sta devadesát šest tisíc devět set čtyřicet dva korun českých sedmdesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Na základě výše uvedených víceprací a potřebného času na jejich realizaci a zpracování do projektové dokumentace skutečného provedení stavby se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo 215-Vy-05/2020, Čl. II. Doba plnění, odstavec 3, takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy nejpozději dne 15. 9. 2020. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 215-Vy-05/2020 a dodatku č.1, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V ...*Vídni*..., dne: *10. 8. 2020*

V Hradci Králové dne: *25. 8. 2020*



Romana Chudobová
jednatelka



Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Markoušovický potok, vícepráce

KSO:
Místo: Velké Svatoňovice

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2020

Zadavatel:
Lesy, ČR

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Zemprastav spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				12 813,43
Montáž				23 899,31
Cena bez DPH				36 712,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	36 712,75	21,00%	7 709,68	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		44 422,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markoušovický potok, vícepráce

Místo: Velké Svatoňovice

Datum: 20. 8. 2020

Zadavatel: Lesy ČR

Projektant:

Zhotovitel: Zemprastav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	12 813,43	23 899,31	36 712,75
1 - Zemní práce	0,00	7 806,95	7 806,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	1 438,24	1 438,24
4 - Vodorovné konstrukce	11 215,03	9 619,86	20 834,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 598,40	5 034,26	6 632,66
999 - Přesun hmot	0,00	5 034,26	5 034,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Markoušovický potok, vícepráce

Místo: Velké Svatoňovice

Datum: 20. 8. 2020

Zadavatel: Lesy,ČR

Projektant:

Zhotovitel: Zemprastav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								36 712,75	
D HSV Práce a dodávky HSV								36 712,75	
D 1 Zemní práce								7 006,95	
1	K	162351103	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	55,290	0,00	63,20	3 494,33	CS ÚRS 2020 01
2	K	171101121	Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhlukných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	55,290	0,00	78,00	4 312,62	CS ÚRS 2018 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								1 438,24	
3	K	321212345	oprava žulva (na základu) z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 Jednotlivě, na malou cementovou včetně dodání kamene z kamene lomafsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou zhruba obkledáno	m3	0,270	0,00	5 326,80	1 438,24	CS ÚRS 2020 01
D 4 Vodorovné konstrukce								20 834,90	
4	K	462000R5	Profilní konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m	3,000	582,00	0,00	1 746,00	
5	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody třídného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mazar	m3	5,670	990,39	464,61	8 249,85	CS ÚRS 2020 01
6	K	462511 R6	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu, kameny do 80kg příplatek za práci přes zábradlí	m3	5,670	198,07	92,93	1 649,97	
7	K	462511169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody třídného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k ceně za urovnání líc záhozu	m2	15,300	0,00	147,44	2 255,83	CS ÚRS 2020 01
8	K	463211152	Kovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním líc a vyklinováním spár úločky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	0,687	1 134,70	1 183,60	1 592,67	CS ÚRS 2018 01
9	K	464531R7	Pohoz dna z hrubého kameniva - sediment.	m3	3,150	508,29	78,56	1 848,58	
10	K	467951 R8	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely	m	1,800	194,34	1 745,66	3 492,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								6 632,66	
11	K	953043121	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg kus	kus	6,000	73,50	0,00	441,00	CS ÚRS 2014 02
12	M	6953-01	ocelová nerezová stavební kotva hřebíková	ks	6,000	100,00		600,00	
13	K	977141114	Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 14 mm, hloubky 110 mm	kus	6,000	92,90	0,00	557,40	CS ÚRS 2014 02
D 998 Přesun hmot								5 034,26	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenosti do 500 m	t	20,548	0,00	245,00	5 034,26	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markoušovický potok, vícepráce

Objekt:

56/PD/2018/5m - Markoušovický potok, meněpráce

KSO:

Místo:

Velké Svatoňovice

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2020

Zadavatel:

Lesy ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zemprastav spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				1 144,54
Montáž				8 235,72
Cena bez DPH				9 380,26
DPH základní snižena	Základ daně 9 380,26 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 969,85 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		11 350,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markoušovický potok, vícepráce

Objekt:

56/PD/2018/5m - Markoušovický potok, meněpráce

Místo:

Velké Svatoňovice

Datum:

20. 8. 2020

Zadavatel:

Lesy.ČR

Projektant:



Zhotovitel:

Zempraslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 144,54	8 235,72	9 380,26
HSV - Práce a dodávky HSV	1 144,54	8 235,72	9 380,26
1 - Zemní práce	0,00	8 064,88	8 064,88
4 - Vodorovné konstrukce	1 031,04	170,84	1 201,88
979 - Demoliční přesun hmot	113,50	0,00	113,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Objekt: 56/PD/2018/5m - Markoušovický potok, meněpráce
Místo: Velké Svatoňovice
Zadavatel: Lesy.ČR
Zhotovitel: Zempraslav spol. s r.o.
Datum: 20. 8. 2020
Projektant: [REDAKCE]
Zpracovatel: [REDAKCE]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Markoušovický potok, vícepráce

Objekt:

56/PD/2018/5m - Markoušovický potok, meněpráce

Místo:

Velké Svaloňovice

Datum:

20. 8. 2020

Zadavatel:

Lesy ČR

Projektant:

[REDACTED]

Zhotovitel:

Zemprastav spol. s r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								9 380,26	
D HSV Práce a dodávky HSV								9 380,26	
D 1 Zemní práce								8 064,88	
1	K	130901112	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na malou nastavovanou	m3	0,252	0,00	1 340,00	337,88	CS ÚRS 2018 01
2	K	162551 R3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2.500 do 3.000 m	m3	59,440	0,00	130,00	7 727,20	
D 4 Vodorovné konstrukce								1 201,88	
3	K	452318510	Zajilšovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s palkami nebo bez nátek	m3	0,288	3 580,00	593,20	1 201,88	
D 979 Demoliční přesun hmot								113,50	
4	M	979084 R4	Nakládání, doprava suti, skládkovné, uložení suti do platné tečstativy	t	0,454	250,00		113,50	

ZEMPRASTAV spol. s r.o.
 Vidon 12, Tetín
 507 71 MILETÍN
 IČO 26 01 22 35 DIČ CZ26012235
 Mobil 602 306 729

