

Výkaz výměr - Souhrn nabídkové ceny

	Cena bez DPH v Kč	Hodnota DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Celkem za VV - 2.NP	450 176,82 Kč	94 537,13 Kč	544 713,96 Kč
Ostatní práce jinde nezahrnuté (denní úklid staveníště po provedených pracích, zednické a malířské přípomocce, doprava, ekologická likvidace odpadu atd.)	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč
Celkem	485 176,82 Kč	101 887,13 Kč	587 063,96 Kč

09.07.2020

POL.	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	VYROBENO PODLE	REFERENČNÍ VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.	CENA M.J.	MONTÁŽ M.J.	CENA	
	SILNOPROUD - 2.NP										
1	ROZVADĚČE A DODÁVKA										
1.1	Rozvaděč R1 - viz výkresová dokumentace			HAGER		ks	1	5 724,17 Kč	1 020,05 Kč	6 744,22 Kč	
1.2	Rozvaděč R2 - viz výkresová dokumentace			HAGER		ks	1	5 663,49 Kč	1 032,70 Kč	6 696,19 Kč	
1.3	Rozvaděč R3 - viz výkresová dokumentace			HAGER		ks	1	5 649,62 Kč	1 010,85 Kč	6 660,47 Kč	
1.4	Rozvaděč R4 - viz výkresová dokumentace			HAGER		ks	8	5 643,87 Kč	976,35 Kč	52 961,73 Kč	
1.5	Rozvaděč R2.1 - viz výkresová dokumentace			stávající		ks	1	5 520,00 Kč	1 384,60 Kč	6 904,60 Kč	
1.6	Rozvaděč R2.2 - viz výkresová dokumentace			stávající		kpl	1	5 520,00 Kč	1 032,70 Kč	6 552,70 Kč	
1.7	Úprava v rozvaděči R2.3 - odpojení a připojení přírodního kabelu, odpojení stávajících zásuvkových kabelů					kpl	1	230,00 Kč	2 990,00 Kč	3 220,00 Kč	
1.8	Přepojení světelných okruhů v rozvaděčích R4					ks	16	172,50 Kč	1 380,00 Kč	24 840,00 Kč	
2	ZÁSUVKOVÁ INSTALACE										
2.1	Kabel CYKY	3J x 2,5		Kablo Kladno a.s.		m	990	19,53 Kč	24,15 Kč	43 240,23 Kč	
2.2	Krabičky univerzální pro montáž zásuvek na povrch			KOPOS Kolín a.s.	LK80	ks	199	24,15 Kč	64,40 Kč	17 621,45 Kč	
2.3	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu a jednoduchého rámečku	16A/250V,50Hz		ABB	Tango, bílá	ks	158	148,35 Kč	90,85 Kč	37 793,60 Kč	
2.4	Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou s ochranným kolíkem vč.krytu	16A/250V,50Hz		ABB	Tango, magenta	ks	41	1 022,35 Kč	90,85 Kč	45 641,20 Kč	
2.5	Svazkový držák pro montáž na stěnu - kovový			OBO	GRIP 15	ks	183	13,78 Kč	51,75 Kč	11 991,44 Kč	
2.6	Svazkový držák pro montáž na stěnu - kovový			OBO	GRIP 30	ks	15	18,25 Kč	55,20 Kč	1 101,76 Kč	
2.7	Elektroinstalační lišta pro rozvod na povrchu, bílá			KOPOS	LHD 25x20	m	95	33,87 Kč	67,85 Kč	9 663,16 Kč	
2.8	Elektroinstalační lišta pro rozvod na povrchu, bílá			KOPOS	LHD 30x25	m	190	44,85 Kč	67,85 Kč	21 413,00 Kč	
2.9	Elektroinstalační lišta pro rozvod na povrchu, bílá			KOPOS	LHD 40x40	m	150	56,35 Kč	79,35 Kč	20 355,00 Kč	
2.10	Kabel CYKY - napájení malých rozvodnic	3J x 4				m	410	32,67 Kč	28,75 Kč	25 182,82 Kč	
2.11	Kabel CYKY - napájení rozvaděče R2.3	5J x 4				m	8	51,89 Kč	33,35 Kč	681,90 Kč	
3	SPOLEČNÉ POLOŽKY - SILNOPROUD										
3.1	Kastlík včetně SDK(požární), profilů, zakrytí, stěrek a montáže na stěnu	140 x 220mm				m	61	207,00 Kč	483,00 Kč	42 090,00 Kč	
3.2	Kastlík včetně SDK(požární), profilů, zakrytí, stěrek a montáže na stěnu	160 x 250mm				m	4	218,50 Kč	483,00 Kč	2 806,00 Kč	
3.3	Vrtání včetně hmoždinek, vrutů do betonu					kpl	1	2 415,00 Kč	3 857,10 Kč	6 272,10 Kč	
3.4	Výmalba SDK kastlíku včetně úklidu po malování					kpl	1	1 495,00 Kč	2 760,00 Kč	4 255,00 Kč	
3.5	Stavební přípomocce včetně vrtání prostupů na chodbách					kpl	1	6 957,50 Kč	9 545,00 Kč	16 502,50 Kč	
3.6	Demontáže stávající zásuvkové elektroinstalace včetně stávajících lišt					hod	50	17,25 Kč	287,50 Kč	15 237,50 Kč	
3.7	Dokumentace dodavatelská a skutečného provedení ve 3 paré					ks	1	575,00 Kč	5 980,00 Kč	6 555,00 Kč	
3.8	Revize					hod	15	5,75 Kč	473,80 Kč	7 193,25 Kč	
										450 176,82 Kč	