

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_VZ
Stavba: 07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančářov_Opravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SDZprofin, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 6. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 25339010
DIČ: CZ25339010

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				697 749,39
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	697 749,39		146 527,37
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		844 276,76
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ **Uchazeč** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_VZ

Stavba: 07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančířov_Opravy

Místo: Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		697 749,39	844 276,76
06-13-35/005	Krytá umývárna techniky oprava zákrytu jímek	189 709,21	229 548,14
06-13-35/008	Garáž G1_Oprava okapových svodů	18 705,19	22 633,28
06-13-35/010	Garáž G3_Oprava okapových svodů	21 522,95	26 042,77
06-13-35/011	Garáž G4_Oprava omítek po zatečení, nátěr atiky	53 763,42	65 053,74
06-13-35/012	Garáž G5_Oprava okapových svodů a omítek	212 082,24	256 619,51
06-13-35/013	Garáž G6_Oprava okapových svodů a omítek	201 966,38	244 379,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančřfov_Opravy

Objekt:

06-13-35/005 - Krytá umřvárna techniky oprava zákrytu jímek

Mřsto:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód řílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu pracř

189 709,21

HSV - Práce a dodávky HSV

2 351,46

997 - Přesun sutě

2 351,46

PSV - Práce a dodávky PSV

187 357,75

762 - Konstrukce tesařské

93 990,24

767 - Konstrukce zámečnické

35 283,56

783 - Dokončovací práce - nátěry

58 083,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančířov_Opravy

Objekt:

06-13-35/005 - Krytá umývárna techniky oprava zákrytu jímk

Místo:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

189 709,21

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 351,46
D	997		Přesun sutě				2 351,46
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,918		
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,918		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,770		
	VV		1,918*15 'Přepočtené koeficientem množství		28,770		
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,918		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
5	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	210,350		
	VV		79,936*2		159,872		
	VV		3,1*0,05*3*32*2		29,760		
	VV		0,48*0,05*3*32*2		4,608		
	VV		2,24*0,05*4*2*2		1,792		
	VV		0,66*0,05*3*2*2		0,396		
	VV		3,1*0,05*4*1*2		1,240		
	VV		0,64*0,05*3*1*2		0,192		
	VV		3,1*0,05*4*1*2		1,240		
	VV		0,62*0,05*3*1*2		0,186		
	VV		2,1*0,05*4*2*2		1,680		
	VV		0,73*0,05*3*2*2		0,438		
	VV		2,7*0,05*4*7*2		7,560		
	VV		0,66*0,05*3*7*2		1,386		
	VV		Součet		210,350		
6	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	79,936		
7	K	762524108	Položení podlahy z hoblovaných fošen	m2	79,936		
	VV		pol.70				
	VV		32*(0,18*3,1*3)+(0,48*0,18*3)		53,827		
	VV		pol.71				
	VV		2*(0,18*2,24*4)+(0,18*0,66*3)		3,582		
	VV		pol.72				
	VV		1*(0,18*3,1*4)+(0,18*0,64*3)		2,578		
	VV		pol.73				
	VV		1*(0,18*3,1*4)+(0,18*0,62*3)		2,567		
	VV		pol.74				
	VV		2*(0,18*2,1*4)+(0,18*0,73*3)		3,418		
	VV		pol.75				
	VV		7*(0,18*2,7*4)+(0,18*0,66*3)		13,964		
	VV		Součet		79,936		
8	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	5,941		
	VV		pol.70				
	VV		0,05*32*(0,18*3,1*3)+(0,48*0,18*3)		2,938		
	VV		pol.71				
	VV		0,05*2*(0,18*2,24*4)+(0,18*0,66*3)		0,518		
	VV		pol.72				
	VV		0,05*1*(0,18*3,1*4)+(0,18*0,64*3)		0,457		
	VV		pol.73				
	VV		0,05*1*(0,18*3,1*4)+(0,18*0,62*3)		0,446		
	VV		pol.74				
	VV		0,05*2*(0,18*2,1*4)+(0,18*0,73*3)		0,545		
	VV		pol.75				
	VV		0,05*7*(0,18*2,7*4)+(0,18*0,66*3)		1,037		
	VV		Součet		5,941		
9	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	77,775		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	894,038		
D 767			Konstrukce zámečnické				
11	K	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	102,231		
12	K	767510191	Příplatek za vyřezání a opravu otvoru v kanálovém krytu	kus	92,000		
13	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	20,000		
14	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	102,231		
	VV		0,55*90*1,58		78,210		
	VV		0,17*90*1,57		24,021		
	VV		Součet		102,231		
15	M	13010014	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 16mm	t	0,078		
16	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	2,000		
17	M	13010359	ocel pásová válcovaná za studena 50x4mm	t	0,024		
18	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	348,136		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
19	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	210,350		
20	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	210,350		
21	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	210,350		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančřfov_Opravy

Objekt:

06-13-35/008 - Garáž G1_Oprava okapových svodů

Mřsto:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód řílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu pracř

18 705,19

HSV - Práce a dodávky HSV

9 622,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplňř

4 819,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 215,45

997 - Přesun sutě

841,93

998 - Přesun hmot

745,92

PSV - Práce a dodávky PSV

9 082,39

764 - Konstrukce klempřřské

7 864,11

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 218,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančířov_Opravy

Objekt:

06-13-35/008 - Garáž G1_Oprava okapových svodů

Místo:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 705,19

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 622,80
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 819,50
1	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	7,000		
2	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	7,000		
3	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	21,000		
VV			7*3 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	21,000		
VV			3*7		21,000		
5	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	21,000		
VV			4,2*5 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
6	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	21,000		
7	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	7,000		
D	997		Přesun sutě				
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,382		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,382		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,730		
VV			0,382*15 'Přepočtené koeficientem množství		5,730		
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,382		
D	998		Přesun hmot				
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,518		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	764		Konstrukce klempířské				
13	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000		
VV			8		8,000		
14	K	764_RP1	Montáž kotlíku hranatého	kus	1,000		
15	M	764_RP2	kotlík nástěnný hranatý Pz 400x200mm	kus	1,000		
16	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	8,000		
17	M	55344212	svod kruhový Pz 150mm	m	8,000		
18	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	7,000		
19	M	55344335	objímka svodu Pz 150mm trn 200mm	kus	7,000		
20	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	2,000		
21	M	55344356	koleno 72° dle DIN 18461 Pz 150mm	kus	2,000		
22	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	77,464		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
23	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	7,000		
24	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	7,000		
25	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	7,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančívov_Opravy

Objekt:

06-13-35/010 - Garáž G3_Oprava okapových svodů

Místo:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 522,95

HSV - Práce a dodávky HSV

9 110,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 475,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 155,95

997 - Přesun sutě

786,83

998 - Přesun hmot

692,64

PSV - Práce a dodávky PSV

12 412,28

764 - Konstrukce klempířské

11 281,02

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 131,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančířov_Opravy

Objekt:

06-13-35/010 - Garáž G3_Oprava okapových svodů

Místo:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 522,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 110,67
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 475,25
1	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	6,500		
2	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	6,500		
3	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	19,500		
VV			6,5*3 'Přepočtené koeficientem množství		19,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	21,000		
VV			3*7		21,000		
5	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	21,000		
VV			4,2*5 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
6	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	21,000		
7	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	6,500		
D	997		Přesun sutě				
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,357		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,357		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,355		
VV			0,357*15 'Přepočtené koeficientem množství		5,355		
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,357		
D	998		Přesun hmot				
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,481		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	764		Konstrukce klempířské				
13	K	764_RP1	Montáž kotlíku hranatého	kus	1,000		
14	M	764_RP2	kotlík nástěnný hranatý Pz 400x200mm	kus	1,000		
15	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000		
VV			8		8,000		
16	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	8,000		
17	M	55344212	svod kruhový Pz 150mm	m	8,000		
18	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	11,000		
19	M	55344335	objímka svodu Pz 150mm trn 200mm	kus	11,000		
20	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	6,000		
21	M	55344356	koleno 72° dle DIN 18461 Pz 150mm	kus	6,000		
22	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	111,121		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
23	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	6,500		
24	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	6,500		
25	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	6,500		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančřfov_Opravy

Objekt:

06-13-35/011 - Garáž G4_Oprava omítek po zatečení, nátěr atiky

Místo:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 763,42

HSV - Práce a dodávky HSV

18 651,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 508,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 310,60

997 - Přesun sutě

980,79

998 - Přesun hmot

852,48

PSV - Práce a dodávky PSV

35 111,55

764 - Konstrukce klempřské

10 282,19

783 - Dokončovací práce - nátěry

21 315,76

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 513,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančířov_Opravy

Objekt:

06-13-35/011 - Garáž G4_Oprava omítek po zatečení, nátěr atiky

Místo:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 763,42

D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 651,87
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 508,00
1	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	8,000		
2	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,000		
3	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	24,000		
VV			8*3 'Přepočtené koeficientem množství		24,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	28,000		
VV			4*7		28,000		
5	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	28,000		
VV			5,6*5 'Přepočtené koeficientem množství		28,000		
6	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	28,000		
7	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,000		
8	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		
9	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,000		
10	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	8,000		
D		997	Přesun sutě				
11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,445		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,445		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,675		
VV			0,445*15 'Přepočtené koeficientem množství		6,675		
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,445		
D		998	Přesun hmot				
15	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,592		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
16	K	764_RP1	Montáž kotlíku hranatého	kus	1,000		
17	M	764_RP2	kotlík nástěnný hranatý Pz 400x200mm	kus	1,000		
18	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000		
VV			8+1		9,000		
19	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	9,000		
20	M	55344212	svod kruhový Pz 150mm	m	9,000		
21	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	11,000		
22	M	55344335	objímka svodu Pz 150mm trn 200mm	kus	11,000		
23	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	4,000		
24	M	55344356	koleno 72° dle DIN 18461 Pz 150mm	kus	4,000		
25	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	101,282		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
26	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	56,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	(19,1+37,2+19,1+37,2)*0,5		56,300		
27	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	56,300		
28	K	783444201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	56,300		
29	K	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	56,300		
30	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	8,000		
31	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	8,000		
32	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	8,000		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
33	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	32,000		
		VV	2*8*2		32,000		
34	K	784181119	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	32,000		
35	K	784211015	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	32,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančívov_Opravy

Objekt:

06-13-35/012 - Garáž G5_Oprava okapových svodů a omítek

Místo:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

212 082,24

HSV - Práce a dodávky HSV

53 244,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 917,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 166,40
997 - Přesun sutě	6 682,41
998 - Přesun hmot	4 478,40
PSV - Práce a dodávky PSV	158 838,03
764 - Konstrukce klempířské	146 012,64
767 - Konstrukce zámečnické	5 515,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 309,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančířov_Opravy

Objekt:

06-13-35/012 - Garáž G5_Oprava okapových svodů a omítek

Místo:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

212 082,24

D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 244,21
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 917,00
1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	42,000		
	VV		2*7*3			42,000	
2	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	42,000		
3	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	126,000		
	VV		42*3			126,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	72,000		
	VV		3*8*3			72,000	
5	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	72,000		
	VV		14,4*5 'Přepočtené koeficientem množství			72,000	
6	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	72,000		
7	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	42,000		
D	997		Přesun sutě				
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3,242		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,242		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,242		
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,242		
D	998		Přesun hmot				
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,110		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	764		Konstrukce klempířské				
13	K	764_RP1	Montáž kotlíku hranatého	kus	1,000		
14	M	764_RP2	kotlík nástěnný hranatý Pz 400x200mm	kus	1,000		
15	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	16,000		
	VV		8*2			16,000	
16	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	272,000		
	VV		18*2*8-2*8			272,000	
17	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	288,000		
18	M	55344212	svod kruhový Pz 150mm	m	16,000		
	VV		15,2380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			16,000	
19	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	180,000		
	VV		18*2*5			180,000	
20	M	55344335	objímka svodu Pz 150mm trn 200mm	kus	180,000		
21	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	36,000		
22	M	55344356	koleno 72° dle DIN 18461 Pz 150mm	kus	36,000		
23	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 438,265		
D	767		Konstrukce zámečnické				
25	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	18,000		
26	M	55341421	průvětrník bez klapky se sítí 150x300mm	kus	18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	18,000		
27	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	54,187		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
28	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	42,000		
29	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	42,000		
30	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	42,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančřřov_Opravy

Objekt:

06-13-35/013 - Garáž G6_Oprava okapovřch svodř a omřtek

Mřsto:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

Křd dřlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Nřklady ze soupisu pracř

201 966,38

HSV - Prřce a dodřvky HSV

47 143,55

6 - řpravy povrchř, podlahy a osazovřnř vřplnř

24 786,00

9 - Ostatnř konstrukce a prřce, bourřnř

12 452,40

997 - Prřsun sutě

6 066,11

998 - Prřsun hmot

3 839,04

PSV - Prřce a dodřvky PSV

154 822,83

764 - Konstrukce klempřřskě

142 428,82

767 - Konstrukce zřmečnickě

6 128,57

783 - Dokončovací prřce - nřtěry

6 265,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

07_06-13-35/5,8,10,11,12,13 - STM Rančířov_Opravy

Objekt:

06-13-35/013 - Garáž G6_Oprava okapových svodů a omítek

Místo:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

201 966,38

D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 143,55
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 786,00
1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	36,000		
	VV		2*6*3			36,000	
2	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	36,000		
3	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	108,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	72,000		
	VV		3*8*3			72,000	
5	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	72,000		
	VV		14,4*5 *Přepočtené koeficientem množství			72,000	
6	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	72,000		
7	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	36,000		
D	997		Přesun sutě				
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2,943		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,943		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,943		
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,943		
D	998		Přesun hmot				
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,666		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	764		Konstrukce klempířské				
13	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	288,000		
14	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	288,000		
	VV		18*2*8			288,000	
15	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	180,000		
	VV		18*2*5			180,000	
16	M	55344335	objímka svodu Pz 150mm trn 200mm	kus	180,000		
17	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	36,000		
18	M	55344356	koleno 72° dle DIN 18461 Pz 150mm	kus	36,000		
19	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 402,963		
D	767		Konstrukce zámečnické				
20	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	20,000		
21	M	55341421	průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm	kus	20,000		
22	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	20,000		
23	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	60,208		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
24	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	36,000		
25	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	36,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	36,000		