



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Ple

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:

MĚSTO BÍLOVEC

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
[redacted]
00297755
CZ00297755
Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
KB, a.s.
[redacted]
27833062
CZ27833062
Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel
Ing. Tomáš Vytlačil
Ing. Tomáš Vytlačil

(dále jen „zhotovitel“)

- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 22.1 předmětné smlouvy o dílo na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Ple ze dne 19.5.2020, na provedení stavební zakázky s názvem: **„Stavební úpravy ZŠ a MŠ T.G.Masaryka II.: Areál praktických činností – od virtuální reality zpátky na zem“**, takto:

Článek 3. PŘEDMĚT DÍLA, se doplňuje o odst. 3.1.4. takto:

- 3.1.4. Při provádění díla vznikly vícepráce vyvolané stavebními úpravami, zjištěnými po odkrytí vrstev stavebních konstrukcí, týkající se:
Změna č.1
ZL 1 : doplnění hydroizolace podlah a sanace vlhkosti v místnosti č. 02-04
- oprava podkladních vrstev podlah v m.č. 02, 03 a 04, kde bude doplněna chybějící hydroizolace a podkladní beton. Zároveň kvůli vysoké vlhkosti zdiva pod obkladovými deskami v m.č. 07 bude obklad odstraněn a s ním i všechny omítky s izolačním asfalt. nátěrem pod nimi.

ZL 2 : Vyrovnání obvodového zdiva soklu pro doplnění hydroizolace
- podzemní část soklu byla provedena z neopracovaného kamene tak, že není možné je srovnat omítkou, tudíž je nutné ji vyrovnat přízdívkou z termobetonu, na kterou bude provedena dodatečná hydroizolace, osazen odvodňovací žlab a vedle ní drenáž.



Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné skutečnosti byly zabudované nebo přístupné až po odkrytí vrstev, apod. Změny jsou vyvolané překážkami vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Článek 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 4.2.1, se mění takto:

4.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do 97 kalendářních dní od předání staveniště, tj. do 10.9.2020.



Článek 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, odst. 5.1.1, se mění takto:

5.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši:

	Cena bez DPH	zákonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	2 275 000,00 Kč	477 750,00 Kč	2 752 750,00 Kč
Dodatek č. 1	+ 207 855,66 Kč	+ 43 649,69 Kč	+ 251 505,35 Kč
	- 20 162,71 Kč	- 4 234,17 Kč	- 24 396,88 Kč
Dodatek č. 1 celkem	187 692,95 Kč	39 415,52 Kč	227 108,47 Kč
Konečná cena	2 462 692,95 Kč	517 165,52 Kč	2 979 858,47 Kč

(slovy: dvamilionychtyřistašedesátdvatisícešestsetdevadesátdvě a 51/100 korun českých, bez DPH)

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/PIe
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet více a méně prací
- 5) Tento dodatek byl sepsán ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 6) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 43. schůzí rady města Bílovec dne 10.8.2020 usnesením č. RM/1197/43/2020.

V Bílovci dne 17. 8. 2020	V Ostravě dne 19. 8. 2020
	
Za Objednatele: Mgr. Renata Mikolašová, starostka města	Za Zhotovitele:..... Ing. Tomáš Vytlačil, j

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **P843 Stavební úpravy odborných učeben ZŠ TGM II., Bílovec**

Dodatek č.1 - Změna č. 1

Zadavatel **Město Bílovec**
Slezské náměstí 1/1
74301 Bílovec

IČO: **00297755**
 DIČ: **CZ00297755**

Zhotovitel: **VYKI TOLLS GROUP s.r.o.**
Purkyňova 1317/22
741 01 Nový Jičín

IČO: **27833062**
 DIČ: **CZ27833062**

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
D.0.0	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	40 208,93	8 443,88	48 652,81	2
0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	40 208,93	8 443,88	48 652,81	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	1 389 659,27	291 828,45	1 681 487,72	61
1.0	Architektonicko-stavební řešení	0,00	1 076 720,33	226 111,27	1 302 831,60	47
1.1	Venkovní stavební práce - Nezpůsobilé náklady	0,00	312 938,94	65 717,18	378 656,12	14
D.1.4	Technika prostředí staveb	0,00	845 131,80	177 477,68	1 022 609,48	37
1	D.1.4.1 Zdravotechnika	0,00	184 721,65	38 791,55	223 513,20	8
2	D.1.4.2 Vzduchotechnika	0,00	80 600,00	16 926,00	97 526,00	4
3	D.1.4.3 Vytápění	0,00	285 936,15	60 046,59	345 982,74	13
4	D.1.4.5 Elektroinstalace	0,00	293 874,00	61 713,54	355 587,54	13
	Celkem za stavbu - SoD	0	2 275 000,00	477 750,00	2 752 750,00	0
ZL	Dodatek 1 / Změna 1					
1	INT	VP	156 386,57	32 841,18	189 227,75	
1	INT	MP	-2 974,61	-624,67	-3 599,28	
2	EXT	VP	51 469,09	10 808,51	62 277,60	
2	EXT	MP	-17 188,10	-3 609,50	-20 797,60	
	Celkem za VP		207 855,66	43 649,69	251 505,35	
	Celkem za MP		-20 162,71	-4 234,17	-24 396,88	
	Celkem za VP+MP		187 692,95	39 415,52	227 108,47	
	Celkem za VP-MP		228 018,37	47 883,86	275 902,23	
	Celkem za stavbu		2 462 692,95	517 165,52	2 979 858,47	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P843	Stavební úpravy odborných učeben ZŠ TGM II., Bílovec
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	Změna 1.	ZL 1 - doplnění hydroizolace podlah a sanace vlhkosti v místnosti č. 02-04 (Vnitřní stavební práce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						40 476,64
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek sanace : (69,56+32,98)*0,09	m3	9,22860	2 130,00	19 656,92
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla	m3	9,22860	176,00	1 624,23
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, sanace : (69,56+32,98)*0,09	m3	9,22860	239,00	2 205,64
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, sanace : 9,23*4	m3	36,91440	212,00	7 825,85
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	9,22860	693,00	6 395,42
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	9,22860	300,00	2 768,58
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						20 816,65
7	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, sanace: (69,56+32,98)*0,06	m3	6,15240	2 700,00	16 611,48
N1.1	631571002R00	Násyp z kameniva těženého 4-B, tř. I sanace:(69,56+32,98)*0,03	m2	3,07620	1 367,00	4 205,17
Díl: 96 Bourání konstrukcí						13 837,03
52	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % 03 a 04 3,15*(5,07+11,25+5,0*2*2)	m2	-114,40800	26,00	-2 974,61
53	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % ((6,5-1,5)*5+5,07+11,25)*3,2 (13,1+1,7+3,9+4,2)*2,2+4,6*3,3	m2	197,78400	85,00	16 811,64
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 295,00
55	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	21,18000	250,00	5 295,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						47 077,69
56	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP (69,56+32,98+71,52)	m2	174,06000	27,00	4 699,62
58	711141559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	174,06000	216,00	37 422,90
59	711140101R00	Odstřanění izolace proti vodě - pásy přilavením vodorovné, 1 vrstva ((6,5-1,5)*5+5,07+11,25)*3,2 (13,1+1,7+3,9+4,2)*2,2+4,6*3,2	m2	197,32400	17,00	3 354,51
63	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m 50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	421,22520	3,80	1 600,66
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						8 925,27
N1.2	766411811R00	Demontáž obložení stěn - panely sanace stěna-chodba:(13,1-3*0,9+1,7+3,9+4,2)*2,1+4,6*3,2	m2	57,14000	123,50	7 056,79
N1.3	766411822R00	Demontáž roštů obložení stěn - panely	m2	57,14000	32,70	1 868,48
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						16 983,68
120	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,92000	280,00	2 497,80
121	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,92000	200,00	1 784,00
122	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (39x)	t	347,88000	18,00	5 566,08
123	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,92000	250,00	2 230,00
124	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m (8x)	t	71,36000	25,00	1 784,00
125	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	8,92000	360,00	3 122,00
Celkem						153 411,96

VP	156 386,57
MP	-2 974,61
	153 411,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P843	Stavební úpravy odborných učeben ZŠ TGM II., Bílovec
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	Změna 1.	ZL 2 - Vyrovnání obvodového zdiva soklu pro doplnění hydroizolace (Venkovní stavební práce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						44 769,09
N1.4	279351101R00	Bednění stěn základových zdí , jednostranné - zřízení exter. HI:(29,73+0,9)*1,3	m2	39,81900	538,00	21 422,62
				39,81900		
N1.5	279351101R00	Bednění stěn základových zdí , jednostranné - zřízení exter. HI:(29,73+0,9)*1,3	m2	39,81900	129,00	5 136,65
				39,81900		
N1.6	279321311RT3	Železobeton základových zdí C 16/20 + perlit (lehčený termobeton) exter. HI:(29,73+0,9)*1,3*0,13	m3	5,17647	3 300,00	17 082,35
				5,17647		
N1.7	279361221R00	Výztuž základových zdí z beton. ocell 10 216 € exter. HI:0,2*4*30,63*0,000222	t	0,00544	38 340,00	208,57
				0,00544		
N1.8	311716990	Malta chem. 2 slož. WIT-VM 250 kartuše 330 ml	ks	2,00000	459,45	918,90
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-17 188,10
25	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, 20 mm žlab : 0,685*29,73	m2	-20,36505	254,00	-5 172,72
				20,36505		
30	622325510R0V	Izolace suterénu, XPS tl. 650 mm, bez PU žlab : 0,685*29,73	m2	-20,36505	590,00	-12 015,38
				20,36505		
Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						2 074,00
N1.9	971033121R00	Vrtání otvorů, zeď smíšená, do 3 cm, hl. do 15 cm kolvení předstěny - 4*30,63	ks	122,00000	17,00	2 074,00
				122,52000		
Díl: 99 Stavební přesun hmot						4 626,00
37	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	12,85000	360,00	4 626,00
Celkem						34 280,99

VP 51 469,09
MP -17 188,10