

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	25-08-2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	16601E120

Hlebed

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

FAST střechy s.r.o.
U KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24733
[redacted] jednatelem
Smetanova 2065, 547 01 Náchod
Smetanova 2065, 547 01 Náchod
27537676
CZ27537676

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14. 5. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to udržovací práce na římsě a markýze spojovací chodby, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 120037 s názvem „ZŠ ŠTEFCOVA – VÝMĚNA VNĚJŠÍCH OBKLADŮ ŘÍMS U SPOJOVACÍ CHODBY“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo určen výše uvedenou smlouvou o dílo a zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - oprava římsy spojovací chodby:
 - demontáž azbestocementových obkladů římsy spojovací chodby;
 - montáž nového obložení římsy z probarvených cementovláknitých desek tl. 8 mm (např. Cembrid Solid);
 - v místě římsy očištění klempířského lemování střechy od stávajícího nátěru;
 - nový nátěr lemování střechy 2x základní a 1 x krycí barvou.
 - oprava markýzy spojovací chodby:
 - demontáž střešní plechové krytiny markýzy včetně podkladní separační vrstvy;
 - demontáž azbestocementových obkladů římsy markýzy;
 - demontáž dřevěného bednění střechy markýzy;
 - demontáž palubkového podhledu markýzy;
 - demontáž dřevěného nosného roštu markýzy, zavěšeného na nosných zámečnických ocelových prvcích (konzol);
 - očištění a kontrola stavu nosných zámečnických ocelových prvků markýzy (konzol);
 - oprava a doplnění zateplovacích systémů sousedních pavilonů v místě markýzy;
 - nátěry nosných zámečnických ocelových prvků markýzy (konzol);
 - opětovné vytvoření nosného dřevěného roštu markýzy včetně jeho nátěru proti dřevokazným houbám a hmyzu;
 - vytvoření spádové vrstvy zastřešení markýzy pomocí soustavy dřevěných klínů příčně kladených na rošt;
 - vytvoření střešního bednění zastřešení markýzy z desek OSB, nově včetně vrchního opláštění nosných konzol markýzy (viz detail výkresu);
 - opláštění vnější stěny chodby z desek OSB nad markýzou;
 - položení separační vrstvy pod novou plechovou krytinu;
 - montáž střešní plechové falcované krytiny markýzy včetně oplechování stěny spojovací chodby;

- montáž nového obložení říms z probarvených cementovláknitých desek tl. 8 mm (např. Cembrit Solid);
 - montáž nového obložení říms z cementotřískových desek tl. 8 mm (např. Cetris Basic) v nepohledové části;
 - montáž podhledu markýzy z palubek na pero a drážku;
 - lazurovací nátěr dřevěného podhledu markýzy.
- provedení důkladného závěrečného úklidu.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné změny (vícepráce a méněpráce) jsou uvedeny v rámci změnového listu a změnových rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
 5. Vzhledem ke členitosti střechy byla zaměněna plechová krytina markýzy za foliovou krytinu (Fatrafol). Dále nebyla použita fasádní deska s nátěrem z výroby, ale deska byla opatřena systémovým nátěrem na stavbě.
 6. Pod obklad římsy bylo nutné provést vyrovnávací rošt. Některé z tesařských konstrukcí naopak nebyly z důvodu dobrého stavu vyměněny.
 7. Pro provedení nátěru lemování střechy bylo nutné demontovat a zpětně namontovat část hromosvodu.
 8. V souvislosti s výše popsanými změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4., 5., 6. a 7. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 10.546,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :
 1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 191.184,- Kč.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Přílohy: Změnový list a změnové rozpočty

V Hradci Králové dne 25.8. 2020


ZA ZHOTOVITELE:




.....
jednatel
FAST střechy s.r.o.

V Hradci Králové dne 27. 08. 2020


ZA OBJEDNATELE:





.....
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



.....
Správce rozpočtu



ZMĚNOVÝ LIST č.1		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, Náchod 547 01	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	24.8.2020	
<p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vzhledem ke členitosti střechy byla zaměněna plechová krytina markýzy za foliovou krytinu (Fatrafol) - nebyla použita fasádní deska s nátěrem z výroby, deska byla opatřena sytémovým nátěrem na stavbě - pod obklad římsy bylo nutné provádět vyrovnávací rošt - některé z tesařských konstrukcí nebyly z důvodu dobrého stavu vyměněny - pro provedení nátěru lemování střechy bylo nutné demontovat a zpětně namontovat část hromosvodu 		
<p>Původní cena díla: 201 730 Kč Rozdíl v ceně díla po ZL č.1: -10 546 Kč</p>		
Nově cena díla:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
191 184 Kč	Zůstává stávající 28.8.2020	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.8.2020	Datum: 24.8.2020	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Štefcova - Výměna vnějších obkladů říms u spojovací chodby

Místo: Datum: 19. 8. 2020
 Zadavatel: TSHK Projektant:
 Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10 546,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622_001R	Doplnění kontaktního zateplovacího systému na sousedním paviloně po demontáži dřevěných prvků markýzy, včetně řezání styčných ploch, vlepění izolantu, výztužné vrstvy a tenkovrstvé omítky	m2		-2,000	
P			<i>Poznámka k položce: včetně přesunu hmot</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
2	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově	m2		20,596	
3	M	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2		41,533	
4	M	FTR.31107690	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2		5,200	
5	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie taliřovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus		80,000	
6	M	59051324	podložka taliřová	kus		80,000	
7	K	712363120r	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu plochy do 2,5 m2	kus		4,000	
8	K	712363121	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek	kus		22,000	
9	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m		29,200	
10	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m		10,700	
11	K	712363361	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 70 mm	m		14,400	
12	K	712363672	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily do dřeva	m		54,300	
13	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2		34,270	
14	M	69311101	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 300g/m3	m2		37,697	
15	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii lepenou se svařovanými spoji	m2		15,520	
16	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%		413,490	
17	K	PU	Zatmělení lištu PU tmelem	m		14,400	
D	762		Konstrukce tesařské				
18	K	762_001R	Vytvoření konstrukce z hranolů pro spád desek z OSB	kpl		1,000	
19	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m		-53,500	
ww			-5*10,7 "nosná konstrukce markýzy"			-53,500	
20	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m		-72,750	
ww			-5*10,7 "nosná konstrukce markýzy"			-53,500	
ww			-11*1,75 "spádový klán střechy"			-19,250	
ww			Součet			-72,750	
21	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3		-1,024	
22	K	762430026	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2		-9,095	
ww			-10,7*0,85 "stěna nad markýzou"			-9,095	
23	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz	m2		-42,110	
P			<i>Poznámka k položce: Předpoklad na stávající rošt, desky na sraz bez lišt</i>				
ww			-0,4*(4,5+40+6,4) "část 1 hlavní střechy"			-20,360	
ww			-0,4*23 "část 2 hlavní střechy"			-9,200	
ww			-0,5*(1,75+1,75+10,8+10,8) "markýza"			-12,550	
ww			Součet			-42,110	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	59155109	deska cementovláknitá fasádní s povrchovým akrylátovým nátěrem tl 8mm	m2	-36,358		
	W		-34,96*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		-36,358		
25	M	59590735	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 8mm	m2	-7,436		
	P		Poznámka k položce: např. Cetris Basic				
	W		-7,15*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		-7,436		
26	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz	m2	42,110		
	P		Poznámka k položce: Předpoklad na stávající rošt, desky na sraz bez lišt				
	W		0,4*(4,5+40+6,4) "část 1 hlavní střechy"		20,360		
	W		0,4*23 "část 2 hlavní střechy"		9,200		
	W		0,5*(1,75+1,75+10,8+10,8) "markýza"		12,550		
	W		Součet		42,110		
27	M	59590736	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 10mm	m2	43,794		
	D	764	Konstrukce klempířské				
28	K	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	-10,700		
	W		-10,7"okap markýzy"		-10,700		
29	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do	m2	-28,595		
	W		-10,7*1,85 "plocha markýzy"		-19,795		
	W		-4*(1,2*1,75) "plocha opláštění konzol"		-8,400		
	W		-4*(0,2*0,5) "čelo konzoly"		-0,400		
	W		Součet		-28,595		
30	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	-28,595		
31	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	-28,890		
	W		-10,7*1,85 "plocha markýzy"		-19,795		
	W		-10,7*0,85 "stěna nad markýzou"		-9,095		
	W		Součet		-28,890		
32	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	-31,779		
	W		-28,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-31,779		
33	K	764212631	Oplechování štítu závětmou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 160 mm	m	-3,700		
	W		-2*1,85 "ukončení stran markýzy"		-3,700		
34	K	764218611	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm	m2	-9,630		
	W		-10,7*0,9 "Stěna nad markýzou"		-9,630		
35	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	-0,307		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
36	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	73,010		
	W		73,010 "lišta palubek"		73,010		
37	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu (nebo lišt)	m	243,930		
	W		73,010 "rošt"		73,010		
	W		73,010 "spodní vodící lišta"		73,010		
	W		73,010 "horní vodící lišta"		73,010		
	W		2*(10,7+1,75) "obvod lišta podhled markýzy"		24,900		
	W		Součet		243,930		
38	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,110		
	W		73,010*0,05*0,03		0,110		
39	M	605_001R	deska s hladkou stranou podhledu 19 x 94 x 3000 mm	m	97,910		
	W		73,01+24,9		97,910		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
40	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	2,490		
	W		2*(10,7+1,75)*0,1 "obvod lišta podhled markýzy"		2,490		
41	K	783224101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	87,588		
	W		2*43,794 "oboustranně desky"		87,588		
42	K	783227101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	102,190		
	W		2*43,794 "2x desky"		87,588		
	W		2*73,01*0,1 "lišty římsy"		14,602		
	W		Součet		102,190		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
43	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,000		
	P		Poznámka k položce: Demontáž a zpětná montáž hromosvodu				