

AKCE: ÚP v Poděbradech - oprava balkónů II. etapa

Jiří Havlík IČO: 61630934

| Poř.č. | Název položky | M.J. | Množství | Jed.cena | Celkem |
|--------|--|------|----------|----------|----------------|
| 1 | Lešení věž | ks | 3 | 25 930 | 77 790 |
| 2 | Oprava omítek 50% | m2 | 38 | 84 | 3 192 |
| 3 | Lepidlo s perlíčkem,penetrace | m2 | 38 | 264 | 10 032 |
| 4 | Montáž rohových profilů | m | 56 | 78 | 4 368 |
| 5 | Zatřená omítka 1,5 | m2 | 38 | 284 | 10 792 |
| 6 | Vybourání dlažby a soklu | m2 | 33 | 186 | 6 138 |
| 7 | Očištění podkladu | m2 | 33 | 78 | 2 574 |
| 8 | Potěr spádový | m2 | 33 | 540 | 17 820 |
| 9 | Penetrace podkladu a betonu | m2 | 66 | 50 | 3 300 |
| 10 | Těsnící pás stěna -podlaha | m | 40 | 225 | 9 000 |
| 11 | Páska přes okapnici | m | 41 | 255 | 10 455 |
| 12 | Montáž těsnících pásů a okap. | m | 81 | 225 | 18 225 |
| 13 | Hydroizolační stěrka | m2 | 33 | 470 | 15 510 |
| 14 | Dodávka dlažba | m2 | 40 | 428 | 17 120 |
| 15 | Obklad soklíků 300x100 | m | 38 | 118 | 4 484 |
| 16 | Montáž dlažby 300x300x9 do tmelu vč. Spárování | m2 | 33 | 480 | 15 840 |
| 17 | Přesun a odvoz suti | t | 4,8 | 1 528 | 7 334 |
| 18 | Zámečnické konstrukce | ks | 11 | 7 200 | 79 200 |
| 19 | Demontáž šišek,oprava | m2 | 45,8 | 90 | 4 122 |
| 20 | Očištění,odmaštění | m2 | 45,8 | 77 | 3 527 |
| 21 | Základní nástřik | m2 | 45,8 | 154 | 7 053 |
| 22 | Vrchní nástřik, montáž šišek | m2 | 45,8 | 181 | 8 290 |
| 23 | Oprava omítky 30% | m2 | 40 | 92 | 3 680 |
| 24 | Penetrace | m2 | 40 | 40 | 1 600 |
| 25 | Zakrývání rámu maskovací pásk. | m | 128 | 11 | 1 408 |
| 26 | Nátěr omítky | m2 | 40 | 176 | 7 040 |
| 27 | Přesun hmot | % | 2,3 | 3 499 | 8 048 |
| 28 | VRN | % | 3,8 | 3 499 | 13 296 |
| | Celkem | | | | 371 238 |
| | DPH 21% | | | | 77 960 |
| | Celkem s DPH | | | | 449 198 |

17.08.2020