

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11 **Oprava fasády UN a ČS kalu ČOV Bystřice pod Hostýnem**
Objekt: 01 **Oprava fasády UN a ČS kalu ČOV Bystřice pod Hostýnem**
Rozpočet: 01 **Oprava fasády UN a ČS kalu ČOV Bystřice pod Hostýnem**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. IČO: 49451871
 Kojetínská 3666/64 DIČ: CZ49451871
 76701 Kroměříž

Zhotovitel: Zednictví Tomáš Konečný IČO: 60551372
 U hřiště 1505 DIČ: CZ7004074396
 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Vypracoval: [redacted]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	[redacted]
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	[redacted]
Celkem	117 678,27

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	[redacted] CZK
Základní DPH	21 %	[redacted] CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **142 390,71 CZK**

v Bystřici pod Hostýnem dne 20. 7. 2020
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				1
5	Komunikace	HSV				2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				77
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				14
96	Bourání konstrukcí	HSV				2
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				1
ON	Ostatní náklady	ON				2
Cena celkem					117 678,27	100

Položkový rozpočet

S:	11	Oprava fasády UN a ČS kalu ČOV Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Oprava fasády UN a ČS kalu ČOV Bystřice pod Hostýnem
R:	01	Oprava fasády UN a ČS kalu ČOV Bystřice pod Hostýnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201316	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	10,00000		
Díl: 5		Komunikace				
2	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	9,50000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	602011188	Stěrka na stěnách silikonová barevná Cemix	m2	123,00000		
4	602011191	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky Cemix PASN	m2	123,00000		
5	622432112	Omítka stěn marmolit střednězrná	m2	13,00000		
6	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	123,00000		
7	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	123,00000		
8	620991121	Zakrývání výplní a přilehlých ploch	m2	12,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	123,00000		
10	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	123,00000		
11	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	123,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,50000		
13	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	9,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,06160		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
15	979082316	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 4000 m	t	1,31100		
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,31100		
17	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,31100		
Díl: ON		Ostatní náklady				
18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		

Celkem

117 678,27

Poznámky uchazeče k zadání