

Údržba 2020 obj.č. 7- Soupis prací (kontrolní rozpočet)

	Oprava tratí v úseku Borová u Poličky - Čachnov			
5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	210,00	
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	30,00	
5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	400,00	
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	164,00	
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	2 030,00	
5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" - vložky	m	100,00	
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	1 000,00	
5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	6 024,00	
5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus	1 500,00	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	29,32	
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	96,00	
5910030310	Příplatek za směrové vyrovnaní kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	96,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	8,00	
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	2 830,00	
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	2 830,00	
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	2,11	
5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	760,00	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	220,00	
5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m	785,00	
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	40,00	
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 15 cm	m2	40,00	
7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	3,00	
7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	3,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,00	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	19,24	
9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	19,24	
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	19,20	
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,04	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00	
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	440,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	440,00	
5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus	260,00	
9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	2,60	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%	3,00	
01300-2002	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 3 do 5 mil. Kč	%	6,40	
	Oprava odvodnění v žst. Králíky			
5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	800,00	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	800,00	
5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	102,00	
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	78,00	
5914040030	Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně svodného potrubí - propustku	m	10,00	
5914030010	Demontáž dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice	m	15,00	
5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	15,00	
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	1,50	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	3,75	
5906140100	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "c"	km	0,03	
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	85,00	
5914145010	Demontáž zarážedla zemního	kus	1,00	
5914150020	Montáž zarážedla kolejnicového	kus	1,00	
5915030020	Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam - základů	m3	14,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	30,80	
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	30,80	
Kalkulace	Demontáž osvětlovacích stožárů	kus	1,00	

5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	158,00	
5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	240,00	
5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	13,50	
5914055060	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra	m	8,00	
5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	13,00	
18615211	trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 220° pro liniové stavby DN 300	m	240,00	
5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus	9,00	
5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	9,00	
9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km	kus	1,00	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	42,00	
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	249,75	
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	291,75	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	502,50	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	250,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,00	
Kalkulace	Přeložka kabelů	m	50,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00	
01300-2001	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 1 do 3 mil. Kč	%	7,00	
	Měření geometrických parametrů - KRAB - TO Skuteč, TO Letohrad			
5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji	km	23,00	
5901005020	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem ve výhybce	m	4 550,00	
	Oprava GPK v TÚ Letohrad - Žamberk			
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,00	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	68,00	
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	136,00	
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	136,00	
7592005070	Montáž počítačící bodu počítače náprav PZN 1	kus	4,00	
7592007070	Demontáž počítačící bodu počítače náprav PZN 1		4,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	kpl.	3,90	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50	
	Oprava výhybek č. 10 a 15 v žst. Lichkov			
5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	34,00	
5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	21,00	
5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	4,00	
5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	100,00	
5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	100,00	
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	80,00	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	6,27	
9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	6,27	
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	6,24	
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,03	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	4,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
	Svařování a broušení kolejnic v obvodu ST Pardubice - září			
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	46,00	
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	58,00	
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	99,00	
5910021010	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	18,00	
5910063060	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost	m	5 700,00	
5910085020	Navaření hlavy kolejnice tv. R65	cm2	1 000,00	
5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5 st.-7,9 st. (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,00	
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5 st.-7,9 st. (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	2,00	
5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5 st.-7,9 st. (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,00	

5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	6,00	
5910105020	Navaření lokální vady opornice	cm2	800,00	
	Celkem			10 766 273,19

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1071357

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0deefc9a-13b3-42a3-899f-e007ff994c12

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.08.2020 12:04:00



0d8a2046-174e-4356-aec4-2edfb1e78598