

DODATEK č. 1

SMLOUVA ČÍSLO: _____

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 006/20, č. objednatele 061/20/OR

„Mohelnice, ul. Olomoucká, Za Penzionem, U Potoka, komunikace“

uzavřené dne 18.03.2020

1. Objednatel: **Město Mohelnice**
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
- IČ: 00303038
- Zastoupený: Ing. Pavel Kuba - starosta
tel.: 583 452 132, e-mail: kubap@mohelnice.cz
- kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Kapl, vedoucí oddělení hospodářské správy
tel.: 583 452 115, e-mail: kaplp@mohelnice.cz
- technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje
tel.: 583 452 187, e-mail: michekp@mohelnice.cz
- Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice
číslo výdajového účtu: 27 – 1905690389/0800

dále jen jako „objednatel“

2. Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**
Na Křtaltě 980/21
789 01 Zábřeh
- IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024
- Zastoupení: Ing. Petr Blažek, jednatel
- Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek, jednatel
ve věcech technických:
- Bankovní spojení:

dále jen jako „zhotovitel“

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 006/20, č. objednatele 061/20/OR na akci s názvem: **„Mohelnice, ul. Olomoucká, Za Penzionem, U Potoka, komunikace“** se níže uvedená ustanovení původní smlouvy nahrazují novým zněním:

II. DíloČlánek II. se doplňuje o další bod 1.1 v tomto znění:

- 1.1. Na základě požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o další práce (vícepráce) a odpočet neprovedených prací (méněpráce). Jejich rozsah je podrobně specifikován v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. Termíny plnění zhotovitele

Důvodem posunutí termínu je rozšíření předmětu díla zejména o tyto práce:

- u SO Za Penzionem bylo nutné po odkrytí zemní pláň vytvořit únosnou konstrukční vrstvu provedením cementové stabilizace, dále došlo k rozšíření plochy určené k asfaltování tak, aby byly odstraněny případné propadliny mezi novým a stávajícím povrchem vozovky. Obdobně bylo nutné provést rozsáhlejší předláždění zámkové dlažby u přilehlého parkoviště nad rámec projektové dokumentace související s napojením kabelu na veřejné osvětlení,
- u SO Olomoucká bylo třeba přetřídit materiál (žulová kostka) a zajistit dovoz pro následné zadláždění povrchu vozovky.

Termín provedení uvedený v bodě 1 se mění následovně:

Termín provedení díla nejpozději do:

14. 08. 2020

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena za provedení díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21%, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Původní cena dle SoD (bez DPH)	2 658 182,39 Kč
Vícepráce dle Dod 1 (bez DPH)	348 438,58 Kč
Méněpráce dle Dod 1 (bez DPH)	-381 567,31 Kč
Cena celkem vč. Dod 1 (bez DPH)	2 625 053,66 Kč
DPH 21%	551 261,27 Kč
Cena celkem vč. Dod 1 (vč. DPH 21%)	3 176 314,93 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, obsahuje 2x list A4, z toho 1 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Smluvní strany berou tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. zhotovitele 006/20, č. objednatele 061/20/OR nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

26-08-2020

1266/54/27/2020

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne usnesením č.


Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele

V Mohelnici dne: 27.08.2020



město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou

V Zábřehu dne: 31.7.2020



EKOZIS spol. s r. o. zastoupená
jednatel Ing. Petrem Blažkem

REKAPITULACE AKCE

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Základní cena dle SoD		2 658 182,39	3 216 400,69
	Olomoucká	1 529 316,93	1 850 473,49
	Za Penzionem	822 666,27	995 426,19
	U Potoka	306 199,19	370 501,02
Vícepráce dle Dodatku č. 1		348 438,58	421 610,69
	Olomoucká	152 539,80	184 573,15
	Za Penzionem	137 678,88	166 591,44
	U Potoka	58 219,91	70 446,09
Méněpráce dle Dodatku č. 1		-381 567,31	-461 696,44
	Olomoucká	-261 272,80	-316 140,09
	Za Penzionem	-17 946,25	-21 714,96
	U Potoka	-102 348,26	-123 841,39
Stavba celkem		2 625 053,67	3 176 314,94
Změna ceny		-33 128,72	-40 085,75

V Zábřehu dne 31.7.2020

Ing. Petr Blažek, jednatel

EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
41031024 DIČ: CZ41031024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací
 Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
 Zpracoval: Ing. Milena Uhlířová

Kód					SoD		skutečnost		VCP		MNP		J.cena [CZK]		sod		VCP		MNP	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství										Cena celkem [CZK]					
Náklady soupisu celkem															1 477 816,92	152 539,80	-261 272,80			
D	HSV		Práce a dodávky HSV												1 477 816,92	152 539,80	-261 272,80			
D	1		Zemní práce												355 407,58	88 335,46	-194 000,07			
1	K	113107222	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	477,500	955,000	477,50			72,00				34 380,00		34 380,00	0,00			
	W		D.1.1.2a																	
	W		477,5		477,500	477,500														
	W		výkop pro konstrukci																	
	W		477,5		477,500	477,500														
	W		Součet		477,500	955,000														
2	K	113107242	Odstanění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	477,500	477,500	0,00	0,00	68,00					32 470,00		0,00	0,00			
	W		D.1.1.2a																	
	W		povrch komunikace																	
	W		477,5		477,500															
3	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	6,800	6,800	0,00	0,00	199,00					1 353,20		0,00	0,00			
	W		D.1.1.2a																	
	W		v návazání ZÚ																	
	W		6,8		6,800															
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině tř. 3	m3	276,680	181,180		-95,50	135,00					37 351,80		0,00	-12 892,50			
	W		D.1.1.2a																	
	W		výkop pro konstrukci			115,820	115,820													
	W		477,5*0,15+(21,1+57,1)*0,3+(29,6+11,1)*0,4+9,9*0,45																	
	W		odpočet odstraněného kameniva																	
	W		-477,5*0,2			-95,500														
	W		výkop pro sanaci pláně - odvézt na skládku			160,860	160,860													
	W		(465,4+70,8)*0,3			276,680	181,180													
	W		Součet																	
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,960	15,960	0,00	0,00	268,00					4 277,28		0,00	0,00			
	W		výkop rýhy pro trativod - odvézt na skládku																	
	W		D.1.1.2a																	
	W		133,0*0,3*0,4		15,960															
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,450	6,450	0,00	0,00	235,00					1 515,75		0,00	0,00			
	W		výkop rýhy ke stávající kanalizaci - odvézt na skládku																	
	W		D.1.1.2a - obnažení stávající dešťové kanalizace 3 místa																	
	W		40% ruční práce																	
	W		(1,0+2,0+1,3)*1,0*2,5*0,6		6,450															
7	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hominách tř. 3	m3	20,640	20,640	0,00	0,00	580,00					11 971,20		0,00	0,00			
	W		ruční odkop kabelu v rýze pro stranový posun																	
	W		D.1.1.2a																	
	W		43,0*0,8*0,6		20,640															
8	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hominách tř. 3	m3	4,300	4,300	0,00	0,00	580,00					2 494,00		0,00	0,00			
	W		výkop rýhy ke stávající kanalizaci - odvézt na skládku																	
	W		D.1.1.2a - obnažení stávající dešťové kanalizace 3 místa																	
	W		(1,0+2,0+1,3)*1,0*2,5*0,4		4,300															
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	303,390	0,000		-303,39	194,00					58 857,66		0,00	-58 857,66			
	W		276,68+15,96+10,75		303,390															
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 516,950	0,000		-1 516,95	21,00					31 855,95		0,00	-31 855,95			
	W		303,390*5		1 516,950															
		162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	0,000	228,530	228,53		146,00					0,00		33 365,38	0,00			
	W		zemina - skládka Lišnice																	
	W		181,18+15,96+6,45+20,64+4,3		303,390	228,530														
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	303,390	228,530		-74,86	81,00					24 574,59			-6 063,66			
	W		303,39		303,390	228,530														
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	546,102	0,000		-546,10	150,00					81 915,30		0,00	-81 915,30			
	W		303,39*1,8		546,102															
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,600	2,600	0,00	0,00	144,00					374,40		0,00	0,00			
	W		zásyp po zaslepení kanalizace																	
	W		2,6		2,600															
14	M	58343930	kamenivo drcené hrubě frakce 16-32	t	4,680	4,680	0,00	0,00	312,00					1 460,16		0,00	0,00			
	W		zásyp drenáže																	
	W		2,600*1,8		4,680															
15	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,152	24,152	0,00	0,00	144,00					3 477,89		0,00	0,00			
	W		zásyp drenáže																	
	W		133*0,4*0,26		13,832															
	W		zásyp posunutého kabelu vykopanou zemínou			10,320														
	W		43*0,4*0,6			10,320														
	W		Součet		24,152															
16	M	58331200	šterkoplsek netříděný zásypový	t	24,898	24,898	0,00	0,00	275,00					6 846,95		0,00	0,00			
	W		13,832*1,8		24,898															
17	K	181300001	Nákup a doprava omíčky	m3	2,300	2,300	0,00	0,00	800,00					1 840,00		0,00	0,00			
	W		23*0,1		2,300															
18	K	181301101	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	23,000	23,000	0,00	0,00	45,00					1 035,00		0,00	0,00			
	W		23		23,000															
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	23,000	23,000	0,00	0,00	25,00					575,00		0,00	0,00			
	W		23		23,000															
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,711	0,711	0,00	0,00	250,00					177,75		0,00	0,00			
	W		23*1,03*0,03		0,711															
21	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	609,400	609,400	0,00	0,00	23,00					14 016,20		0,00	0,00			
	W		D.1.1.2a																	
	W		564,3+43,9+1,2		609,400															
22	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	m2	23,000	0,000		-23,00	15,00					345,00		0,00	-345,00			
	W		23		23,000															
23	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	23,000	0,000		-23,00	15,00					345,00		0,00	-345,00			
	W		23		23,000															
24	K	183403153	Obdělání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5	m2	23,000	0,000		-23,00	15,00					345,00		0,00	-345,00			
	W		23		23,000															

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mohebnice, Olomoucká ul., oprava komunikací

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Mohebnice

Zadavatel:

Město Mohebnice

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracoval: Ing. Milena Uhlířová

					SoD	skutečnost	VCP	MNP	J.cena [CZK]	sod	VCP	MNP
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství					Cena celkem [CZK]		
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	23,000	0,000	-23,00	15,00		345,00	0,00	-345,00
	vv		23		23,000							
26	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	69,000	0,000	-69,00	15,00		1 035,00	0,00	-1 035,00
	vv		3x									
	vv		23*3		69,000							
27	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,150	1,150	0,00	0,00	150,00	172,50	0,00	0,00
	vv		23*0,005*10		1,150							
1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	0,000	160,860	160,86		128,00	0,00	20 590,08	0,00
	vv		aktivní zóna - sanace pláně 30cm									
	vv		(465,4+70,8)*0,3			160,860						
	vv		Součet			160,860						
	D	2	Zakládání							22 653,89	0,00	0,00
28	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrku tříděného	m3	3,990	3,990	0,00	0,00	811,00	3 235,89	0,00	0,00
	vv		133*0,1*0,3		3,990							
29	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	133,000	133,000	0,00	0,00	146,00	19 418,00	0,00	0,00
	vv		133		133,000							
	D	5	Komunikace pozemní							640 248,61	0,00	-41 100,00
30	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	1 052,400	1 052,400	0,00	0,00	116,00	122 078,40	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a, D.1.1.2c									
	vv		fr. 0-63			564,300						
	vv	15	489,8+74,5									
	vv		fr. 0-32			488,100						
	vv	15	384,9+58,1+43,9+1,2									
	vv		Součet			1 052,400						
31	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm	m2	43,900	43,900	0,00	0,00	71,00	3 116,90	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a, D.1.1.2c - vjezdy									
	vv		21,2+14,1+5,0+3,8			43,900						
32	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrku tl 100 mm	m2	72,000	72,000	0,00	0,00	79,00	5 688,00	0,00	0,00
	vv		C.2.2, C.2.4									
	vv		72,0			72,000						
33	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	6,800	6,800	0,00	0,00	31,00	210,80	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a - v navázání ZÚ									
	vv		6,8			6,800						
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,800	6,800	0,00	0,00	550,00	3 740,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a - v navázání ZÚ									
	vv		6,8			6,800						
35	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva lžitého tl 50 mm	m2	414,500	414,500	0,00	0,00	372,00	154 194,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a, D.1.1.2c - komunikace									
	vv		406,2+81,4-53,1			414,500						
36	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	422,790	362,790		-60,00	685,00	289 611,15	0,00	-41 100,00
	vv		414,500*1,02		422,790							
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,200	1,200	0,00	0,00	240,00	288,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a, D.1.1.2c - ke vchodu									
	vv		1,2			1,200						
38	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1,236	1,236	0,00	0,00	260,00	321,36	0,00	0,00
	vv		1,200*1,03			1,236						
39	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlaždného	m2	200,000	200,000	0,00	0,00	65,00	13 000,00	0,00	0,00
	vv		40,000*5			200,000						
40	K	597661111	Rigol dlaždný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	40,000	40,000	0,00	0,00	1 200,00	48 000,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a, D.1.1.2c - mělký žlab									
	vv		(15,6+64,4)*0,5			40,000						
	D	8	Trubní vedení							93 311,00	0,00	0,00
41	K	812372121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	3,000	3,000	0,00	0,00	311,00	933,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a									
	vv		kompletní konstrukce vč. sedel a 2x standardní pružná spojka									
	vv		3			3,000						
42	M	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	m	3,000	3,000	0,00	0,00	744,00	2 232,00	0,00	0,00
43	K	812392121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	2,000	2,000	0,00	0,00	368,00	736,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a									
	vv		kompletní konstrukce vč. sedel a 2x standardní pružná spojka									
	vv		2			2,000						
44	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	2,000	2,000	0,00	0,00	1 040,00	2 080,00	0,00	0,00
45	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400	m	1,300	1,300	0,00	0,00	250,00	325,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a - poškozené úseky									
	vv		PVC DN 400									
	vv		1,3			1,300						
46	K	891001113	Kanalizační přípoika PVC DN 150 komplet	m	7,800	7,800	0,00	0,00	1 250,00	9 750,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a									
	vv		7,8			7,800						
47	K	891001114	Napojení dešťových svodů PVC DN 125	kus	17,700	17,700	0,00	0,00	1 250,00	22 125,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a									
	vv		17,7			17,700						
48	K	891001120	D+M odvodňovací žlab š. 100 mm	m	1,000	1,000	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	vv		žlab š. 100 mm s litinovým roštem									
	vv		D.1.1.2a, D.1.1.2c - ke vchodu č.p. 1070									
	vv		TDZ B125									
	vv		1			1,000						
49	K	891001126	zaslepení kanalizace - zalití betonem	m3	0,100	0,100	0,00	0,00	31 000,00	3 100,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a - DN300									
	vv		zaslepení propadlého konce kanalizace									
	vv		0,1			0,100						
50	K	891001129	Kanalizační přípoika PVC DN 100 komplet	m	3,900	3,900	0,00	0,00	1 100,00	4 290,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a - ke vchodu č.p. 1070									
	vv		3,9			3,900						
51	K	891001131	Řezání žebel trub DN 300	kus	3,000	3,000	0,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00
52	K	891001131a	Řezání žebel trub DN 400	kus	3,000	3,000	0,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00
53	K	891001133	odřezání a výškové osazení kruhových poklopů	kus	3,000	3,000	0,00	0,00	626,00	1 878,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací
Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant: Dopavní projektování s.r.o.
Zpracoval: Ing. Milena Uhlířová

EROZIS spol. s r. o.					Zpracová ing. miena Uhlarova							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SoD	skutečnost	VCP	MNP	J.cena [CZK]	sod	VCP	MNP
					Množství				Cena celkem [CZK]			
54	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-S0 normální	kus	4,000	4,000	0,00	0,00	1 280,00	5 120,00	0,00	0,00
	vv		4			4,000						
55	M	592238840	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x80x130mm	kus	4,040	4,040	0,00	0,00	300,00	1 212,00	0,00	0,00
	vv		4*1,01			4,040						
56	M	592238570	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	4,040	4,040	0,00	0,00	300,00	1 212,00	0,00	0,00
	vv		4*1,01			4,040						
57	M	592238540	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	4,040	4,040	0,00	0,00	300,00	1 212,00	0,00	0,00
	vv		4*1,01			4,040						
58	M	592238520	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	4,040	4,040	0,00	0,00	500,00	2 020,00	0,00	0,00
	vv		4*1,01			4,040						
59	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	2,000	0,00	0,00	250,00	500,00	0,00	0,00
	vv		2			2,000						
60	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2,000	0,00	0,00	490,00	980,00	0,00	0,00
	vv		TZ, výkr. č. 1+2 + tabulka šachet									
	vv		2			2,000						
61	M	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	2,000	2,000	0,00	0,00	2 950,00	5 900,00	0,00	0,00
	vv		nizký rám - výška s rámem 104 mm									
	vv		2			2,000						
62	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	4,000	4,000	0,00	0,00	490,00	1 960,00	0,00	0,00
	vv		4			4,000						
63	M	552423200	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000	4,000	0,00	0,00	2 800,00	11 200,00	0,00	0,00
	vv		4			4,000						
64	M	552423240	koš kalový pro mříž	kus	4,000	4,000	0,00	0,00	750,00	3 000,00	0,00	0,00
	vv		4			4,000						
65	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	6,000	0,00	0,00	626,00	3 756,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a									
	vv		6			6,000						
66	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	2,000	0,00	0,00	395,00	790,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a									
	vv		2			2,000						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							218 392,33	0,00	0,00
67	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	265,500	265,500	0,00	0,00	245,00	65 047,50	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a, D.1.1.2c - krajní dvojřádek kostek									
	vv		265,5			265,500						
68	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	27,081	27,081	0,00	0,00	685,00	18 550,49	0,00	0,00
	vv		265,500*0,1*1,02			27,081						
69	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	265,500	265,500	0,00	0,00	245,00	65 047,50	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a, D.1.1.2c - krajní dvojřádek kostek									
	vv		265,5			265,500						
70	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	27,081	27,081	0,00	0,00	685,00	18 550,49	0,00	0,00
	vv		265,500*0,1*1,02			27,081						
71	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,800	2,800	0,00	0,00	205,00	533,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a - ke vchodu									
	vv		2,8			2,800						
72	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	2,626	2,626	0,00	0,00	110,00	288,86	0,00	0,00
	vv		2,600*1,01			2,626						
73	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	497,500	497,500	0,00	0,00	35,00	17 412,50	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a, D.1.1.2c									
	vv		497,5			497,500						
74	K	919735100	Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou	m	6,800	6,800	0,00	0,00	65,00	442,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a									
	vv		3,4+3,4			6,800						
75	K	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	m	6,800	6,800	0,00	0,00	70,00	476,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a									
	vv		3,4+3,4			6,800						
76	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	6,800	6,800	0,00	0,00	80,00	544,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a									
	vv		3,4+3,4			6,800						
77	K	950000005	manipulace s vedením - stranový posun bez přerušení kabelu	m	43,000	43,000	0,00	0,00	250,00	10 750,00	0,00	0,00
78	K	950000013	D+M chráničky HDPE DN 110 (kompletní konstrukce vč. lože a obvyvu)	m	43,000	43,000	0,00	0,00	250,00	10 750,00	0,00	0,00
	vv		připojení rezervní chráničky DN110									
	vv		D.1.1.2a - k posunovanému sdě. vedení									
	vv		43			43,000						
79	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	70,000	70,000	0,00	0,00	125,00	8 750,00	0,00	0,00
	vv		vybourání bet. trub DN 200, včetně povrchových znaků									
	vv		D.1.1.2a - vpravo od komunikace,									
	vv		70,0			70,000						
80	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	5,000	5,000	0,00	0,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00
	vv		D.1.1.2a - poškozené úseky									
	vv		beton DN 300									
	vv		3			3,000						
	vv		PVC DN 300									
	vv		2			2,000						
	vv		Součet			5,000						
	D	997	Přesun sutě							124 223,33	16 204,34	-26 172,73
81	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	249,509	249,270	-0,24	94,00	23 453,85	0,00	-22,47	
	vv		kamenivo+beton+asfalt									
	vv		138,475+4,41+0,465+105,05+0,87			249,270						
82	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 493,126	4 847,630	1 354,50	9,00	31 438,13	12 190,54	0,00	
	vv		kamenivo+beton do Líšnice (6km)									
	vv		(138,475+4,41+0,465)*5			716,750						
	w		asfalt na skládce (40km)									
	vv		(105,05+0,87)*39			4 130,880						
83	K	997221811	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	249,509	249,270	-0,24	67,00	16 717,10	0,00	-16,01	
N	K	997221858	Uložení sutě na skládce	t	0,000	143,350	143,35	28,00	0,00	4 013,80	0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice, Za penzionem
 Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Mohelnice

Datum:

Zadavatel: Město Mohelnice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	sod			skuteč			vcp			mnp			J.cena [CZK]	Zpracovatel		
					výměra			cena			cena									
Náklady soupisu celkem															548 644,07	137 678,88	-17 946,25			
D	HSV		Práce a dodávky HSV													548 644,07	137 678,88	-17 946,25		
D	1		Zemní práce													74 437,20	14 378,00	0,00		
1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	111,600	111,600	0,000			128,00						14 284,80	0,00	0,00		
	VV		" aktivní zóna pro skladbu komunikace"																	
	VV		310*0,3*1,2		111,600															
	VV		Součet		111,600															
2	M	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	218,736	218,736	0,000			275,00						60 152,40	0,00	0,00		
	VV		" aktivní zóna pro skladbu komunikace"																	
	VV		310*0,3*1,2*1,96		218,736															
	VV		Součet		218,736															
	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	42,000	42,000			68,00						0,00	2 856,00	0,00		
	VV		žvice navíc																	
	VV		42			42,000														
	VV		Součet			42,000														
	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	42,000	42,000			199,00						0,00	8 358,00	0,00		
	VV		žvice navíc																	
	VV		42			42,000														
	VV		Součet			42,000														
	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopec vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	0,000	35,000	35,000			90,40						0,00	3 164,00	0,00		
	VV		předlážení plochy																	
	VV		5*7			35,000														
	VV		Součet			35,000														
D	2		Zakládání													7 068,00	1 755,60	0,00		
3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	372,000	464,400	92,400			19,00						7 068,00	1 755,60	0,00		
	VV		" nová skladba komunikace"																	
	VV		310*1,2		372,000	372,000														
	VV		žvice navíc																	
	VV		42*1,2			50,400														
	VV		předlážení plochy																	
	VV		(5*7)*1,2			42,000														
	VV		Součet		372,000	464,400														
D	4		Vodorovné konstrukce													0,00	61 496,25	0,00		
4	K	464451113	Profilí vrstvy z lomového kamene maltou MC 15	m2	0,000	22,281	22,281			2 760,00						0,00	61 496,25	0,00		
	VV		aktivní zóna																	
	VV		spotřeba betonu: 1m3/16m2; 356,5/16			22,281														
	VV		Součet			22,281														
D	5		Komunikace													349 354,50	39 852,40	-5 696,25		
4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	356,500	356,500	0,000			171,00						60 961,50	0,00	0,00		
	VV		" nová skladba komunikace"																	
	VV		310*1,15		356,500															
	VV		Součet		356,500															
5	K	564861111	Podklad ze šterkodřě ŠD tl 200 mm	m2	341,000	341,000	0,000			171,00						58 311,00	0,00	0,00		
	VV		" nová skladba komunikace"																	
	VV		310*1,1		341,000															
	VV		Součet		341,000															
	K	564801112	Podklad ze šterkodřě ŠD tl 40 mm	m2	0,000	35,000	35,000			39,10						0,00	1 368,50	0,00		
	VV		předlážení plochy																	
	VV		5*7			35,000														
	VV		Součet			35,000														
6	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	325,500	369,600	44,100			299,00						97 324,50	13 185,90	0,00		
	VV		" nová skladba komunikace"																	
	VV		310*1,05		325,500	325,500														
	VV		žvice navíc																	
	VV		42*1,05			44,100														
	VV		Součet		325,500	369,600														
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	341,000	387,200	46,200			55,00						18 755,00	2 541,00	0,00		
	VV		" nová skladba komunikace"																	
	VV		310*1,1		341,000	341,000														
	VV		žvice navíc																	
	VV		42*1,1			46,200														
	VV		Součet		341,000	387,200														
8	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	325,500	162,750		-162,750	35,00							11 392,50		-5 696,25		
	VV		" nová skladba komunikace"																	
	VV		310*1,05 50%		325,500	162,750														
	VV		Součet		325,500	162,750														
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	310,000	352,000	42,000			331,00						102 610,00	13 902,00	0,00		
	VV		" nová skladba komunikace"																	
	VV		310		310,000	310,000														
	VV		žvice navíc																	
	VV		42			42,000														
	VV		Součet		310,000	352,000														
	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	35,000	35,000			240,00						0,00	8 400,00	0,00		
	VV		předlážení plochy																	
	VV		5*7			35,000														
	VV		Součet			35,000														
	K	599141112	Vyplnění spár trvale pružnou živичnou záplvkou	m2	0,000	7,000	7,000			65,00						0,00	455,00	0,00		
D	8		Trubní vedení													1 200,00	0,00	0,00		
10	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	2,000				600,00						1 200,00	0,00	0,00		
	VV		" zvýšení do 100 mm"																	
	VV		2		2,000															
	VV		Součet		2,000															
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání													98 776,32	2 509,50	0,00		
11	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	116,000	116,000				235,00						27 260,00	0,00	0,00		
	VV		" přídlažba"																	
	VV		116		116,000															

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice, Za penzionem
 Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Mohelnice

Datum:

Zadavatel: Město Mohelnice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	sod	skuteč	vcp	mnp	J.cena 10741	sod	vcp	mnp
			Součet		116,000							
12	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	ks	234,320	234,320			116,00	27 181,12	0,00	0,00
	vv		" přídlažba "									
	vv		116*2*1,01		234,320							
	vv		Součet		234,320							
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,000	116,000			235,00	27 260,00	0,00	0,00
	vv		" silniční betonový obrubník "									
	vv		116		116,000							
	vv		Součet		116,000							
14	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	117,160	117,160			120,00	14 059,20	0,00	0,00
	vv		116*1,01		117,160							
	vv		Součet		117,160							
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,160	1,160			2 600,00	3 016,00	0,00	0,00
	vv		" silniční betonový obrubník "									
	vv		116*0,01		1,160							
	vv		Součet		1,160							
V	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m2	0,000	7,000	7,000		80,00	0,00	560,00	0,00
V	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	0,000	35,000	35,000		55,70	0,00	1 949,50	0,00
	vv		předláždění plochy									
	vv		5*7			35,000						
			Součet			35,000						
D	997		Přesun sutě							0,00	11 077,16	0,00
16	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	9,492	9,492		98,00	0,00	930,22	0,00
	vv		frézovaná živice									
	vv		9,492			9,492						
	vv		Součet			9,492						
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	0,000	370,188	370,188		21,00	0,00	7 773,95	0,00
	vv		asfalt na skládku (40km)									
	vv		9,492*39			370,188						
	vv		Součet			370,188						
16	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,000	9,492	9,492		250,00	0,00	2 373,00	0,00
D	998		Přesun hmot							17 808,05	6 609,97	0,00
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	269,819	369,970	100,151		66,00	17 808,05	6 609,97	0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud							12 250,00		-12 250,00
15	M	R_1010_23	LED-Streetlight 11 mini LED ST0.5a, 1xLED 3000K / CRI >= 80 31 W ... včetně montážní příruby 60mm	kus	2,000	0,000		-2,000	6 125,00	12 250,00	0,00	-12 250,00

ROZPOČET

Stavba: Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici
Část: SO 001 - Příprava území, demolice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD	skuteč	vcp	mnp	J.cena [CZK]	sod	vcp	mnp
					Množství			cena				
Náklady z rozpočtu										49 339,05	8 638,43	-18 391,16
HSV - Práce a dodávky HSV										49 339,05	8 638,43	-18 391,16
1 - Zemní práce										42 356,99	7 358,94	-14 832,36
1	K	113154123	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překá	m2	14,000	14,000			196,00	2 744,00		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	28,000	28,000			71,00	1 988,00		
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	30,620	33,968	3,35		135,00	4 133,70	451,98	
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m	m3	45,779	54,349	8,57		135,00	6 180,17	1 156,92	
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	22,890	27,174	4,28		75,00	1 716,75	321,33	
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,200	14,200	0,00		58,00	823,60		
7	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,199	88,317	26,12		146,00	9 081,05	3 813,20	
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,620	88,317	57,70		28,00	857,36	1 615,51	
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	82,402	0,000		-82,402	180,00	14 832,36		-14832,36
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu										1 107,60	0,00	0,00
10	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	14,200	14,200			78,00	1 107,60		
997 - Přesun sutě										5 874,46	1 279,49	-3 558,80
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,792	1,792			98,00	175,62		
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8,960	69,888	60,93		21,00	188,16	1 279,49	
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,740	5,740			98,00	562,52		
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	143,500	28,700	-114,800		21,00	3 013,50		-2410,80
15	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,740	5,740			59,00	338,66		
16	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,740	0,000	-5,740		200,00	1 148,00		-1148,00
17	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládko	t	1,792	1,792			250,00	448,00		

Část: SO 101,102,103 - Zpevněné plochy - úprava povrchu stávající komunikace, parkovací plocha, plocha odpad. hospodářství

Náklady z rozpočtu										200 000,14	49 581,48	-83 957,10
HSV - Práce a dodávky HSV										200 000,14	49 581,48	-83 957,10
1 - Zemní práce										7 270,33	0,00	-349,70
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,320	4,320			268,00	1 157,76		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,160	2,160			91,00	196,56		
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,720	0,720			144,00	103,68		
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	2,766	2,766			211,00	583,63		
5	M	583373310	Štěrkopisek frakce 0-22	t	5,588	5,588			275,00	1 536,70		
6	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 m	m2	142,000	128,550	-13,450		26,00	3 692,00		-349,70
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu										5 467,00	0,00	-517,82
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve	m2	142,000	128,550	-13,450		26,00	3 692,00		-349,70
8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,100	6,428	-0,672		250,00	1 775,00		-168,13
2 - Zakládání										2 908,90	24,70	0,00
9	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sy	m2	153,100	154,400	1,30		19,00	2 908,90	24,70	
4 - Vodorovné konstrukce										522,72	0,00	0,00
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,720	0,720			726,00	522,72		
5 - Komunikace										148 781,50	37 267,13	-77 248,50
11	K	564861111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 200 mm	m2	262,300	331,960	69,66		160,00	41 968,00	11 145,60	
12	K	564871111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 250 mm	m2	18,900	0,000	-18,900		201,00	3 798,90		-3798,90
13	K	573211109	Postřik živčivý spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	14,000	14,000			55,00	770,00		
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z	m2	14,000	14,000			400,00	5 600,00		
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do	m2	18,000	0,000	-18,000		250,00	4 500,00		-4500,00
16	M	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	18,360	0,000	-18,360		260,00	4 773,60		-4773,60
17	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl	m2	27,000	0,000	-27,000		250,00	6 750,00		-6750,00
18	M	592451090	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	22,440	0,000	-22,440		300,00	6 732,00		-6732,00
19	M	592452888	dlažba zámková vsakovací 17,0 x 17,0 x 8 cm červená	m2	5,100	0,000	-5,100		535,00	2 728,50		-2728,50
20	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl	m2	95,000	154,400	59,40		225,00	21 375,00	13 365,00	
21	M	592452889	dlažba zámková vsakovací 17,0 x 17,0 x 8 cm přírodní	m2	96,900	0,000	-96,900		495,00	47 965,50		-47965,50
22	K	596212211X00	Doprava a manipulace - vsakovací dlažba z BESTu	kus	0,000	157,488	157,49		81,00	0,00	12 756,53	
22	K	599141112	Vyplnění spár trvale pružnou živčivou zátlivkou	m	28,000	28,000			65,00	1 820,00		
8 - Trubní vedení										3 000,00	0,00	0,00
23	K	899911000	Chránička kabelů z trub plastových PE DN 110	m	12,000	12,000			250,00	3 000,00		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání										27 700,16	12 289,65	-5 752,96
24	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	10,000	10,000			50,00	500,00		
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do	m	72,000	88,100	16,10		219,00	15 768,00	3 525,90	
26	M	592174680	obrubník betonový silniční nájedzový Standard 100x15x15 cm	kus	72,720	27,775	-44,945		128,00	9 308,16		-5752,96
26	M	592174681	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	0,000	61,206	61,21		135,00	0,00	8 262,81	
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betor	m3	0,720	0,890	0,17		2 950,00	2 124,00	500,94	
998 - Přesun hmot										4 349,53	0,00	-88,11
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždičným	t	61,261	60,020	-1,241		71,00	4 349,53		-88,11

ul. U potoka, v Mohelnici - VÍCEPRÁCE celkem

58 219,91

ul. U potoka, v Mohelnici - MĚNĚPRÁCE celkem

-102 348,26