

Změnový list č. 1 - více práce - položkový rozpočet

S:	Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů
O:	sklad 1,2,3 NP podlaha PVC 7 pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				
28	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy <i>32,43</i>	m2	44,00000	6,00	264,00
29	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy <i>32,43</i>	m2	44,00000	22,00	968,00
30	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC <i>(7,05*2+2*4,7+0,7+06+0,3)-3*0,8</i>	m	36,00000	13,00	468,00
31	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu <i>(7,05*2+2*4,7+0,7+06+0,3)-3*0,8</i>	m	36,00000	65,00	2 340,00
32	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky <i>32,43</i>	m2	44,00000	35,00	1 540,00
33	776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo <i>32,43</i>	m2	44,00000	210,00	9 240,00
34	777531024R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm <i>32,43</i>	m2	44,00000	306,00	13 464,00
35	776PC01	Přebroušení podkladu od lepidla <i>32,43</i>	m2	44,00000	33,00	1 452,00
36	28342458R	Lišta soklová měkké PVC 30x30 mm <i>((7,05*2+2*4,7+0,7+06+0,3)-3*0,8)*1,1</i>	m	36,00000	20,00	720,00
37	284122155R	Podlahovina PVC tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle výběru investora <i>32,43*1,1</i>	m2	44,00000	366,00	16 104,00
38	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,40095	510,00	204,48
Celkem bez DPH						46 764,48