

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1. NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. celk. (t)	Cen. soustava / platnost
76	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	42,50580	9,00	382,55	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1	
		výměra- viz montáž :		42,5058									
77	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm weberfor profillex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	42,50580	535,00	22 740,60	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1	
		viz výměra penetrace pod nové obklady :		43,29000									
		2*(5,969+4,339)*2,1		1,68000									
		2*0,4*2,1		-1,60000									
		-0,8*2		-0,81000									
		-0,9*0,9		-2,30000									
		-2*1,15*1		0,95000									
		2*2*1*0,15+2*1,15*0,15		0,90000									
		5,969*0,15		0,40000									
		2,679*0,15											
78	781491001RT1	Montáž lišť k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	67,06400	50,00	3 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1	
		2*(5,969+4,339)+1*5*2,1		52,12000									
		2*2*1+2*1,15		6,30000									
		5,969+2,679		8,65000									
79	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,81500	507,00	413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1	
				0,815		0,82000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

102 : 7,60000
 7,6
 stěny-v místech ,kde nebude přízdívka a nad obklady :

101 :											
		2*1,66*0,955		3,17000							
		-1,15*0,875		-1,01000							
		3,1*0,955		2,96000							
		0,4*0,955		0,38000							
		5,969*0,955		5,70000							
		102 :									
		1,5*1,455		2,18000							
		-1,15*1,855		-2,13000							
		0,4*1,855		0,74000							
		2,679*1,455		3,90000							
86	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	24,09200	18,00	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		stěny-viz šluk :									
		7,092		7,09000							
		stropy :									
		17		17,00000							
87	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	24,09200	45,00	1 084,14	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
		stěny-viz šluk :									
		7,092		7,09000							
		stropy :									
		17		17,00000							
88	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	17,00000	13,00	221,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
		podlaha :									

Položkový rozpočet

S: 004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O: SO 01	Hygienické zázemí
R: 1	Berušky-1.NP levá strana

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 799											
89 1	Ochranný kryt radiátoru	kpl	2,00000	3 226,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
nový kryt radiátoru :											
2											
90 2R	Polepení oken fólií	kus	2,00000	1 241,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ I
Polepení stávajících oken neprůhlednou fólií :											
2 ks oken vně budovu :											
2											
2,00000											
91 3	Věšáky ručníků dětí	kpl	1,00000	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
1											
92 4	Parapetní deska včetně mřížky	kus	2,00000	993,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
2											
93 5	Dělicí stěny mez WC	kus	3,00000	1 737,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
3											
94 6	Přebalovací pult	kus	1,00000	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
1											
Průměry suří a vybouraných hmot											
95 97/9086112R00	Nakládání nebo překládání suří a vybouraných hmot	t	5,34000	137,00	731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
Včetně:											
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,											
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m výšle,											
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m výšle.											
viz bourání :											
4,889											
viz dem. ZP :											
4,89000											
8 869,74											
0,00											
0,00											

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000							
Celkem						345 316,55					

Poznámky uchazeče k zadání

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--