

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
---------	-----	--

Objednatel:	Statutární město Děčín	IČO: 00261238
	Mírové nám. 1175/5	DIČ: CZ00261238
	40502 Děčín-Děčín IV- Podmokly	

Zhotovitel:  **ST Okna s.r.o.** IČO: 02456197
 Hlavní 4400310 DIČ: CZ00444497
 Praha 3
 150 00 Tel: 445 619

Vypracoval: Ing. Jiří Marek

Rozpis ceny				Celkem
-------------	--	--	--	--------


HSV			207 952,39
PSV			817 131,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 962,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 030 046,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 030 046,23 CZK
Základní DPH	21 %	216 309,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	1 246 355,94 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Hygienické zázemí	0,00	1 030 046,23	216 309,71	1 246 355,94	100
1	Berušky-1.NP levá strana	0,00	345 316,55	72 516,48	417 833,03	34
1	Broučci-2.NP pravá strana	0,00	339 413,13	71 276,76	410 689,89	33
1	Motýlci- 2.NP levá strana	0,00	345 316,55	72 516,48	417 833,03	34
Celkem za stavbu		0,00	1 030 046,23	216 309,71	1 246 355,94	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			98 529,44	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 004,78	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			23 300,00	2
64	Výplně otvorů	HSV			8 418,00	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 100,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 960,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 779,98	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 010,46	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 442,92	1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 960,55	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			31 639,49	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			94 733,10	9
725	Zařizovací předměty	PSV			381 840,93	37

18

766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 062,81	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			50 443,14	5
781	Obklady keramické	PSV			161 206,30	16
783	Nátěry	PSV			2 065,95	0
784	Malby	PSV			7 977,57	1
799	Ostatní	PSV			74 202,00	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 406,81	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 962,00	0
Cena celkem					1 030 046,23	100

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				33 451,68		4,35		0,00	
1	342263514RT1	Revizní dvířka Promat do příček, 300x600 mm typ SP, požární odolnost EI 15	kus	2,00000	4 545,00	9 090,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
		dvířka k stoupačkám kanalizačním :									
		2		2,00000							
2	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	3,22000	804,00	1 944,88	0,07	0,24	0,00	0,00	RTS 20/1
		zazdivka 2 ks oken :									
		2*0,9*0,9		1,62000							
		zazdivka dveří :									
		0,8*2		1,60000							
3	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	17,78945	896,00	15 939,35	0,16	2,83	0,00	0,00	RTS 20/1
		6,069*1,5		9,10000							
		2,68*1,5		4,02000							
		1,579*2,955		4,67000							
4	346275116R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 200 mm	m2	6,51000	995,00	6 477,45	0,20	1,27	0,00	0,00	RTS 20/1
		0,9*2,955		2,66000							
		1,1*2,955		3,25000							
		0,3*2		0,60000							
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 281,40		0,07		0,00	
5	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	6,85105	131,00	897,49	0,01	0,04	0,00	0,00	RTS 20/1
		nad obklady na nově vyzděných stěnách :									
		vchod-zvenčí :									
		0,2*2		0,40000							
		zazdivky-zvenčí :									
		2*0,9*0,9		1,62000							
		1*0,8*2		1,60000							
		vnitřní přízdívky do stropu-nad obklady :									

(21)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		1,579*0,855		1,35000							
		1,1*0,855		0,94000							
		0,9*0,855		0,77000							
		0,2*0,855		0,17000							
6	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit nad obklady na nově vyzděných stěnách : vchod-zvenčí : 0,2*2 zazdívkový-zvenčí : 2*0,9*0,9 1*0,8*2 vnitřní přízevky do stropu-nad obklady : 1,579*0,855 1,1*0,855 0,9*0,855 0,2*0,855	m2	6,85105	202,00	1 383,91	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 20/1
				0,40000							
				1,62000							
				1,60000							
				1,35000							
				0,94000							
				0,77000							
				0,17000							
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 456,00		0,29		0,00	
7	632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF,ruční zpracování tl.10 mm	m2	16,00000	466,00	7 456,00	0,02	0,29	0,00	0,00	RTS 20/1
		po očištění podlahy provést nivelaci : 16		16,00000							
Díl: 64		Výplně otvorů				2 806,00		0,01		0,00	
8	766711001R00	Montáž oken s vyplněním plastových	m	3,60000	205,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. okno pozice A : 4*0,9		3,60000							

22

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	10011	Okno plastové 900 x 900, bezp. sklo , pozice A parametry - tabulka oken	kus	1,00000	2 068,00	2 068,00	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní

1 1,00000

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					672,00		0,00		0,00	
10	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	16,00000	42,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I

vyčištění podlah před pokládkou :

16 16,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					1 260,00		0,02		0,00	
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	14,00000	90,00	1 260,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 20/ I

cca 15 m2

14 14,00000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					3 419,42		0,04		0,00	
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	16,00000	100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I

101 :

16 16,00000

13	954312101R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m	6,08500	299,00	1 819,42	0,01	0,04	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	------	------	------	------	-----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr.

- úpravy rohu, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu.

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

opláštění rozvodu vody vedené pod stropem-směrem do

přízdívky :

1,62+3,01+1,455 6,08000

Díl: 96	Bourání konstrukci					6 467,78		0,00		3,08	
14	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	17,60000	47,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS 20/ I

demontáž celých podlah :

(23)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		17,6		17,60000							
15	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 demontáž celých podlah :	m2	17,60000	54,00	950,40	0,00	0,00	0,02	0,35	RTS 20/1
		17,6		17,60000							
16	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 vnitřní okna 900 x900 mm-předpoklad po 1 ks :	kus	3,00000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		3*1		3,00000							
17	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 201/neř. prostor :	kus	2,00000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		1		1,00000							
		vstup :									
		1		1,00000							
18	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 vnitřní okna 900 x900 mm-3 ks :	m2	2,43000	210,00	510,30	0,00	0,00	0,06	0,15	RTS 20/1
		3*0,9*0,9		2,43000							
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 201/neř. prostor :	m2	3,20000	314,00	1 004,80	0,00	0,00	0,08	0,24	RTS 20/1
		0,8*2		1,60000							
		vstup :									
		0,8*2		1,60000							
20	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 201 :	m2	33,94650	92,00	3 123,08	0,00	0,00	0,07	2,31	RTS 20/1
		6,069*2		12,14000							
		1,62*2		3,24000							
		-0,8*2		-1,60000							
		3,19*2		6,38000							
		-0,8*2-0,9*0,9		-2,41000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		2,83*1,5		4,25000							
		-2*0,9*0,4		-0,72000							
		2,829*1,5		4,24000							
		4,45*2		8,90000							
		-2*1,15*0,9		-2,07000							
		2*0,4*2		1,60000							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 842,44		0,00		0,00	
21	900 R02	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5	h	5,00000	290,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I
		vyměřování, přípomoc:									
		5		5,00000							
22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,78500	291,00	1 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I
		4,785		4,79000							
Díl: 711		Izolace proti vodě				986,85		0,01		0,00	
23	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr Saniflex (fa Schömburg), proti vlhkosti	m2	4,59000	215,00	986,85	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/I
		hydroizolační nátěr v SK:									
		0,9*0,9		0,81000							
		2*0,9*2,1		3,78000							
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				10 549,83		0,02		0,00	
24	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	7,35000	196,00	1 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
		3,85*6*0,5		6,85000							
		0,5		0,50000							
25	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	0,50000	215,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
		0,5		0,50000							
26	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,65000	688,00	4 712,80	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/I

(25)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 4,65+4*0,5		6,85000							
27	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00000	64,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		7		7,00000							
28	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							
29	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00000	106,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		4		4,00000							
30	721211501R00	Vpust podlahová Geberit Varino D 75 mm	kus	1,00000	3 334,00	3 334,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		vpust v SK :									
		1		1,00000							
31	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02100	568,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,021		0,02000							
Díl: 722	Vnitřní vodovod					31 577,70		0,28		0,00	
32	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	5,10000	266,00	1 356,60	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
		6*0,5		3,00000							
		5*0,3		1,50000							
		2*0,3		0,60000							
33	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	48,00000	321,00	15 408,00	0,01	0,25	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
		studená :									
		20		20,00000							
		teplá :									
		20		20,00000							

(26)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová,Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		regulovaná :									
		8		8,00000							
34	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	5,10000	67,00	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
		6*0,5		3,00000							
		5*0,3		1,50000							
		2*0,3		0,60000							
35	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	48,00000	68,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
		studená :									
		20		20,00000							
		teplá :									
		20		20,00000							
		regulovaná :									
		8		8,00000							
36	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m	soubor	12,00000	133,00	1 596,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		6*2		12,00000							
37	722202422R00	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 20	kus	12,00000	329,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		6*2		12,00000							
38	722202513R00	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 25x3/4"	kus	5,00000	359,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		5		5,00000							
39	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	53,00000	12,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí.									
		48+5		53,00000							
40	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	53,00000	27,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I

(16)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Včetně dodání desinfekčního prostředku. 48+5		53,00000							
41	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,28400	519,00	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		0,284		0,28000							
42	72201	Ostatní práce vnitřního rozvodu vody	kpl	1,00000	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
Díl: 725				Zařizovací předměty			126 854,31		0,29		0,33
43	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00000	149,00	447,00	0,00	0,00	0,03	0,10	RTS 20/1
		3		3,00000							
44	725014161R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm dětské	soubor	4,00000	6 881,00	27 524,00	0,02	0,08	0,00	0,00	RTS 20/1
		4		4,00000							
45	725016105R00	Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý š 365 x hl. 350 x v 575mm :	soubor	1,00000	10 092,00	10 092,00	0,02	0,02	0,00	0,00	RTS 20/1
		1		1,00000							
46	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00000	122,00	610,00	0,00	0,00	0,02	0,10	RTS 20/1
		5		5,00000							
47	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé umnyvadlo pro dospělé :	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00	0,02	0,02	0,00	0,00	RTS 20/1
		1		1,00000							
48	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé dětské umyvadlo :	soubor	5,00000	1 576,00	7 880,00	0,01	0,07	0,00	0,00	RTS 20/1
		5		5,00000							
49	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		1		1,00000							
50	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	222,00	222,00	0,00	0,00	0,09	0,09	RTS 20/1

(22)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000							
51	725291175R00	Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez Novaservis	soubor	1,00000	4 409,00	4 409,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		sedátko do SK :									
	1			1,00000							
52	725823121R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor. odpadu	kus	1,00000	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		umyvadlo dospělých :									
	1			1,00000							
53	725823813R00	Baterie umyvadlová stojánková	kus	5,00000	1 834,00	8 170,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		s centrálně mísenou vodou mimo dosah dětí :									
	5			5,00000							
54	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	6,00000	70,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS 20/ I
		umyvadlo :									
	5			5,00000							
		SK :									
	1			1,00000							
55	725845811R00	Baterie termost. sprchová nástěnná	soubor	1,00000	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		vč. sprchové hadice, růžice, tyče :									
	1			1,00000							
56	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40	kus	6,00000	192,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
	5+1			6,00000							
57	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm nerez	kus	6,00000	288,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
	5+1			6,00000							
58	726211323R00	Modul-WC Duofix, nastavitelný, h 112 cm	soubor	4,00000	11 539,00	46 156,00	0,02	0,07	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.									
	4			4,00000							
59	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,22200	587,00	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
	0,222			0,22000							

16
4

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
60	725001	Demontáž krytu topení	kus	2,00000	207,00	414,00	0,00	0,00	0,01	0,01	Vlastní
		101 :									
		1		1,00000							
		102 :									
		1		1,00000							
61	725002	Demontáž rozvodů vody a kanalizace	kpl	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,02	0,02	Vlastní
		demontáže v rozsahu pro nové rozvody :									
		1		1,00000							
62	725003	Demontáže háčků na ručníky	kpl	1,00000	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
63	55428083.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm ,rohová	kus	1,00000	4 914,00	4 914,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						3 354,27		0,03		0,00	
64	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř do 0,8 m	kus	1,00000	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		pozice 3L :									
		1		1,00000							
65	766670021R00	Montáž klíky a štítku bez zámku	kus	1,00000	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							
66	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03400	949,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,034		0,03000							
67	54914591R	Klíky se štítem dveř. 804 klíč/90 hliník	kus	1,00000	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							
68	61160436R	Dveře vnitřní 2/3 sklo 1 kř. 8 x187 foliované	kus	1,00000	2 118,00	2 118,00	0,03	0,03	0,00	0,00	RTS 20/ I
		pozice 3L :									
		1		1,00000							
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						16 141,74		0,35		0,00	

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová,Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
69	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	16,00000	39,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I

201 :

16

16,00000

70	771575107RT1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	16,00000	468,00	7 488,00	0,00	0,08	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	------	------	------	------	-----------

201 :

16

16,00000

71	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,34900	507,00	176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
				0,349		0,35000					

72	771579793R0	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	16,00000	9,00	144,00	0,00	0,02	0,00	0,00	Vlastní
----	-------------	--	----	----------	------	--------	------	------	------	------	---------

201 :

16

16,00000

73	597823123R	Dlaždice 20x20 Color Two	m2	17,60000	438,00	7 708,80	0,01	0,25	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	------------	--------------------------	----	----------	--------	----------	------	------	------	------	-----------

201 :

16*1,1

17,60000

Díl: 781	Obklady keramické					53 968,36		0,82		0,00	
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------	--	-------------	--	-------------	--

74	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby a obklad	m2	42,79965	39,00	1 669,19	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	------	------	------	------	-----------

penetrace pod nové obklady :

2*(6,069+4,3)*2,1

43,55000

2*0,4*2,1

1,68000

-0,8*2

-1,60000

-0,9*0,9

-0,81000

-2*1,15*1

-2,30000

2*2*1*0,15+2*1,15*0,15

0,95000

6,069*0,15

0,91000

2,83*0,15

0,42000

(31)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
75	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	42,79965	9,00	385,20	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		výměra- viz montáž :									
		42,79965		42,80000							
76	781415015RT1	Montáž obkládů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm weberfor profilflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2	42,79965	535,00	22 897,81	0,00	0,21	0,00	0,00	RTS 20/ I
		viz výměra penetrace pod nové obklady .									
		2*(6,069+4,3)*2,1		43,55000							
		2*0,4*2,1		1,68000							
		-0,8*2		-1,60000							
		-0,9*0,9		-0,81000							
		-2*1,15*1		-2,30000							
		2*2*1*0,15+2*1,15*0,15		0,95000							
		6,069*0,15		0,91000							
		2,83*0,15		0,42000							
77	781491001RT1	Montáž lišt k obkládům rohových, koutových i dilatačních	m	67,43700	50,00	3 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		2*(6,069+4,3)+15*2,1		52,24000							
		2*2*1+2*1,15		6,30000							
		6,069+2,83		8,90000							
78	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,82100	507,00	416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,821		0,82000							
79	59780128.AR	Lišta obkl/obkl plast Schlüter DILEX-HKW U11/O11	m	74,18070	170,00	12 610,72	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 20/ I
		výměra-viz montáž lišt :									
		67,437*1,1		74,18000							
80	597813604R	Obkládačka 20x20 Color One	m2	47,07962	268,00	12 617,34	0,01	0,57	0,00	0,00	RTS 20/ I
		výměra- viz montáž :									
		42,79965*1,1		47,08000							

(32)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				688,65		0,00		0,00	
81	783124120R00	Natěr syntetický OK "B" dvojnásobný	m2	5,73500	84,00	481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		radiátory v 201-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodu :									
		2*2,5		5,00000							
		nová zárubeň :									
		2*2*0,15+0,9*0,15		0,74000							
82	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	5,73500	23,00	131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		radiátory v 201-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodu :									
		2*2,5		5,00000							
		nová zárubeň :									
		2*2*0,15+0,9*0,15		0,74000							
83	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,00000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		radiátory v 201-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodu :									
		2*2,5		5,00000							
Díl: 784		Malby				2 579,37		0,01		0,02	
84	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	33,27679	28,00	931,75	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS 20/ I
		stropy)popřípadě pouze omytí) :									
		201 :									
		17,6		17,60000							
		stěny-v místech ,kde nebude přizdívka a nad obklady :									
		201 :									
		2*1,63*0,955		3,11000							
		-1,15*0,875		-1,01000							
		2,83*0,955		2,70000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		0,4*0,955		0,38000							
		6,069*0,955		5,80000							
		1,5*1,455		2,18000							
		-1,15*1,855		-2,13000							
		0,4*1,855		0,74000							
		2,679*1,455		3,90000							
85	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	22,85100	18,00	411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		stěny-viz štuk :									
		6,851		6,85000							
		stropy :									
		16		16,00000							
86	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	22,85100	45,00	1 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		stěny-viz štuk :									
		6,851		6,85000							
		stropy :									
		16		16,00000							
87	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	16,00000	13,00	208,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		podlaha :									
		16		16,00000							
Díl: 799		Ostatní				24 734,00		0,00		0,00	
88	1	Ochranný kryt radiátoru	kpl	2,00000	3 228,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		nový kryt radiátoru :									
		2		2,00000							
89	2R	Polepení oken fólií	kus	2,00000	1 241,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ I
		Polepení stávajících oken neprůhlednou fólií :									
		2 ks oken vně budovu :									
		2		2,00000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
90	3	Věšáky ručníků děti	kpl	1,00000	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	1			1,00000							
91	4	Parapetní deska včetně mřížky	kus	2,00000	993,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	2			2,00000							
92	5	Dělicí stěny mez WC	kus	3,00000	1 737,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	3			3,00000							
93	6	Přebalovací pult	kus	1,00000	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	1			1,00000							

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 667,33		0,00		0,00		
94	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	3,41200	137,00	467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

viz bourání :

3,085 3,08000

viz dem. ZP :

0,327 0,33000

95	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	3,41200	36,00	122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	------	------	------	------	-----------

viz bourání :

3,085 3,08000

viz dem. ZP :

0,327 0,33000

96	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,18000	13,00	665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	------	------	------	------	-----------

skládka Orlik= 16 km, tzn 16-15 x množství :

viz bourání :

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		3,085*15 viz dem. ZP : 0,327*15		46,27000 4,91000							
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m průměrná vod. přeprava cca do 10 m : viz bourání : 3,085 viz dem. ZP : 0,327	t	3,41200	263,00	897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
				3,08000 0,33000							
98	979990107R00	Poplatek za skládku suti , PVC, dřevo, ost. viz bourání : 3,085 viz dem. ZP : 0,327	t	3,41200	1 030,00	3 514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
				3,08000 0,33000							
Díl: VN		Vedlejší náklady			1 654,00	0,00	0,00	0,00			
99	005121 R	Zařízení staveniště 1	%	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
				1,00000							
100	VRN2	Přesun stavebních kapacit 1	%	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
				1,00000							

Celkem	339 413,13
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Broučci-2.NP pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost

(34)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				32 538,88		4,19		0,00	
1	342263514RT1	Revizní dvířka Promat do příček, 300x600 mm typ SP, požární odolnost EI 15	kus	2,00000	4 545,00	9 090,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
		dvířka k stoupačkám kanalizačním :									
		2		2,00000							
2	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	3,22000	604,00	1 944,88	0,07	0,24	0,00	0,00	RTS 20/1
		zazdívká 2 ks oken :									
		2*0,9*0,9		1,62000							
		zazdívká dveří :									
		0,8*2		1,60000							
3	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	17,43700	898,00	15 623,55	0,16	2,78	0,00	0,00	RTS 20/1
		5,969*1,5		8,95000							
		2,679*1,5		4,02000							
		1,511*2,955		4,47000							
4	346275116R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 200 mm	m2	5,91000	995,00	5 880,45	0,20	1,16	0,00	0,00	RTS 20/1
		0,9*2,955		2,66000							
		1,1*2,955		3,25000							
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 361,69		0,08		0,00	
5	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	7,09216	131,00	929,07	0,01	0,05	0,00	0,00	RTS 20/1
		nad obklady na nově vyzděných stěnách :									
		vchod-zvenčí :									
		0,2*2		0,40000							
		zazdívký-zvenčí :									
		2*0,9*0,9		1,62000							
		1*0,8*2		1,60000							
		vnitřní přízdívky do stropu-nad obklady :									
		2,761*0,855		2,36000							

53

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		1,1*0,855		0,94000							
		0,2*0,855		0,17000							
6:	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit nad obkladyna nově vyzděných stěnách : vchod-zvenčí : 0,2*2 zazdívky-zvenčí . 2*0,9*0,9 1*0,8*2 vnitřní přízdívky do stropu-nad obklady : 2,761*0,855 1,1*0,855 0,2*0,855	m2	7,09216	202,00	1 432,62	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 20/ I
				0,40300							
				1,62000							
				1,60000							
				2,36000							
				0,94000							
				0,17000							
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 922,00		0,30		0,00	
7:	632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF,ruční zpracování tl.10 mm po očištění podlahy provést nivelaci . 17	m2	17,00000	466,00	7 922,00	0,02	0,30	0,00	0,00	RTS 20/ I
				17,00000							
Díl: 64		Výplně otvorů				2 806,00		0,01		0,00	
8:	766711001R00	Montáž oken s vypěněním plastových Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. okno pozice A : 4*0,9	m	3,60000	205,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
				3,60000							
9:	1001	Okno plastové 900 x 900, bezp. sklo , pozice A parametry - tabulka oken 1	kus	1,00000	2 068,00	2 068,00	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní
				1,00000							
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				714,00		0,00		0,00	

(36)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová,Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
10	936902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou vyčištění podlah před pokládkou : 17	m2	17,00000	42,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy		1 350,00	0,02		0,00		
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m cca 15 m2 15	m2	15,00000	90,00	1 350,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 20/ I
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		3 680,28	0,04		0,00		
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 101 : 17	m2	17,00000	100,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
13	954312101R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr. - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. opláštění rozvodu vody vedené pod stropem-směrem do přízdívky : 1,81+3,358+1,455	m	6,62300	299,00	1 980,28	0,01	0,04	0,00	0,00	RTS 20/ I
Díl: 96				Bourání konstrukcí		7 771,34	0,01		4,89		
14	962031116R00	Bourání příček tl. 100 mm příčka mezi 201/202(zbourán vč., obkladu) : 2,3*2,955 -0,8*2	m2	5,19650	134,00	696,33	0,00	0,00	0,32	1,66	RTS 20/ I
15	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	18,40000	47,00	864,80	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		demontáž celých podlah :									
		201 :									
		10,8		10,80000							
		202 :									
		7,6		7,60000							
16	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	18,40000	54,00	993,60	0,00	0,00	0,02	0,37	RTS 20/I
		demontáž celých podlah :									
		201 :									
		10,8		10,80000							
		202 :									
		7,6		7,60000							
17	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	3,00000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I
		vnitřní okna 900 x900 mm-předpoklad po 1 ks :									
		3*1		3,00000							
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I
		201/neř. prostor :									
		2		2,00000							
		201/202 :									
		1		1,00000							
19	968082355R00	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých pl. 2 m2	m2	2,43000	210,00	510,30	0,00	0,00	0,06	0,15	RTS 20/I
		vnitřní okna 900 x900 mm-3 ks :									
		3*0,9*0,9		2,43000							
20	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80000	314,00	1 507,20	0,00	0,01	0,08	0,36	RTS 20/I
		201/neř. prostor :									
		2*0,8*2		3,20000							
		201/202 :									
		0,8*2		1,60000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
21	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	34,05550	92,00	3 133,11	0,00	0,00	0,07	2,32	RTS 20/ I

201 :	
5,696*2	11,39000
2*1,81*2	7,24000
-0,8*2-1,15*0,9	-2,63000
202 :	
3,335*2	6,67000
2,761*1,5	4,14000
0,4*1,5	0,60000
2,729*1,5	4,09000
-2*0,9*0,6	-1,08000
2,729*1,5	4,09000
-1,15*0,4	-0,46000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 800,24	0,00	0,00
22	900 R02	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5	h	5,00000	290,00	1 450,00	0,00

vyměřování, přípoje :

5	5,00000
---	---------

23	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,64000	291,00	1 350,24	0,00
		4,64		4,64000			

Díl: 711	Izolace proti vodě				986,85	0,01	0,00
24	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr Saniflex (fa Schömburg), proti vlhkosti	m2	4,59000	215,00	986,85	0,00

hydroizolační nátěr v SK :

0,9*0,9	0,81000
2*0,9*2,1	3,78000

Díl: 721	Vnitřní kanalizace				10 544,83	0,02	0,00
25	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	7,50000	196,00	1 470,00	0,00

(47)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 4+6*0,5 0,5		7,00000 0,50000							
26	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	0,50000	215,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 0,5		0,50000							
27	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,80000	688,00	4 678,40	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 4,8+4*0,5		6,80000							
28	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00000	64,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		7		7,00000							
29	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							
30	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00000	106,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		4		4,00000							
31	721211501R00	Vpust' podlahová Geberit Varino D 75 mm	kus	1,00000	3 334,00	3 334,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		vpust v SK :									
		1		1,00000							
32	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02100	568,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,021		0,02000							
Díl: 722	Vnitřní vodovod					31 577,70		0,28		0,00	
33	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	5,10000	266,00	1 356,60	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 6*0,5 5*0,3 2*0,3		3,00000 1,50000 0,60000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
34	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	48,00000	321,00	15 408,00	0,01	0,25	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
		studená :									
		20		20,00000							
		teplá :									
		20		20,00000							
		regulovaná :									
		8		8,00000							
35	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	5,10000	67,00	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.									
		6*0,5		3,00000							
		5*0,3		1,50000							
		2*0,3		0,60000							
36	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	48,00000	68,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.									
		studená :									
		20		20,00000							
		teplá :									
		20		20,00000							
		regulovaná :									
		8		8,00000							
37	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,4m	soubor	12,00000	133,00	1 596,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		6*2		12,00000							
38	722202422R00	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 20	kus	12,00000	329,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		6*2		12,00000							
39	722202513R00	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 25x3/4"	kus	5,00000	359,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		5		5,00000							
40	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	53,00000	12,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí.									
		48+5		53,00000							
41	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	53,00000	27,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.									
		48+5		53,00000							
42	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,28400	519,00	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,284		0,28000							
43	72201	Ostatní práce vnitřního rozvodu vody	kpl	1,00000	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
Díl: 725		Zařizovací předměty				127 493,31		0,29		0,46	
44	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	6,00000	149,00	894,00	0,00	0,00	0,03	0,21	RTS 20/ I
		6		6,00000							
45	725014161R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm dětské	soubor	4,00000	6 881,00	27 524,00	0,02	0,08	0,00	0,00	RTS 20/ I
		4		4,00000							
46	725016105R00	Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý	soubor	1,00000	10 092,00	10 092,00	0,02	0,02	0,00	0,00	RTS 20/ I
		š 365 x hl. 350 x v 575mm :									
		1		1,00000							
47	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	122,00	732,00	0,00	0,00	0,02	0,12	RTS 20/ I
		5+1		6,00000							
48	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 80 x 45 cm, bílé	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00	0,02	0,02	0,00	0,00	RTS 20/ I
		umyvadlo pro dospělé :									
		1		1,00000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
49	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	5,00000	1 576,00	7 880,00	0,01	0,07	0,00	0,00	RTS 20/ I
		dětské umyvadlo :									
		5		5,00000							
50	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							
51	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	222,00	222,00	0,00	0,00	0,09	0,09	RTS 20/ I
		1		1,00000							
52	725291175R00	Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez Novaservis	soubor	1,00000	4 409,00	4 409,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		sedátko do SK :									
		1		1,00000							
53	725823121R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	1,00000	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		umyvadlo dospělých :									
		1		1,00000							
54	725823813R00	Baterie umyvadlová stojánková	kus	5,00000	1 634,00	8 170,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		s centrálně mísenou vodou mimo dosah dětí :									
		5		5,00000							
55	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	7,00000	70,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS 20/ I
		umyvadlo :									
		6		6,00000							
		SK :									
		1		1,00000							
56	725845811R00	Baterie termost.sprchová nástěnná	soubor	1,00000	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		vč. sprchové hadice, ružice, tyče :									
		1		1,00000							
57	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	kus	6,00000	192,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		5+1		6,00000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
58	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm nerez	kus	6,00000	288,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		5+1		6,00000							
59	726211323R00	Modul-WC Duofix, nastavitelný, h 112 cm	soubor	4,00000	11 539,00	46 156,00	0,02	0,07	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.									
		4		4,00000							
60	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,22200	587,00	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,222		0,22200							
61	725001	Demontáž krytu topení	kus	2,00000	207,00	414,00	0,00	0,00	0,01	0,01	Vlastní
		101 :									
		1		1,00000							
		102 :									
		1		1,00000							
62	725002	Demontáž rozvodů vody a kanalizace	kpůl	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,02	0,02	Vlastní
		demontáže v rozsahu pro nové rozvody :									
		1		1,00000							
63	725003	Demontáže háčků na ručníky	kpl	1,00000	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
64	55428083.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm ,rohová	kus	1,00000	4 914,00	4 914,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						3 354,27	0,03	0,00			
65	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf. do 0,8 m	kus	1,00000	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		pozice 3L :									
		1		1,00000							
66	766670021R00	Montáž kliky a štítku bez zámku	kus	1,00000	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							
67	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03400	949,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		0,034		0,03300							
68	54914591R	Klíky se štítem dveř. 804 klíč/90 hliník	kus	1,00000	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00300							
69	61160436R	Dveře vnitřní 2/3 sklo 1 kř. 8 x187 foliované	kus	1,00000	2 118,00	2 118,00	0,03	0,03	0,00	0,00	RTS 20/ I
		pozice 3L :									
		1		1,00000							
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				17 150,70		0,37		0,00	
70	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	17,00000	39,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		201 :									
		17		17,00300							
71	771575107RT1	Montáž podlah keram. ,rezné hladké, tmel, 20x20 cm weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2	17,00000	468,00	7 956,00	0,00	0,08	0,00	0,00	RTS 20/ I
		201 :									
		17		17,00300							
72	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,37100	507,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,371		0,37300							
73	771579793R0	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	17,00000	9,00	153,00	0,00	0,02	0,00	0,00	Vlastní
		201 :									
		17		17,00000							
74	597623123R	Dlaždice 20x20 Color Two	m2	18,70000	438,00	8 190,60	0,01	0,27	0,00	0,00	RTS 20/ I
		201 :									
		17*1,1		18,70300							
Díl: 781		Obklady keramické				53 618,97		0,82		0,00	
75	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby a obklad	m2	42,50580	39,00	1 657,73	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		penetrace pod nové obklady :									
		2*(5,969+4,339)*2,1		43,29000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
		2*0,4*2,1		1,68000							
		-0,8*2		-1,60000							
		-0,9*0,9		-0,81000							
		-2*1,15*1		-2,30000							
		2*2*1*0,15+2*1,15*0,15		0,95000							
		5,969*0,15		0,90000							
		2,679*0,15		0,40000							
76	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	42,50580	9,00	382,55	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		výměra- viz montáž :									
		42,5058		42,51000							
77	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2	42,50580	535,00	22 740,60	0,00	0,21	0,00	0,00	RTS 20/ I
		viz výměra penetrace pod nové obklady :									
		2*(5,969+4,339)*2,1		43,29000							
		2*0,4*2,1		1,68000							
		-0,8*2		-1,60000							
		-0,9*0,9		-0,81000							
		-2*1,15*1		-2,30000							
		2*2*1*0,15+2*1,15*0,15		0,95000							
		5,969*0,15		0,90000							
		2,679*0,15		0,40000							
78	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	67,06400	50,00	3 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		2*(5,969+4,339)+15*2,1		52,12000							
		2*2*1+2*1,15		6,30000							
		5,969+2,679		8,65000							
79	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,81500	507,00	413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I

(49)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		0,815		0,82000							
80	59760128.AR	Lišta obkl/obkl plast Schlüter DILEX-HKW U11/O11 výměra-viz montáž list : 67,064*1,1	m	73,77040	170,00	12 540,97	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 20/ I
				73,77000							
81	597813604R	Obkládačka 20x20 Color One výměra- viz montáž : 42,5058*1,1	m2	48,75638	268,00	12 530,71	0,01	0,57	0,00	0,00	RTS 20/ I
				46,76300							
Díl: 783		Nátěry				688,65		0,00		0,00	
82	783124120R00	Nátěr syntetický OK "B" dvojnásobný radiátory v 101-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodů : 2*2,5 nová zárubeň : 2*2*0,15+0,9*0,15	m2	5,73500	84,00	481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
				5,00000							
				0,74000							
83	783903812R00	Odmaštění saponáty radiátory v 101-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodů : 2*2,5 nová zárubeň : 2*2*0,15+0,9*0,15	m2	5,73500	23,00	131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
				5,00000							
				0,74000							
84	783904811R00	Odrezičení kovových konstrukcí radiátory v 101-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodů : 2*2,5	m2	5,00000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
				5,00000							
Díl: 784		Malby				2 699,10		0,02		0,02	
85	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m stropy)popřípadě pouze omytí : 101 :	m2	34,29644	28,00	960,30	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		10,8		10,80000							
		102 :									
		7,6		7,60000							
		stěny-v místech ,kde nebude přizdivka a nad obklady :									
		101 :									
		2*1,66*0,955		3,17000							
		-1,15*0,875		-1,01000							
		3,1*0,955		2,96000							
		0,4*0,955		0,38000							
		5,969*0,955		5,70000							
		102 :									
		1,5*1,455		2,18000							
		-1,15*1,855		-2,13000							
		0,4*1,855		0,74000							
		2,679*1,455		3,90000							
86	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	24,09200	18,00	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		stěny-viz štuk :									
		7,092		7,09000							
		stropy :									
		17		17,00000							
87	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	24,09200	45,00	1 084,14	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		stěny-viz štuk :									
		7,092		7,09000							
		stropy :									
		17		17,00000							
88	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	17,00000	13,00	221,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		podlaha :									
		17		17,00000							
Díl: 799		Ostatní				24 734,00		0,00		0,00	
89	1	Ochranný kryt radiátoru	kpl	2,00000	3 226,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		nový kryt radiátoru :									
		2		2,00000							
90	2R	Polepení oken folií	kus	2,00000	1 241,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ I
		Polepení stávajících oken nepruhlednou folií :									
		2 ks oken vně budovu :									
		2		2,00000							
91	3	Věšáky ručníků dětí	kpl	1,00000	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
92	4	Parapetní deska včetně mřížky	kus	2,00000	993,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		2		2,00000							
93	5	Dělicí stěny mez WC	kus	3,00000	1 737,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		3		3,00000							
94	6	Přebalovací pult	kus	1,00000	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 869,74		0,00		0,00	
95	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	5,34000	137,00	731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Včetně:									
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,									
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,									
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,									
		viz bourání :									
		4,889		4,89000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		viz dem. ZP :									
		0,451		0,45000							
96	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,34000	36,00	192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		viz bourání :									
		4,889		4,89000							
		viz dem. ZP :									
		0,451		0,45000							
97	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	80,10000	13,00	1 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		skládka Orlik= 16 km, tzn 16-15 x množství :									
		viz bourání :									
		4,889*15		73,33000							
		viz dem. ZP :									
		0,451*15		6,76000							
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,34000	263,00	1 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		průměrná vod. přeprava cca do 10 m :									
		viz bourání :									
		4,889		4,89000							
		viz dem. ZP :									
		0,451		0,45000							
99	979990107R00	Poplatek za skládku suti , PVC, dřevo, ost.	t	5,34000	1 030,00	5 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		viz bourání :									
		4,889		4,89000							
		viz dem. ZP :									
		0,451		0,45000							
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 654,00		0,00		0,00	
100	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Motýlci- 2.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
101	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							

Celkem	345 316,55
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				32 538,88		4,19		0,00	
1	342263514RT1	Revizní dvířka Promat do příček, 300x600 mm typ SP, požární odolnost EI 15	kus	2,00000	4 545,00	9 090,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		dvířka k stoupačkám kanalizačním :									
		2		2,00000							
2	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	3,22000	604,00	1 944,88	0,07	0,24	0,00	0,00	RTS 20/ I
		zazdivka 2 ks oken :									
		2*0,9*0,9		1,62000							
		zazdivka dveří :									
		0,8*2		1,60000							
3	346275115R00	Přízdivky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	17,43700	898,00	15 623,55	0,16	2,78	0,00	0,00	RTS 20/ I
		5,969*1,5		8,95350							
		2,679*1,5		4,01850							
		1,511*2,955		4,46501							
4	346275116R00	Přízdivky z desek Ytong tl. 200 mm	m2	5,91000	995,00	5 880,45	0,20	1,16	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,9*2,955		2,65950							
		1,1*2,955		3,25050							
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 361,69		0,08		0,00	
5	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	7,09216	131,00	929,07	0,01	0,05	0,00	0,00	RTS 20/ I
		nad obklady na nově vyzděných stěnách :									
		vchod-zvenčí :									
		0,2*2		0,40000							
		zazdivky-zvenčí :									
		2*0,9*0,9		1,62000							
		1*0,8*2		1,60000							
		vnitřní přízdivky do stropu-nad obklady :									
		2,761*0,855		2,36000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		1,1*0,855		0,94000							
		0,2*0,855		0,17000							
6	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Baumit nad obkladyna nově vyzděných stěnách : vchod-zvenči : 0,2*2 zazdívkyy-zvenči : 2*0,9*0,9 1*0,8*2 vnitřní přízdívky do stropu-nad obklady : 2,761*0,855 1,1*0,855 0,2*0,855	m2	7,09216	202,00	1 432,62	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 20/ I
				0,40000							
				1,62000							
				1,60000							
				2,36000							
				0,94000							
				0,17000							
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 922,00		0,30		0,00	
7	632419110R00	Samonivelač, stěrka BASF,ruční zpracování tl.10 mm po očištění podlahy provést nivelaci : 17	m2	17,00000	466,00	7 922,00	0,02	0,30	0,00	0,00	RTS 20/ I
				17,00000							
Díl: 64		Výplně otvorů				2 806,00		0,01		0,00	
8	766711001R00	Montáž oken s vypěněním plastových Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. okno pozice A : 4*0,9	m	3,60000	205,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
				3,60000							
9	1001I	Okno plastové 900 x 900, bezp. sklo , pozice A parametry - tabulky oken 1	kus	1,00000	2 068,00	2 068,00	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní
				1,00000							
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				714,00		0,00		0,00	

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
10	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou vyčištění podlah před pokládkou :	m2	17,00000	42,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		17		17,00000							
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 350,00		0,02		0,00	
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m cca 15 m2	m2	15,00000	90,00	1 350,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 20/ I
		15		15,00000							
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 680,28		0,04		0,00	
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 101 :	m2	17,00000	100,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		17		17,00000							
13	954312101R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohu, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. opláštění rozvodu vody vedené pod stropem-směrem do přízdívky :	m	6,62300	299,00	1 980,28	0,01	0,04	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1,81+3,358+1,455		6,62000							
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 771,34		0,01		4,89	
14	962031116R00	Bourání příček tl. 100 mm příčka mezi 101/102(zbourán vč., obkladu) :	m2	5,19650	134,00	696,33	0,00	0,00	0,32	1,66	RTS 20/ I
		2,3*2,955		6,80000							
		-0,8*2		-1,60000							
15	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	18,40000	47,00	864,80	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová,Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		demontáž celých podlah :									
		101 :									
		10,8		10,80000							
		102 :									
		7,6		7,60000							
16	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	18,40000	54,00	993,60	0,00	0,00	0,02	0,37	RTS 20/ I
		demontáž celých podlah :									
		101 :									
		10,8		10,80000							
		102 :									
		7,6		7,60000							
17	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	3,00000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		vnitřní okna 900 x900 mm-předpoklad po 1 ks :									
		3*1		3,00000							
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		101/neř. prostor :									
		2		2,00000							
		101/102 :									
		1		1,00000							
19	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	2,43000	210,00	510,30	0,00	0,00	0,06	0,15	RTS 20/ I
		vnitřní okna 900 x900 mm-3 ks :									
		3*0,9*0,9		2,43000							
20	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80000	314,00	1 507,20	0,00	0,01	0,06	0,36	RTS 20/ I
		101/neř. prostor :									
		2*0,8*2		3,20000							
		101/102 :									
		0,8*2		1,60000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
21	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	34,05550	92,00	3 133,11	0,00	0,00	0,07	2,32	RTS 20/ I

101 :	
5,696*2	11,39000
2*1,81*2	7,24000
-0,8*2-1,15*0,9	-2,63000
102 : 3,335*2	6,67000
2,761*1,5	4,14000
0,4*1,5	0,60000
2,729*1,5	4,09000
-2*0,9*0,6	-1,08000
2,729*1,5	4,09000
-1,15*0,4	-0,46000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 800,24		0,00		0,00	
22	900 R02	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5	h	5,00000	290,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I

vyměřování, přípomoce :	
5	5,00000

23	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,64000	291,00	1 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		4,64		4,64000							

Díl: 711	Izolace proti vodě					986,85		0,01		0,00	
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------	--	-------------	--	-------------	--

24	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr Saniflex (fa Schömburg), proti vlhkosti	m2	4,59000	215,00	986,85	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	------	------	------	------	-----------

hydroizolační nátěr v SK :	
0,9*0,9	0,81000
2*0,9*2,1	3,78000

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					10 544,83		0,02		0,00	
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	-------------	--	-------------	--

25	721178102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	7,50000	198,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	----------	------	------	------	------	-----------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		4+6*0,5		7,00000							
		0,5		0,50000							
26	721178103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	0,50000	215,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
		0,5		0,50000							
27	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,80000	688,00	4 678,40	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí									
		4,8+4*0,5		6,80000							
28	721194104R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00000	64,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		7		7,00000							
29	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		1		1,00000							
30	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00000	106,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		4		4,00000							
31	721211501R00	Vpust podlahová Gebert Varino D 75 mm	kus	1,00000	3 334,00	3 334,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1
		vpust v SK :									
		1		1,00000							
32	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02100	588,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		0,021		0,02000							
Díl: 722		Vnitřní vodovod				31 577,70		0,28		0,00	
33	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	5,10000	266,00	1 356,60	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 20/1
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí									
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa.									
		6*0,5		3,00000							
		5*0,3		1,50000							
		2*0,3		0,60000							
34	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	48,00000	321,00	15 408,00	0,01	0,25	0,00	0,00	RTS 20/1

(60)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Petrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa studená : 20 teplá : 20 regulovaná : 8		20,00000 20,00000 8,00000							
35	722181212RT7	izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	5,10000	67,00	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy 6*0,5 5*0,3 2*0,3		3,00000 1,50000 0,60000							
36	722181212RT8	izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	48,00000	68,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. studená : 20 teplá : 20 regulovaná : 8		20,00000 20,00000 8,00000							
37	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,4m	soubor	12,00000	133,00	1 596,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		6*2		12,00000							
38	722202422R00	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 20	kus	12,00000	329,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		6*2		12,00000							

(61)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
39	722202513R00	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 25x3/4"	kus	5,00000	359,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		5		5,00000							
40	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	53,00000	12,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí.									
		48+5		53,00000							
41	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	53,00000	27,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.									
		48+5		53,00000							
42	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,28400	519,00	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,284		0,28000							
43	72201	Ostatní práce vnitřního rozvodu vody	kpl	1,00000	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
Díl: 725		Zařizovací předměty				127 493,31		0,29		0,46	
44	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	6,00000	149,00	894,00	0,00	0,00	0,03	0,21	RTS 20/ I
		6		6,00000							
45	725014161R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm dětské	soubor	4,00000	6 881,00	27 524,00	0,02	0,08	0,00	0,00	RTS 20/ I
		4		4,00000							
46	725016105R00	Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý	soubor	1,00000	10 092,00	10 092,00	0,02	0,02	0,00	0,00	RTS 20/ I
		š 365 x hl. 350 x v 575mm :									
		1		1,00000							
47	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	122,00	732,00	0,00	0,00	0,02	0,12	RTS 20/ I
		5+1		6,00000							
48	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00	0,02	0,02	0,00	0,00	RTS 20/ I
		umyvadlo pro dospělé :									
		1		1,00000							
49	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	5,00000	1 576,00	7 880,00	0,01	0,07	0,00	0,00	RTS 20/ I

(62)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		dětské umyvadlo :									
		5		5,00000							
50	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							
51	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	222,00	222,00	0,00	0,00	0,09	0,09	RTS 20/ I
		1		1,00000							
52	725291175R00	Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez Novaservis	soubor	1,00000	4 409,00	4 409,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		sedátko do SK :									
		1		1,00000							
53	725823121R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu	kus	1,00000	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		umyvadlo dospělých :									
		1		1,00000							
54	725823813R00	Baterie umyvadlová stojánková	kus	5,00000	1 834,00	8 170,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		s centrálně mísenou vodou mimo dosah dětí :									
		5		5,00000							
55	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	7,00000	70,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS 20/ I
		umyvadlo :									
		6		6,00000							
		SK :									
		1		1,00000							
56	725845811R00	Baterie termost.sprchová nástěnná	soubor	1,00000	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		vč. sprchové hadice, ružice, tyče :									
		1		1,00000							
57	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40	kus	6,00000	192,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		5+1		6,00000							
58	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm nerez	kus	6,00000	288,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		5+1		6,00000							
59	726211323R00	Modul-WC Duofix, nastavitelný, h 112 cm	soubor	4,00000	11 539,00	46 156,00	0,02	0,07	0,00	0,00	RTS 20/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.									
		4		4,00000							
60	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,22200	587,00	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,222		0,22000							
61	725001	Demontáž krytu topení	kus	2,00000	207,00	414,00	0,00	0,00	0,01	0,01	Vlastní
		101 :									
		1		1,00000							
		102 :									
		1		1,00000							
62	725002	Demontáž rozvodů vody a kanalizace	kpúl	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,02	0,02	Vlastní
		demontáže v rozsahu pro nové rozvody :									
		1		1,00000							
63	725003	Demontáže háčků na ručníky	kpl	1,00000	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
64	55428083.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm ,rohová	kus	1,00000	4 914,00	4 914,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						3 354,27	0,03	0,00			
65	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		pozice 3L :									
		1		1,00000							
66	766670021R00	Montáž kliky a štítku bez zámku	kus	1,00000	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							
67	998768102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03400	949,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,034		0,03000							

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová,Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
68	54914591R	Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 hliník	kus	1,00000	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		1		1,00000							
69	61160436R	Dveře vnitřní 2/3 sklo 1 kř. 8 x187 foliované	kus	1,00000	2 118,00	2 118,00	0,03	0,03	0,00	0,00	RTS 20/ I
		pozice 3L :									
		1		1,00000							
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						17 150,70		0,37		0,00	
70	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	17,00000	39,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		101 :									
		17		17,00000							
71	771575107RT1	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm weberfor profilflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	17,00000	468,00	7 956,00	0,00	0,08	0,00	0,00	RTS 20/ I
		101 :									
		17		17,00000							
72	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,37100	507,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,371		0,37000							
73	771579793R0	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	17,00000	9,00	153,00	0,00	0,02	0,00	0,00	Vlastní
		101 :									
		17		17,00000							
74	597623123R	Dlaždice 20x20 Color Two	m2	18,70000	438,00	8 190,60	0,01	0,27	0,00	0,00	RTS 20/ I
		101 :									
		17*1,1		18,70000							
Díl: 781 Obklady keramické						53 618,97		0,82		0,00	
75	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby a obklad	m2	42,50580	39,00	1 657,73	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		penetrace pod nové obklady :									
		2*(5,969+4.339)*2,1		43,29000							
		2*0,4*2,1		1,68000							

65

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2		-1,60000							
		-0,9*0,9		-0,81000							
		-2*1,15*1		-2,30000							
		2*2*1*0,15+2*1,15*0,15		0,95000							
		5,969*0,15		0,90000							
		2,679*0,15		0,40000							
76	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	42,50580	9,00	382,55	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		výměra- viz montáž :									
		42,5058		42,51000							
77	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm weberfor profilflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2	42,50580	535,00	22 740,60	0,00	0,21	0,00	0,00	RTS 20/ I
		viz výměra penetrace pod nové obklady :									
		2*(5,969+4,339)*2,1		43,29000							
		2*0,4*2,1		1,68000							
		-0,8*2		-1,60000							
		-0,9*0,9		-0,81000							
		-2*1,15*1		-2,30000							
		2*2*1*0,15+2*1,15*0,15		0,95000							
		5,969*0,15		0,90000							
		2,679*0,15		0,40000							
78	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	67,06400	50,00	3 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		2*(5,969+4,339)+15*2,1		52,12000							
		2*2*1+2*1,15		6,30000							
		5,969+2,679		8,65000							
79	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,81500	507,00	413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		0,815		0,82000							

(66)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová,Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
80	59760128 AR	Lišta obkl/obkl plast Schlüter DILEX-HKW U11/O11	m	73,77040	170,00	12 540,97	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 20/ I

výměra-viz montáž list :

67,064*1,1

73,77000

81	597813604R	Obkládačka 20x20 Color One	m2	46,75638	266,00	12 530,71	0,01	0,57	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	------------	----------------------------	----	----------	--------	-----------	------	------	------	------	-----------

výměra- viz montáž :

42,5058*1,1

46,76000

Díl: 783	Nátěry					688,65		0,00		0,00	
-----------------	---------------	--	--	--	--	---------------	--	-------------	--	-------------	--

82	783124120R00	Nátěr syntetický OK "B" dvojnásobný	m2	5,73500	84,00	481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	--------------	-------------------------------------	----	---------	-------	--------	------	------	------	------	-----------

radiátory v 101-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodů :

2*2,5

5,00000

nová zárubeň :

2*2*0,15+0,9*0,15

0,74000

83	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	5,73500	23,00	131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	--------------	--------------------	----	---------	-------	--------	------	------	------	------	-----------

radiátory v 101-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodů :

2*2,5

5,00000

nová zárubeň :

2*2*0,15+0,9*0,15

0,74000

84	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,00000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	--------------	--------------------------------	----	---------	-------	-------	------	------	------	------	-----------

radiátory v 101-nové značení-2 ks, cca po 2,5 m2, včetně rozvodů :

2*2,5

5,00000

Díl: 784	Malby					2 699,10		0,02		0,02	
-----------------	--------------	--	--	--	--	-----------------	--	-------------	--	-------------	--

85	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,6 m	m2	34,29644	28,00	960,30	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	------	------	------	------	-----------

stropy)popřípadě pouze omytí :

101 :

10,8

10,80000

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová,Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
		102 :									
		7,6		7,60000							
		stěny-v místech ,kde nebude přizdívka a nad obklady :									
		101 :									
		2*1,66*0,955		3,17000							
		-1,15*0,875		-1,01000							
		3,1*0,955		2,96000							
		0,4*0,955		0,38000							
		5,969*0,955		5,70000							
		102 :									
		1,5*1,455		2,18000							
		-1,15*1,855		-2,13000							
		0,4*1,855		0,74000							
		2,679*1,455		3,90000							
86	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	24,09200	18,00	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		stěny-viz štuk :									
		7,092		7,09000							
		stropy :									
		17		17,00000							
87	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	24,09200	45,00	1 084,14	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		stěny-viz štuk :									
		7,092		7,09000							
		stropy :									
		17		17,00000							
88	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	17,00000	13,00	221,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ I
		podlaha :									

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		17		17,00000							
Díl: 799		Ostatní				24 734,00		0,00		0,00	
89	1	Ochranný kryt radiátoru	kpl	2,00000	3 226,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		nový kryt radiátoru :									
		2		2,00000							
90	2R	Polepení oken folií	kus	2,00000	1 241,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ I
		Polepení stávajících oken neprůhlednou folií :									
		2 ks oken vně budovu :									
		2		2,00000							
91	3	Věšáky ručníků děti	kpl	1,00000	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
92	4	Parapetní deska včetně mřížky	kus	2,00000	993,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		2		2,00000							
93	5	Dělicí stěny mez WC	kus	3,00000	1 737,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		3		3,00000							
94	6	Přebalovací pult	kus	1,00000	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 869,74		0,00		0,00	
95	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	5,34000	137,00	731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I

Včetně.

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek.

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle

viz bourání :

4,889

4,89000

viz dem. ZP :

(69)

Položkový rozpočet

S:	004	Stavební úpravy objektu MŠ Májová, Děčín
O:	SO 01	Hygienické zázemí
R:	1	Berušky-1.NP levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		0,451		0,45000							
96	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,34000	36,00	192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		viz bourání :									
		4,889		4,89000							
		viz dem. ZP :									
		0,451		0,45000							
97	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	80,10000	13,00	1 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		skládku Orlik= 16 km. lzn 16-15 x množství :									
		viz bourání :									
		4,889*15		73,33000							
		viz dem. ZP :									
		0,451*15		6,76000							
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,34000	263,00	1 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		průměrná vod. přeprava cca do 10 m :									
		viz bourání :									
		4,889		4,89000							
		viz dem. ZP :									
		0,451		0,45000							
99	979990107R00	Poplatek za skládku suti , PVC, dřevo, ost.	t	5,34000	1 030,00	5 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		viz bourání :									
		4,889		4,89000							
		viz dem. ZP :									
		0,451		0,45000							
Díl: VN	Vedlejší náklady					1 654,00		0,00		0,00	
100	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
		1		1,00000							
101	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,00000	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

