



Smlouva o dílo

č. 2020/OBN/1159

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

SERVIS CZ, s.r.o

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 78993

zastoupená Ing. Miroslavem Vyletou, jednatelem společnosti

se sídlem K Velké ohradě 776, Praha 5

IČO: 26198258

DIČ: CZ26198258

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 4, přesná specifikace místa díla č.p. 1775, k.ú. Strašnice, Černokostelecká 103, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plyninstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 4, č.p. 1775, k.ú. Strašnice, ul. Černokostelecká 103, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] z 09/2019

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

375 185,- Kč

slovy: / třístasedmdesátpět tisíc jednoosmdesát pět korun českých /

DPH ze základu 375 185,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přijímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.



Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu CENTRA a.s., Vršovická 68, Praha 10.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
 - kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
 - potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Ing. Miroslav Vyleta**,
tel: [redacted]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany
zhotovitele pan **Ing. Miroslav Vyleta**.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:

28. 08. 2020




objednatel





SERVIS CZ

SERVIS CZ, s.r.o., sídlo: K Velké ohradě 776, 155 00 Praha 5
provozovna: Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8
IČO: 26198258, DIČ: CZ26198258



zhotovitel


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č.4	Objednatel:	M.Č. Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 3+1	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Čermokostecká 1775/103, Praha 10 3.N.P.	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	08/2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	REKONSTRUKCE	0,00	Zařízení staveniště	6 980,20
	Montáž	0,00		0,00	Mimostav. doprava	3 750,00
PSV	Dodávky	0,00		0,00	Územní vlivy	10 470,29
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	8 725,24
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	12 300,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	42 225,73
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		332 959,76	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	375 185,50	DPH 15%	56 277,82	Celkem bez DPH	375 185,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	431 463,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jim navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklostí tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

UPOZORNĚNÍ:

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTERÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ;

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ;

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;



PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA;

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích").

TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VZHEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava bytu č. 4	Objednatel: M.Č. Praha 10
Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 3+1	Projektant: 
Lokalita: Čermokostelecká 1775/103, Praha 10 3.N.P.	Zhotovitel: Na základě výběrového řízení
Zpracoval: 	Zpracováno dne: 08/2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	6 020,00	T
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	0,00	0,00	1 681,75	T
SO01	417	Úprava povrchů - pohledy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	26 365,51	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	T
SO01	64	Výplně otvorů	0,00	0,00	220,00	T
SO01	642	Dveře	0,00	0,00	17 439,24	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	2 500,00	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	0,00	14 523,63	T
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	4 350,51	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	0,00	8 181,28	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	3 031,25	T
SO01	711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	0,00	0,00	4 809,00	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	17 621,42	T
SO01	725	Zřizovací předměty	0,00	0,00	1 501,97	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	0,00	0,00	5 951,23	T
SO01	735	Ústřední topení	0,00	0,00	22 857,32	T
SO01	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	9 586,88	T
SO01	771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	575,39	T
SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	9 781,66	T
SO01	776	Podlahy povlakové	0,00	0,00	77 225,41	T
SO01	781	Obklady keramické	0,00	0,00	0,00	T
SO01	783	Nátěry	0,00	0,00	8 224,43	T
SO01	784	Malby	0,00	0,00	31 643,33	T
SO01	785	Tapety, Sklobetonové tvárnice	0,00	0,00	0,00	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	4 000,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	0,00	9 418,29	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	0,00	13 501,74	T
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	0,00	12 300,00	T
SO01	M	Montážní přírážky	0,00	0,00	3 750,00	T
SO01	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	31 948,54	T
		Celkem:	0,00	0,00	332 959,76	



Stavební rozpočet

Oprava bytu č. 4 Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 3+1 Lokalita: Čemokostecká 1775/103, Praha 10 3.N.P. JKSO:				Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: 08/2020		Objednatel: M.Č. Praha 10 Projektant: Zhotovitel: Na základě výběrového řízení Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01							Stavební část					
1	SO01	11	Přípravné a přidružené práce									6 020,00
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plast. oken/balkónových dveří v bytě	ks	4,00	1 030,00						4 120,00
3		11100012.R	Seřízení a vyčištění dřevěných oken v bytě	ks	0,00	0,00						0,00
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku	soubor	1,00	1 900,00						1 900,00
5	SO01	31	Zdi podpěrné a volné									0,00
6		317121047R00	Překlad nenosný párobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	0,00	0,00						0,00
7	SO01	34	Stěny a přčky									1 681,75
8		340239212RT2	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, tvármice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC)	m2	0,00	0,00						0,00
8		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm (zazdění dveří - desky P 2 - 500)	m2	3,10	542,50						1 681,75
9		340235212R00	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm	ks	0,00	0,00						0,00
10		342263420R00	Osazení revizních dvířek do přček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky)	ks	0,00	0,00						0,00
11		28349052	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	ks	0,00	0,00						0,00
12		28349052	Dvířka vanová/revizní z ABS D 150 x 300 mm	ks	0,00	0,00						0,00
13		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	0,00	0,00						0,00
14		342266111RV1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00						0,00
15		346230010RAA	Přizdivka z cihel Ytong, tloušťka 6,5 cm (zazdění potrubí)	m2	0,00	0,00						0,00
16	SO01	417	Úpravy povrchu - podhledy									0,00
17		416021223R00	Podhledy SDK, kovová, kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00	0,00						0,00
18	SO01	61	Úprava povrchů vnitřní									26 365,51
19	SO01	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	35,20	45,08						1 586,82
20		612100020RA0	Začištění omítek kolem vyměněných oken a dveří	m	10,20	83,98						856,60
21		Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů					0					
22		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	15,60	50,16						782,50
23		602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	0,00	0,00						0,00
24		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím SMS	m2	3,50	550,00						1 925,00
24		602011183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá s výztužnou sítí bílá Cemix s přesahelem	m2	0,00	0,00						0,00
25		611403386R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace kuchyň)	m	3,50	58,05						203,18
26		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou maltou z SMS (kuchyň el instalace+STA)	m	53,00	35,63						1 888,39
27		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	4,50	78,58						353,61
28		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč.sanace trhlin	m2	228,00	25,28						5 763,84
29		611421131RT2	Oprava váp.omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč.sanace trhlin	m2	72,00	78,84						5 676,48
30		611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč.sanace trhlin (předsíť)	m2	0,00	0,00						0,00
30		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepěnování)	m2	24,25	79,37						1 924,72
31		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepěnování)	m2	5,12	169,33						866,97

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
32		612420016RAA	Omitka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	15,60	290,86			4 537,42			
33	SO01	62	Úpravy povrchů vnější						0,00			
34		622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn. topidel WAW 0,5*1	m2	0,00	0,00			0,00			
35		622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukci do 2kg	ks	0,00	0,00			0,00			
36	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce						0,00			
37		632451031	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše tl. 20mm	m2	0,00	0,00			0,00			
38		632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF,ruční zpracování tl.10 mm (spíž+kuchyň+wc+koupelna)	m2	0,00	0,00			0,00			
39		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,00	0,00			0,00			
40		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	0,00	0,00			0,00			
41	SO01	64	Vyplně otvoru						220,00			
42		642942111R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	ks	0,00	0,00			0,00			
43		642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.60cm	ks	0,00	0,00			0,00			
44		642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.70-90cm	ks	0,00	0,00			0,00			
45		644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*30	ks	4,00	55,00			220,00			
46		728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	ks	0,00	0,00			0,00			
47		5533300021	zárubeň ocelová ZH 95/1790/800 L/P, Ei, EW 30	ks	0,00	0			0,00			
49	SO01	642	Dveře						17 439,24			
50		766661112R00	Montáž dveří do stávající zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m vč. úpravy	ks	2,00	386,33			772,66			
51		766661412R00	Montáž dveří protipožárních do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	ks	0,00	0,00			0,00			
52		61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	0,00			0,00			
53		61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 70-80x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	0,00			0,00			
54		61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kř. 80-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	2,00	2500,00			5000,00			
55		61165619	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm	ks	0,00	0,00			0,00			
56		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	8,00	107,00			856,00			
57		766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	ks	0,00	0,00			0,00			
58		61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	3,00	65,00			195,00			
59		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	5,00	105,00			525,00			
60		61187186	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00	0,00			0,00			
61		61187199RT1	Prah dubový délka do 140 cm šířka nad 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00	0,00			0,00			
61		728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 vč. dodávky	ks	4,00	380,42			1521,68			
62		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových podlah	m2	0,00	0,00			0,00			
63		767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	9,00	173,81			1564,29			
64		767900010RA0	Demontáž obložení stěn (předstřih + zakrytí dveří 2ikř. mezi místnostmi 2 a 3))	m2	24,75	203,49			5036,38			
65		766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	ks	1,00	288,23			288,23			
66		76600_R2	Repase plastových oken, zkontrolovat a vyčistit okenní profily, kování, promazat specifikace dle PD	ks	4,00	420,00			1680,00			
67		76600_R3	Repase plast.balkon.dveří, zkontrolovat+vyčistit oken.profil, kování, promazat, opravit práh,opravy PD	ks	0,00	0,00			0,00			
68		76600_R4	Repase dř. světlíkových oken, zkontrolovat zasklení, přetmelit, opravit porušené rámy, kování vyčistit a	ks	0,00	0,00			0,00			
69		787623370R00	Zasklívání oken na lišty sklem matovaným tl. 3 mm	m2	0,00	0,00			0,00			
70		76600_R5	Repase dveří vstupních 1kř.do 90 cm, bez nadsvětlíko oprava poškozených částí truhlářským způsobem, nový štít +zámek, stržení tapety, specifikace opravy dle PD	ks	0,00	0,00			0,00			
71	SO01	94	Lešení a stavební výtahy						2 500,00			
72		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9m	m2	20,00	125,00			2500,00			
73	SO01	95	Dokončovací konstrukce						14 523,63			
74		952901104U00	Omytí oken, dveří	m2	35,20	14,50			510,40			
75		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	75,44	106,26			8016,25			
76		952901211A01	Úklid (zametení) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	400,00	3,04			1216,00			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
77		0900 - R1	Sanace stropu (po protečení, po demontáži podhledu apod.)	m2	9,00	241,22			2170,98			
78		953941414	Osazení konzol/kotev pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	0,00	0,00			0,00			
79		938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem (sprchový kout, umyvadlo, klozetová mísa)	soubor	3,00	870,00			2610,00			
80		952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm - umytím	m2	0,00	0,00			0,00			
81		952902211R00	Desinfekce místnosti (deratizace)	m2	0,00	0,00			0,00			
82	SO01	96	Bourání konstrukcí						4 350,51			
83		962031135R01	Bourání obezdění vaničky	m2	0,00	0			0,00			
84		965041341RT1	Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně	m3	0,00	0,00			0,00			
85		962032432	Bourání zdíva z cihel dutých nebo tvárníc na MVC (obezdění potrubí - koupelna)	m3	0,00	0			0,00			
85		966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích	m2	0,00	0			0,00			
86		965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev,	m2	0,00	0,00			0,00			
87		965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmel do 100%	m2	0,00	0,00			0,00			
88		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	15,40	24,32			374,53			
89		968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel plochy do 2m2	ks	2,00	15,23			30,46			
90		968072455R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy do 2m2	ks	0,00	0,00			0,00			
91		968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	0,00	0,00			0,00			
92		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	7,00	36,06			252,42			
93		766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	0,00	0,00			0,00			
94		971028471	Vybourání otvoru zdíva smíšeného pl. 0.25m2 tl. 450mm	m2	0,00	0,00			0,00			
95		976082141	Vybourání objímek, držáků. (+ dřev.polic, poliček, záclon.držáků ze zdíva, zrcadel, hmoždinek, apod)	ks	12,00	215,00			2580,00			
96		725991812R00	Demontáž zámečnických konstrukcí- (oken.žaluzií, krycích mřížek, konzol,)	kus	5,00	49,06			245,30			
97		976073111R00	Vybourání kominových zděří profilu do 15 cm	ks	0,00	0,00			0,00			
98		766825812R00	Demontáž vestavěných skříní 4křídlových (místnost č.3 + spižní v kuchyni)	ks	2,00	333,46			666,92			
99		9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm (kuchyň)	m	4,50	44,64			200,88			
100	SO01	97	Prorážení otvoru						8 181,28			
101		974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	56,50	51,26			2 896,19			
102		974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	4,50	62,07			279,32			
103		971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	ks	0,00	0,00			0,00			
104		978012111R00	Otlučení vnitřních omítek stropů do 5%	m2	75,00	17,95			1 346,25			
105		978013191R00	Otlučení vnitřních omítek stěn do 5%	m2	228,00	12,59			2 870,52			
106		783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	25,00	31,56			789,00			
107		970031160R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do tl. 160mm	m	0,00	0,00			0,00			
108	SO01	99	Staveništní přesun hmot						3 031,25			
109	SO01	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	3,125	970,00			3 031,25			
110	SO01	711	Izolace proti vodě						0,00			
111	SO01	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (koupelna s vytažením na stěny)	m2	0,00	0,00			0,00			
112		711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	0,00	0,00			0,00			
113		711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	0,00	0,00			0,00			
114		998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,154	0,00			0,000			
115	SO01	721	Vnitřní kanalizace						4 809,00			
116	SO01		Demontáž stávajících rozvodů	soubor	0,00	0,00			0,00			
117			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	4,50	276,00			1 242,00			
118			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00	0,00			0,00			
119			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,00	0,00			0,00			
120			Tvarovky HT	ks	2,00	77,00			154,00			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
121			Demontáž klozetů splachovacích	ks	0,00	0,00			0,00			
122			Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	0,00	0,00			0,00			
123			Zápachová uzávěrka dřezová	ks	0,00	0,00			0,00			
124			Zápachová uzávěrka vanová	ks	0,00	0,00			0,00			
125			Připojení myčky HL 405 (příprava)	ks	1,00	595,00			595,00			
126			Připojení pračky HL 406 (příprava)	ks	0,00	0,00			0,00			
127			Montáž potrubí	m	4,50	45,00			202,50			
128			Zkouška těsnosti	m	4,50	29,00			130,50			
129			Napojení na stávající potrubí	soubor	1,00	230,00			230,00			
130			Připeňovací materiál	soubor	1,00	320,00			320,00			
131			Stavební přímocce	soubor	1,00	1 440,00			1 440,00			
132			Doprava	soubor	1,00	495,00			495,00			
133			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,000	4 809,00			0,000			
134	SO01	722	Vnitřní vodovod						17 621,42			
135	SO01		Demontáž potrubí ocelových závitových	m	4,00	70,00			280,00			
136			Demontáž stávajících výtokových armatur vč.připojovacího potrubí	soubor	3,00	1 128,00			3 384,00			
137			Demontáž elektrický ohřivač do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	0,00	0,00			0,00			
138		725534224R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 (vč. kotev)	soubor	0,00	0,00			0,00			
139			Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy do 125 l	soubor	0,00	0,00			0,00			
140			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,00	0,00			0,00			
141			Demontáž baterie stojánkové/ze zdi do 1otvoru	ks	2,00	55,10			110,20			
142			Demontáž baterie sprchové vč. sprchovací hadice s hlavici	ks	1,00	124,96			124,96			
143			Demontáž vany bez výtokových armatur	ks	0,00	0,00			0,00			
144			Montáž vany přímé dl. 1700mm	soubor	0,00	0,00			0,00			
145			Montáž sprchových koutů	soubor	0,00	0,00			0,00			
146			Příplatek za malý rozsah rozvodu	soubor	1,00	381,12			381,12			
147			Potrubí z trub plastových PN16, 20*2,8	m	4,00	277,50			1 110,00			
148			Potrubí z trub plastových PN16, 25*3,5	m	0,00	0,00			0,00			
149			Tvarovky	ks	6,00	65,00			390,00			
150			Izolace Tubolit tl. 9mm	m	4,00	67,25			269,00			
151			Kohout kulový rohový DN15	ks	5,00	399,50			1 997,50			
152			Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	2,00	462,00			924,00			
153			Baterie stojánková umyvadlová	ks	1,00	1 715,00			1 715,00			
154			Baterie nástěnná sprchová s hadicí a ruční sprchou	ks	1,00	2 415,00			2 415,00			
155			Kompletace baterií	ks	2,00	190,00			380,00			
156			Připeňovací a spojovací materiál	soubor	1,00	572,00			572,00			
157			Napojení na stávající potrubí (kuchyň)	soubor	2,00	550,80			1 101,60			
158			Montáž potrubí	m	4,00	81,27			325,08			
159			Tlaková zkouška	m	4,00	22,75			91,00			
160			Proplach potrubí	m	4,00	30,24			120,96			
161			Stavební přímocce	soubor	1,00	1 485,00			1 485,00			
162			Doprava	soubor	1,00	445,00			445,00			
163			Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,000	17 621,42			0,000			
164	SO01	725	Zřizovací předměty						1 501,97			
165			Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtvrtkruh alt. čtvrtkruhový sprchový set TAMI +Rauch	ks	0,00	0,00			0,00			

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
166			čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čířým sklem, 80x80 cm, Jika Lyra bílý profil	ks	0,00	0,00			0,00			
167			vana přímá, dl. 1700mm	ks	0,00	0,00			0,00			
168			umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	0,00	0,00			0,00			
169			sífon odpadní umyvadlový HL 132, D32, 40mm	ks	1,00	325,00			325,00			
170			sífon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4" připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40, 50 mm,	ks	0,00	0,00			0,00			
171			Sífon vanový PP HL500, D 40,50 mm, nízký	ks	0,00	0,00			0,00			
172			zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Alcaplast APS3	ks	1,00	299,00			299,00			
173			zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	1,00	255,00			255,00			
174			klozet kombi	ks	0,00	0,000			0,00			
175			sedátko WC plast	ks	1,00	535,00			535,00			
176			Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné	ks	1,00	85			85,00			
177			Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12 m	%	0,198	1 499,00			2,97			
178	SO01	723	Vnitřní plynovod						5 951,23			
179			Demontáž stávajícího potrubí závitového DN 25-50	soubor	1,00	522,23			522,23			
180			Demontáž kuchyňského sporáku	ks	1,00	769,85			769,85			
181			Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	1,00	1 485,00			1 485,00			
182			Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00	0,00			0,00			
183			Demontáž plyn.přítokových ohřivačů vody	soubor	0,00	0,00			0,00			
184			Potrubí z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	4,00	397,01			1 588,04			
185			Potrubí svařované čemé ocel. - chráničky D38*2.6	ks	1,00	298,90			298,90			
186		723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů (podokenní plyn. otopné těleso)	kus	0,00	0,00			0,00			
187			Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	0,00	0			0			
188			Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	33,92			67,84			
189			Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	4,00	35,11			140,44			
190			Oblouk 90st. 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení	ks	0,00	0,00			0,00			
191			kohout kulový rohový 1/2" plnopřítok. Giacomin	ks	1,00	525,00			525,00			
192			kohout kulový rohový 1" plnopřítok. Giacomin	ks	1,00	550,00			550,00			
193			Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,066	5 947,30			3,93			
194	SO01	735	Ústřední topení						22 857,32			
195	kotelny	731201811R00	Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 40 kW	ks	0,00	0			0,00			
196		731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	ks	0,00	0			0,00			
197		731411111R00	Odkouření coax.svislé 60/100 dl. 1,3m vč.stř.nást.	sada	0,00	0			0,00			
198		731411252R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 1,0 m	ks	0,00	0			0,00			
199		731411271R00	Průchodka střešní pro šik. stř. s olověným límcem	ks	0,00	0			0,00			
200		735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému	kpl	1,00	765,00			765,00			
201		735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru vč. přetěsnění	m2	24,64	600,00			14 784,00			
202		733124114R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých	ks	0,00	0,00			0,00			
203		735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	ks	0,00	0,00			0,00			
204		735171313R00	Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLCE 1820.600	ks	0,00	0,00			0,00			
205		734225424R00	Ventil radiátorový, přímý	ks	0,00	0,00			0,00			
206		735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	24,64	195,00			4 804,80			
207		732291811R00	Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazářič)	kus	0,00	0,00			0,00			
208		998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,123	20 353,80			2 503,52			
209	SO01	762	Konstrukce tesařské						0,00			
210		762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken š. do 50mm	m2	0,00	0,00			0,00			

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
211			Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 12 m	%	7,100	0,00			0,00			
212	SO01	764	Konstrukce klempířské						0,00			
213		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	0,00			0,00			
214		764900040RA0	Demontáž odpadních trub, včetně kotlíků - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	0,00			0,00			
215		764510410RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinzink	m	0,00	0,00			0,00			
216		764430010RAB	Oplechování zdí z Pz plechu rš 330 mm; včetně rohů	m	0,00	0,00			0,00			
217		764510410RAD	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinzink	m	0,00	0,00			0,00			
218		764430230R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m	0,00	0,00			0,00			
219		764230410RAB	Lemování zdí z TiZn plechu rš 330 mm	m	0,00	0,00			0,00			
220		764893125R00	Zpětná montáž odvětrávacího komínku	kus	0,00	0,00			0,00			
221			Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m	%	2,000	0,00			0,000			
222	SO01	766	Konstrukce truhlářské						0,00			
223		766690010RA0	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž	m	0,00	0,00			0,00			
225		342266111RV1	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00			0,00			
226		766620029RAA	Okno zasklené dvojsklem Uw =1,2 s dodávkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávajících oken	m2	0,00	0,00			0,00			
227		998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56	0,00			0,00			
228	SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						9 586,88			
229		7679000090RAA	Demontáž atypických ocelových (a jiných) konstrukcí do 50 kg/kus	kg	0,00	0,00			0,00			
230		767900020RA0	Demontáž konstrukce obložení podhledů	m2	0,00	181,71			0,00			
231		766669924R00	Montáž dveřního štítku a kliky	ks	8,00	260,39			2 083,12			
232		54914625	Dveřní kování klika-klika- klíč	ks	7,00	874,00			6 118,00			
233		54914682	BK dveře vstupní dvoukř. 802/O Cr knof. + FAB/90	ks	1,00	1 365,00			1 365,00			
234		998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	9 566,12			20,76			
235	SO01	771	Podlahy z dlaždic						575,39			
236		771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmeľ, 20x20 cm vč. spárování	m2	0,00	0,00			0,00			
237		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	0,00	0,00			0,00			
238		597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	0,00	0,00			0,00			
239		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00	0,00			0,00			
240		59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	0,00	0,00			0,00			
241		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	0,00	0,00			0,00			
242		771571905R00	Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm včetně vyčištění	ks	3,64	56,43			205,41			
		627456110R00	Oprava spárování dlažeb z dlaždic, MC do 4 m2	m2	3,64	101,45			369,28			
243		771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (přespárování)	m2	0,00	0,00			0,00			
244		998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,123	574,68			0,71			
245	SO01	775	Podlahy vlysové a parketové						9 781,66			
246		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	0,00	0,00			0,00			
247		775591900R00	Oprava podlah, (vyčištění od asfaltu nebo zbytků lepidel a zpevnění tmelem)	m2	59,00	163,18			9 627,62			
248		775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	ks	0,00	0,00			0,00			
249		775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	0,00	0,00			0,00			
250		775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(alt. Traffic), Z+2x, přebroušení	m2	0,00	0,00			0,00			
251		998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,60	9 627,62			154,04			
252	SO01	776	Podlahy povlakové						77 225,41			
253		7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení	m	48,00	11,74			563,52			
254		776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinylu včetně dodávky	m	90,80	91,58			8 315,46			
254		776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah	m	46,30	35,45			1 641,34			

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
255		776511810	Odstranění PVC, kobereců a fólií lepených bez podložky z ploch	m2	51,00	34,53			1 761,03			
256		776511810RT3	Odstranění kobereců lepených bez podložky ze stěn	m2	0,00	0,00			0,00			
257		776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny	m2	69,60	6,16			428,74			
258		776101115	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	0,00	0,00			0,00			
259		777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Uniroval tloušťky do 2 mm (předsíň, kuchyň, 3xOP)	m2	69,60	178,78			12 443,09			
260		776101121	Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyň)	m2	0,00	0,00			0,00			
261		776521100	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení, materiál ve SPC	m2	69,60	226,32			15 751,87			
262		284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track (2x)	kg	139,20	58,19			8 100,05			
263		284122232R1	Podlahoviny PVC Novilon Nova S51525 tl. 3,0mm, 25mb	m2	69,60	396,44			27 592,22			
264		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah	m2	0,00	0,00			0,00			
265		762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřísk./dřevoštěpk.do tl.25 mm šroub. (2x OP+předsíň)	m2	0,00	0,00			0,00			
266		771100020RAA	Vyrovnání hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vláknem a polymerem (Chemos Premium A6+PP)	m2	0,00	0,00			0,00			
267		60726123	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4 P+D tl. 18-25 mm (+prořez)	m2	0,00	0,00			0,00			
268		998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	76597,32			628,10			
269	SO01	781	Obklady keramické						0,00			
270		781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování a vyčištění	m2	21,65	74,98			1 623,32			
271		781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp.proškrábání	m2	21,65	21,70			469,81			
272		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	0,00	0,00			0,00			
273		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	0,00	0,00			0,00			
274		781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel 20*20, 30*15cm, weber for flex	m2	0,00	0,00			0,00			
275		597813603	Obklad 20*20 cm	m2	0,00	0,00			0,00			
276		781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (Mapei)	m2	0,00	0,00			0,00			
277		781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	0,00	0,00			0,00			
278		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	2093,12			8 895,77			
279	SO01	783	Nátěry						8 224,43			
280		783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	8,88	158,00			1 403,04			
281		783392220R00	Nátěr disperzní ocel. radiát, článků 1x + 2x email	m2	24,64	118,00			2 907,52			
282		783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	8,88	224,00			1 989,12			
283		783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	4,66	35,90			167,15			
284		783903812	Odmaštění saponáty	m2	8,88	27,50			244,20			
285		783601831R00	Odstranění nátěrů z dřev.oken/dveří chemickými odstraňovači, Teluria V 1409	m2	3,22	140,00			450,80			
286		783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak + 2x fládování tmelem (pouze venkovní strana)	m2	0,0	495,00			0,00			
287		783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +2x tm	m2	3,22	330,00			1 062,60			
288	SO01	784	Malby						31 643,33			
289		784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškrábání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění	m2	0,00	0,00			0,00			
290		784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnost H do 3,8m	m2	297,30	30,54			9 079,54			
291		784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	2,60	19,36			50,34			
292		784411301	Pačkování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	0,00	0,00			0,00			
293		784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	297,30	20,78			6 177,89			
294		784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	299,90	51,52			15 450,85			
295		784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00	0,00			0,00			
296		784011111	Oprášení podkladu	m2	299,90	2,95			884,71			
297	SO01	785	Tapety						0,00			
297		784011111	Odstranění tapet lepených, papírových	m2	0,000	0,00			0,00			
298		787950010RA0	Přetmelení a vyčištění sklobetonových tváric	m2	0,000	0,00			0,00			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
299	SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						4 000,00			
300		909 R00	Hzs-nezmeritelné st.práce-zednické přimocce evidované ve stav.deniku a odsouhlasené st. dozorem	h	10,000	400,00			4 000,00			
301	SO01	94	Lešení a stavební výtahy						0,00			
302		941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m, vč. ochr. sítě	m2	0,000	0,00			0,00			
303	SO01	95	Ruzné dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						9 418,29			
304		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	75,44	103,40			7 800,50			
305			<i>Poznámka: (úklid místností po výměně výplní a žačištění omítek; a úklid společných prostor)</i>			0						
306		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	35,20	45,96			1 617,79			
307	SO01	97	Prorážení otvoru a ostatní bourací práce						13 501,74			
308		978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	0,00	0,00			0,00			
309		968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (kuchyň)	m2	3,50	67,06			234,71			
310		971026451R01	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	ks	0,00	0,00			0,00			
311		981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných /ehkých (OP)	m3	0,00	0,00			0,00			
312		966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích	m2	0,00	0,00			0,00			
313		979100014RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do15km, vnitrostaveništní doprava do25 m, svislá doprava z5.NP ručně nošením	t	4,460	1 264,57			5 639,98			
314		9790822312	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	4,460	94,04			419,42			
315		979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,460	231,00			1 030,26			
316		979081121	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km	t	62,440	14,29			892,27			
317		979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	4,460	1 185,00			5 285,10			
318	SO01	VN	Vedlejší rozpočtové náklady						26 175,73			
319		005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,000	349 009,76			6980,20			
320			Provozní vlivy	%	2,500	349 009,76			8725,24			
321			Územní vlivy	%	3,000	349 009,76			10470,29			
322			Ostatní	%	0,000	0,00			0,00			
323												
324	SO01	999VD	Ostatní položky						12 300,00			
325		999_Zkoušky	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl.	1,000	10 800,00			10 800,00			
326			<i>Poznámka: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních</i>			0						
327		999_BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	1 500,00			1 500,00			
328			<i>Poznámka: Upevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně</i>			0						
329						0						
330	SO01	M	Montážní přírázky			0			3 750,00			
331		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	2 500,000	1,50			3 750,00			
332	SO01	M21	Elektromontáže						31 948,54			
333			Rozvaděč bytu RB ozn.RB			0						
334		464311	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,0	535,00			535,00			
335		415141	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	ks	1,0	505,00			505,00			
336		438630	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0,03A AC	ks	2,0	855,00			1 710,00			
337		434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	3,0	145,00			435,00			
338		434123	jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	ks	3,0	121,00			363,00			
339		764213	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	ks	-	-			0,00			
340		765423	stykač ERC225S	ks	3,0	509,00			1 527,00			
341		764233	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	ks	-	-			0,00			
342			materiál									
343		171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	-	-			0,00			
344		171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	-	-			0,00			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
345		171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	-	-			0,00			
346		295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	2,0	15,50			31,00			
347		295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	6,0	23,50			141,00			
348		199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	373,00			373,00			
349		101005	kabel CGSG 5x2,5	m	-	-			0,00			
350		101105	kabel CYKY 3x1,5	m	10,0	12,50			125,00			
351		101106	kabel CYKY 3x2,5	m	55,0	22,10			1 215,50			
352		101205	kabel CYKY 5x2,5	m	-	-			0,00			
353		101305	kabel CYKY 5x1,5	m	-	-			0,00			
354		209351	VF koaxiální kabel VCEJY 75-3	m	36,0	13,90			500,40			
355		204211	kabel SYKFY 3x2x0,5	m	-	-			0,00			
356		311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	7,0	5,70			39,90			
357		311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	1,0	48,30			48,30			
358		311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	2,0	78,90			157,80			
359		321124	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	36,0	19,20			691,20			
360			SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř faz.1		8,0	-			0,00			
361		409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 faz. 1,1So	ks	8,0	98,60			788,80			
362		410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	8,0	39,60			316,80			
363		420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	8,0	20,90			167,20			
364			SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř faz.5		-	-			0,00			
365		409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	-	-			0,00			
366		410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-	-			0,00			
367		420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-			0,00			
368			SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř faz.6		-	-			0,00			
369		409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 faz.6,6So	ks	-	-			0,00			
370		410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-	-			0,00			
371		420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-			0,00			
372			SESTAVA přepín stříd 2-tý Tango 10A/250Vstř ř.6+6		2,0	-			0,00			
373		409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 faz.6+6	ks	2,0	150,50			301,00			
374		410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	2,0	45,00			90,00			
375		420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	20,20			40,40			
376			SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7		2,0	-			0,00			
377		409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 faz.7,7So	ks	2,0	153,60			307,20			
378		410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,0	33,70			67,40			
379		420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	22,00			44,00			
380		420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	3,0	120,00			360,00			
381		420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	3,0	21,20			63,60			
382		420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	12,0	160,00			1 920,00			
383			SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová		3,0	-			0,00			
384		420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	3,0	223,00			669,00			
385		420050	kryt zásuvky TV+(+SAT) Tango 5011A-A00300	ks	3,0	30,00			90,00			
386		420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	3,0	22,50			67,50			
387		457713	telefon domovní 38 4FP11038	ks	1,0	485,00			485,00			
388		901101	požární hlásič 6800-0-2348	ks	1,0	889,00			889,00			
389			hlásič úniku CO	ks	1,0	899,00			899,00			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
390		210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-	-			0,00			
391		911011	svítilno nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	4,0	365,00			1 460,00			
392		592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	-	-			0,00			
393		199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	8,0	4,10			32,80			
394		101209	kabel CYKY 4x10	m	-	-			0,00			
395		191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	2,0	48,90			97,80			
396		912049	přímotopný konvektor Ecoflex TAC 15 1500W	ks	-	-			0,00			
397		912050	přímotopný konvektor Ecoflex Premier 20 2000W	ks	-	-			0,00			
398		911010	svítilno zář Charon PS37.215.T5 EVG 2x36W IP44	ks	-	-			0,00			
399			prořez	%	5,0	-			0,00			
400			materiál podružný	%	3,0	100,00			300,00			
401		210190002	rozdvodnice do hmotnosti 50kg	ks	-	-			0,00			
402		210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevné uložení do 1x35	m	-	-			0,00			
403		210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevné uložení do 1x35	m	-	-			0,00			
404		210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevné uložení do 1x35	m	-	-			0,00			
405		210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	6,0	78,20			469,20			
406		210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,0	96,50			96,50			
407		210810048	kabel(-CGSG) volně uloženy do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-			0,00			
408		210810048	kabel(-CYKY) pevné uložení do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-			0,00			
409		210810048	kabel(-CYKY) pevné uložení do 3x6/4x4/7x2,5	m	55,0	29,00			1 595,00			
410		210810048	kabel(-CYKY) pevné uložení do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-			0,00			
411		210810048	kabel(-CYKY) pevné uložení do 3x6/4x4/7x1,5	m	10,0	26,70			267,00			
412		210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	14,50			217,50			
413		210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	2,0	18,90			37,80			
414		210803511	kabel koaxiální pevné uložení	m	36,0	24,50			882,00			
415		210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevné ul.	m	10,0	25,00			250,00			
416		210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	4,0	24,00			96,00			
417		210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	6,0	106,80			640,80			
418		210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	8,0	115,00			920,00			
419		210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	36,0	22,15			797,40			
420		210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	4,0	37,44			149,76			
421		210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	4,0	44,60			178,40			
422		210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	-	-			0,00			
423		210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,0	47,80			95,60			
424		210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení klížový/řazení 7	ks	2,0	54,90			109,80			
425		210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	15,0	74,60			1 119,00			
426		210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	3,0	91,00			273,00			
427		210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	3,0	125,00			375,00			
428		210140611	telefon domovní vč.zapojení	m	1,0	199,00			199,00			
429		210991198	montáž požárního hlásiče	ks	1,0	159,50			159,50			
430		210991198	montáž hlásiče úniku CO	ks	1,0	159,50			159,50			
431		210201031	montáž - svítilno nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	4,0	181,00			724,00			
432		210810053	kabel(-CYKY) pevné ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-	-			0,00			
433		210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	16,00			240,00			
434		210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-	-			0,00			

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
435		210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	-	-			0,00			
436		210201031	montáž přímotopného konvektoru	ks	-	-			0,00			
437		210992975	montáž topného žebříku - zapojení	ks	-	-			0,00			
438			montáž EOv - připojení	ks	-	-			0,00			
439			PPV pro elektromontáže	%	6,0	84,08			504,48			
440		M21	Ostatní náklady			-						
441		218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	7,0	8,60			60,20			
442		218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,0	5,50			27,50			
			Elektrorevize	soubor	1,0	3 450,00			3 450,00			

Poznámka:

Celkem:

375 185,50

349009,76

