

**ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, čp. 1960, Praha 8, k.ú. Libeň
„Stavební opravy kabinetů“**

Smlouva o dílo č. D 44/2020

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Zhotovitel: AVK STAV s.r.o.

IČO : 24787159

DIČ : CZ24787159

se sídlem: Sokolovská 366/44, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený: Ivanou Chrpovou, jednatelkou společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

bank.spojení :

číslo účtu :

(dále jen „zhotovitel“)

**1.2. Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace (dále jen Servisní středisko)**

IČO: 00639524

DIČ: CZ00639524

se sídlem: U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem Servisního střediska

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

bank.spojení :

číslo účtu :

(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“)

**Čl. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této smlouvě.

**Čl. III.
PŘEDMĚT DÍLA**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou toto dílo:

„Stavební opravy kabinetů ZŠ Na Slovance“

(dále jen „dílo / předmět díla“)

- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 27.11.2018 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu, prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluchost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: dnem zahájení prací. O předání staveniště bude sepsán protokol, nebo proveden zápis ve stavebním deníku. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.
 - Termín zahájení díla: **ihned po podpisu smlouvy**
 - Termín dokončení díla: **25.8.2020**
- 4.2 Místo plnění díla: **ZŠ Na Slovance 1/1960, Praha 8, k.ú. Libeň**

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1 této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2 Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3 Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní

strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1 Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši **372.513,37 Kč bez DPH** (slovy: třístasedmdesátdvatisícipětsetřinác korun českých, 37 hal) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2 Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1 této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2 Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3 Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4 Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2 Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní -

li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

- 8.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7 smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII. VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je paní [REDAKCE]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to

provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1. smlouvy.
- 15.2 V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy:
- a) zhotovitel je v prodlení se započatím prací o více než 10 dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3 Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2., nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2 a 15.4 tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Čl. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 3. 08. 2020


Za zhotovitele:



jednatelka společnosti

V Praze dne 4. 08. 2020

Za objednatele:



ředitel Servisního střediska

Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
---------	-------	---

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	AVK STAV s.r.o. Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8	IČO: 24787159 DIČ: CZ24787159
-------------	--	----------------------------------

IČO: 24787159

DIČ: CZ24787159

Vypracoval:


HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady		.	
Celkem			

Celkem

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

21 %

Cena celkem s DPH		
--------------------------	--	--

v  dne 28. 07. 2020

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Přebudování zubní ordinace na kabinet	0,00				
10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final	0,00				
02	Oprava kabinetu přír.věd	0,00				
10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final	0,00				
03	Oprava učebny chemie	0,00				
10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
720	Zdravotechnická instalace	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				

781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
O:	01	Přebudování zubní ordinace na kabinet
R:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
4	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	725320821R00	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách	soubor			
6	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor			
7	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
8	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m			
		zubní ordinace : 2*(4,7+4,3)-0,8				
9	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2			
		zubní ordinace : 4,7*4,3-0,62*2,0-0,12*0,3				
10	965048150Vv	Dočištění povrchu po vybourání krytin, tmel do 50% odstr.lepidla - PVC	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 18,93400				
11	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. do 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3			
		odsekání degrad.vrstvy betonu : 1,0*1,0*0,03				
12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
		ordinace : (2*4,7+4,3+0,12-0,8)*2,0				
13	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2			
		nový obklad : 1,2*1,6				
14	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2			
		ordinace :				
		stěny nad obkladem : (2*4,7+4,3+0,12)*0,70				
		4,3*0,40				
15	766692123R00	Demontáž záclon.krytů, s lištami, natřené do 420 cm	kus			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
16	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 26,04000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,92000*-1				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
17	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2			
		okna : 4,3*2,0				
		dveře : 1,1*2,5				
18	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 26,04000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 11,39400				
19	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,92000				
20	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2			

Položkový rozpočet

S:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
O:	01	Přebudování zubní ordinace na kabinet
R:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 11,39400				
21	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 24,12000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
22	632477123R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do10 mm+penetrace	m2			
		ordinace : 1,0*1,0				
23	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
		zubní ordinace : 4,7*4,3-0,62*2,0-0,12*0,3				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 18,93400				
		chodby, schodiště : 30,0				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
27	720000002	Úprava rozvodů vody a kanalizace pro umyvadlo	soubor			
28	720000001	Zaslepení stávajících rozvodů v podlaze	soubor			
29	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
30	776101119R01	Očištění povrchů	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 18,93400				
31	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 18,93400				
32	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 18,93400				
33	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,20000				
34	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 18,93400				
35	28412306R	Podlahovina PVC extra	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 18,93400*1,05				
36	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%			
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
37	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 18,93400				
38	777652955R00	Oprava podlah - penetrace	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 18,93400				
39	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2			

Položkový rozpočet

S:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
O:	01	Přebudování zubní ordinace na kabinet
R:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 18,93400				
40	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
41	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,92000				
42	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,92000				
43	597813667R	Obkládačka 20x25 mat ref. Color One	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,92000*1,1				
44	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,92000				
45	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
46	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
		zárubně : (2*2,1+0,9)*0,40				
47	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2,04000				
48	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2,04000				
49	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2,04000				
50	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
		radiátory : 0,15*2*0,6*26*2				
		potrubí-odhad : 3,14*0,10*2,0				
51	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2			
		radiátory : 0,15*2*0,6*26*2				
52	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m			
		potrubí-odhad : 2,0				
Díl: 784		Malby				
53	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 11,35000				
54	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
		strop : 4,7*4,3-0,62*2,0-0,12*0,3				
55	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 11,39400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 24,12000				
56	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková ref. Primalex 1x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 18,93400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 35,51400				
57	784195212R00	Malba ref. Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 54,44800				
Díl: M21		Elektromontáže				

Položkový rozpočet

S:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
O:	01	Přebudování zubní ordinace na kabinet
R:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	21030001	Zaslepení-odpojení stávajících rozvodů elektroinstalací v podlaze	soubor			
59	21030002	Úprava rozvodů elektroinstalací-zásuvka pro PC	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
62	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
63	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
64	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
65	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
66	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t			
67	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, koberce	t			
68	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
69	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
70	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
71	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
72	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
73	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
74	VRN5	Provoz investora	Soubor			
75	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
O:	02	Oprava kabinetu přír.věd
R:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
4	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
6	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor			
7	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus			
8	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
		2,1*1,0				
9	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m			
		kabinet : 2*(4,9+2,9)-2*0,8				
10	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch	m2			
		10 - 20 m2				
		kabinet : (4,9*2,9)				
11	965048150Vv	Dočištění povrchu po vybourání krytin, tmel do 50% odstr.lepidla - PVC	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,21000				
12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
		2,1*2,0				
13	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2			
		nový obklad : 1,2*1,6				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,92000*-1				
15	342261112RS1	Příčka sádkart. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2			
		zakrytování dveřního otvoru : 1,0*2,0				
16	342263998RT1	Příplatek k příčce sádkart. za plochu do 5 m2 pro plochy do 2 m2	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
17	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2			
		okna : 3,0*2,0				
		dveře : 1,1*2,5				
18	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,60000				
19	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,92000				
20	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2			

Položkový rozpočet

S:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
O:	02	Oprava kabinetu přír.věd
R:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2*2,1+1,0)*0,50				
21	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,28000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
		kabinet : (4,9*2,9)				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 14,21000				
		chodby, schodiště : 50,0				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
25	720000002	Úprava rozvodů vody a kanalizace pro umyvadlo	soubor			
26	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
27	776101119R01	Očištění povrchů	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,21000				
28	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 14,21000				
29	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,21000				
30	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m			
		kabinet : 2*(4,9+2,9)-0,8				
31	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 14,21000				
32	28412306R	Podlahovina PVC extra	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 14,21000*1,05				
33	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%			
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
34	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,21000				
35	777652955R00	Oprava podlah - penetrace	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 14,21000				
36	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 14,21000				
37	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
38	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,92000				

Položkový rozpočet

S:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
O:	02	Oprava kabinetu přír.věd
R:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,92000				
40	597813667R	Obkládačka 20x25 mat ref. Color One	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,92000*1,1				
41	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,92000				
42	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
43	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
		zárubně : (2*2,1+0,9)*0,40				
44	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,04000				
45	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,04000				
46	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,04000				
47	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
		radiátory : 0,15*2*0,6*13*2				
		potrubí-odhad : 3,14*0,10*3,0				
48	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2			
		radiátory : 0,15*2*0,6*13*2				
49	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m			
		potrubí-odhad : 3,0				
Díl: 784		Malby				
50	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 8,75000				
51	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
		strop : 4,90*2,90				
		stěny : 2*(4,9+2,9)*2,7				
		okna : -2,6*1,50				
		dveře : -0,9*2,0				
		SDK zakrytí dveří : -1,0*2,0				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,20000*-1				
52	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,28000				
53	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková ref. Primalex 1x	m2			
		strop : 4,90*2,90				
		stěny : 2*(4,9+2,9)*2,7				
		okna : -2,6*1,50				
		dveře : -0,9*2,0				
		SDK zakrytí dveří : -1,0*2,0				
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,92000*-1				

Položkový rozpočet

S:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
O:	02	Oprava kabinetu přír.věd
R:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	784195212R00	Malba ref. Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 46,71000				
55	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,00000				
56	784115722R00	Malba sádkokarton, bez penetrace, 2x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 2,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
58	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
60	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
61	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
62	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
63	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
65	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
66	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, koberce	t			
67	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t			
68	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
69	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
70	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
71	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
72	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
73	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
74	VRN5	Provoz investora	Soubor			
75	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
O:	03	Oprava učebny chemie
R:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
4	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor			
6	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor			
7	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
8	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m			
		2*(5,0+5,7)-0,8+6*0,70				
9	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2			
		5,0*5,7-2,2*0,5				
10	965048150Vvv	Dočištění povrchu po vybourání krytin, tmel do 50% odstr.lepidla - PVC	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 27,40000				
11	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
		(3,4+4,3+0,5)*2,0				
12	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2			
		nový obklad : 1,2*1,6				
13	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m			
14	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,2 m - drez	kus			
15	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus			
		spodní a horní díl : 6				
16	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus			
		střední díly : 3				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,40000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,92000*-1				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
18	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2			
		okna : 5,7*2,0				
		dveře : 1,1*2,5				
19	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,40000				
20	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,92000				
21	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,48000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			

Položkový rozpočet

S:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
O:	03	Oprava učebny chemie
R:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5,0*5,7-2,2*0,5				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 27,40000				
		chodby, schodiště : 50,0				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
25	720000002	Úprava rozvodů vody a kanalizace pro umyvadlo	soubor			
26	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
27	766690010RAA	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 20 cm	m			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
28	776101119R01	Očištění povrchů	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 27,40000				
29	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 27,40000				
30	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 27,40000				
31	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,80000				
32	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 27,40000				
33	28412306R	Podlahovina PVC extra	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 27,40000*1,05				
34	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%			
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
35	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 27,40000				
36	777652955R00	Oprava podlah - penetrace	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 27,40000				
37	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirownal tloušťky 2 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 27,40000				
38	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
39	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,92000				
40	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,92000				

Položkový rozpočet

S:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
O:	03	Oprava učebny chemie
R:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	597813667R	Obkládačka 20x25 mat ref. Color One	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,92000*1,1				
42	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,92000				
43	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
44	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
		zárubně : (2*2,1+0,9)*0,40				
45	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2,04000				
46	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2,04000				
47	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2,04000				
48	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
		radiátory : 0,15*2*0,6*27*2				
		potrubí-odhad : 3,14*0,10*2,8*2				
49	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2			
		radiátory : 0,15*2*0,6*27*2				
50	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m			
		potrubí-odhad : 2*2,8				
Díl: 784		Malby				
51	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 14,15000				
52	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
		strop : 5,0*5,7-2,2*0,5				
		stěny : 2*(5,0+5,7)*2,7+6*0,7*2,7				
		okna : -5,5*1,5				
		dveře : -0,9*2,0				
		SDK zakrytí dveří : -1,0*2,0				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,40000*-1				
53	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 14,48000				
54	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková ref. Primalex 1x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 68,07000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 14,48000				
55	784195212R00	Malba ref. Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		strop : 5,0*5,7-2,2*0,5				
		stěny : 2*(5,0+5,7)*2,7+6*0,7*2,7				
		okna : -5,5*1,5				
		dveře : -0,9*2,0				
		SDK zakrytí dveří : -1,0*2,0				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,92000*-1				

Položkový rozpočet

S:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor
O:	03	Oprava učebny chemie
R:	10121	ZŠ Na Slovance, Praha 8-stavební úpravy prostor-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x SDK zakrytí dveří : 1,0*2,0	m2			
57	784115722R00	Malba sádrokarton, bez penetrace, 2x Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000	m2			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
58	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
59	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
62	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
63	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
64	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
65	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
66	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t			
67	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, koberce	t			
68	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t			
69	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN Vedlejší náklady						
70	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
71	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
72	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
73	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
74	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
75	VRN5	Provoz investora	Soubor			
76	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání